

LISTA DE MATERIALE AMC

02									
01	Emis pentru executie	14.12.2021	Trifan O.	Mircia R.	Danilov B				
00	Emis pentru comentarii	02.12.2021	Trifan O.	Mircia R.	Danilov B				
Rev/ Rev.	Denumireamodificarii/Change description	Data/Date	Pr Spec / Consultant	Verificat/Checked	Aprobat / Approved				
ROENGG CONSULTING RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com Ploiesti		S.C. CONPET S.A.		Nr. proiect / Project no.		Nr. desen / Drawing no.		Rev/Rev	
		Strada Anul 1848 nr 1-3, cod postal 100559, Ploiesti, Prahova, ROMANIA							
		10232020		RNG-LM-16-302				01	
Scara/Scale		Denumire document/Document name							
-		LISTA DE MATERIALE AMC							
Pag1/2									

Nr. Crt.	Echipament / Material	Cantitate		Observatii
1.	Traductor de nivel cu ghid de unda	1	buc	Conform Specificatie tehnica 10232020-RNG-ST-16-301
2.	Intreruptoare de nivel cu furca vibratoare	2	buc	Conform Specificatie tehnica 10232020-RNG-ST-16-302
3.	Unitate de control si afisare grafica nivel cu patru canale de masura	1	buc	Unitate de control si afisare grafica nivel pe display color pentru 4 intari (2xAI, 2xDI), dotata cu modul de comunicatie seriala, modul de putere cu 8 iesiri de releu programabile, elemente de avertizare optica si acustica (hupa, far avertizor), elemente de interconectare (cabluri). Software de comanda integrat. Alimentare: Un = 230Vca/50Hz. Se monteaza in zona sigura, non-Ex
4.	Cablu semnal tip 1	40	m	Conductor cupru, 1PRX1 mmp, U0/U=0.6/1.0Kv, armat, izolatie PVC, ecranat individual si colectiv, torsadat, cu intarziere marita la propagarea flacarii, rezistenta UV, rezistenta la umiditate, rezistenta la hidrocarburi, manta PVC culoare gri
5.	Cablu semnal tip 2	90	m	Conductor cupru, 2PRX1 mmp, U0/U=0.6/1.0Kv, armat, izolatie PVC, ecranat individual si colectiv, torsadat, cu intarziere marita la propagarea flacarii, rezistenta UV, rezistenta la umiditate, rezistenta la hidrocarburi, manta PVC culoare gri
6.	Jgheab metalic perforat, OLZN 50x55x1,5mm, cu capac, pentru incarcari normale, inclusiv piese de legatura	20	m	- pentru instalare la exterior
7.	Conductor impamantare pentru instrumente (cablu VPLY) 10mm2 - galben/verde	15	m	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				