

Nr. înreg.: 17341/13.05.2022

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de încărcare țiței Biled, județul Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: La întrebarea nr.2 din adresa nr.16824 din 11.05.2022:

În Antemăsurătoarea BI003_Instalații PSI rampa încărcare Biled, se cere a se cota la Art. 94 – YC01RON [22]LEI. CHELTUIELI DECONTAMINARE SOL DECONTAMINARE SOL 456 TONE.a) Având în vedere că nu am regăsit în partea scrisă cu ce este contaminat solul și pentru a putea solicita ofertă de preț de la o firmă de specialitate, vă rugăm să precizați cu ce este contaminat solul;b) Solul ce trebuie decontaminat, în cantitate de 456 tone, se va face în șantier sau trebuie transportat la ofirmă specializată?c) Dacă această cantitate de sol contaminat de 456 tone trebuie transportată, vă rugăm să completați antemăsurătoarea cu articolul pentru transport și să ne transmiteți antemăsurătoarea modificată.

Am primit urmatorul raspuns:

„Răspuns:

a)Fiind depozit de produse petroliere,existăposibilitatea ca solul sa fie contaminat. Doar în momentul săpăturilor se poate analiza solul daca este sau nu contaminat.

b)In urma rezultatelor analizei solului se va decide dacă este necesară decontaminarea și cum se va realiza.

c)Nu este obligatoriu sa fie introdus la art.94 YC01RON transportul. Ofertantul va prezenta cotație pentru toate activitățile, inclusiv transportul.”

Va rugam sa clarificati : se va cota si transportul deseului la Art.94 YC01RON sau NU ?

Răspuns: Se va cota transportul. Ofertantul va prezenta cotație pentru toate activitățile, inclusiv transportul.

2. Întrebare: La întrebarea nr.3 din adresa nr.16824 din 11.05.2022:

“3. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți proiectul pentru demolare, deoarece acesta nu se regăsește în documentația de atribuire.

Am primit urmatorul raspuns: “Răspuns:Demolarea nu face obiectul achiziției,prin urmare nu este cazul.”

In documentatia de atribuire, in “SECTIUNEA II. CAIET DE SARCINI” , in folderul “DEVIZE “ se regaseste ANTEMASURATOAREA BI0058- Demontari si demolari Rampa incarcare Biled, unde se prevede cotarea :

- la Art.1.M1M04A1 _ Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate <50t = 21 tone

si la

- Art.7 M1M05E1_ demontarea conductei din ol montata in canal la 1m adincime sau suprateran pina la h=3m Dn=200 = 150 m;

De asemenea în folderul "PSI-MECANIC" se regăsește alt folder "Scrise" în care este prevăzut documentul "10232020-RNG-LM-18-201-02_Lista.materialePSI", unde la Paginile 4 și 5, la Pozitia 55 este prevăzută Demolare rezervor metalic = 21 t,

La Pozitia 56 este prevăzută Demolare anexe gospodărești = 4 t,

La Pozitia 57 este prevăzută Demolare fundație rezervor metalic = 70 mc

La Pozitia 60 este prevăzută Demolare conducte subterane = 10 t

Vă rugăm să clarificați dacă se va cota DEVIZUL BI0058- Demontări și demolări Rampa încărcare Biled și dacă DA vă rugăm să ne transmiteți URMĂTOARELE:

- proiectul de demolare

- unde se vor transporta deșeurile din metal rezultate din demolare.

Răspuns: la Art.1.M1M04A1 _ Demontarea în subansamble a utilajelor de mare complexitate cu greutate <50t = 21 tone - **nu se cotează**

și la Art.7 M1M05E1 _ demontarea conductei din ol montată în canal la 1m adâncime sau suprateran pînă la h=3m Dn=200 = 150 m; - **nu se cotează**

De asemenea în folderul "PSI-MECANIC" se regăsește alt folder "Scrise" în care este prevăzut documentul "10232020-RNG-LM-18-201-02_Lista.materialePSI", unde la Paginile 4 și 5, la :

a) Pozitia 55 este prevăzută Demolare rezervor metalic = 21 t, - **este activitate viitoare, după PIF rezervor nou, nu se cotează.**

b) La Pozitia 56 este prevăzută Demolare anexe gospodărești = 4 t, - **da, trebuie cotate deoarece rezervorul nou PSI este amplasat pe locul unui sopron. Sopronul nu este intabulat, nu este necesară autorizatia de demolare. Poza sopronului este anexată.**

c) La Pozitia 57 este prevăzută Demolare fundație rezervor metalic = 70 mc - **este activitate viitoare, după PIF rezervor nou, nu se cotează.**

d) La Pozitia 60 este prevăzută Demolare conducte subterane = 10 t - **este activitate viitoare, după PIF rezervor nou, nu se cotează.**

Se va cota DEVIZUL BI0058- Demontări și demolări Rampa încărcare Biled și dacă DA vă rugăm să ne transmiteți următoarele:

- proiectul de demolare – **nu este necesar. Se demolează un sopron care nu este intabulat. (anexat poza).**

- unde se vor transporta deșeurile din metal rezultate din demolare ? – **deșeurile din metal rezultate din demolarea sopronului vor fi puse la dispoziția beneficiarului.**

3. Întrebare: La întrebarea nr.5 din adresa nr.16824 din 11.05.2022:

"5. Întrebare: În documentația de atribuire se regăsește documentul 10232020-RNG-MT-18-202-01_Memoriu tehnic protecție anticorozivă reprezentând SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PRIVIND APLICAREA ÎN ȘANTIER A IZOLAȚIEI ANTICOROZIVE DE COMPLETARE PENTRU CONDUCTELE ÎNGROPATE.

În antemăsurătoarea BI0038_Instalații PSI rampa de încărcare BILED nu sunt prevăzute izolațiile locale pentru suduri, iar țeava de oțel prevăzută nu este preizolată.

Vă rugăm să ne transmiteți ce fel de țeavă se va procura și monta, adică preizolată în fabrică cu polietilenă extrudată sau cu izolație la rece aplicată în șantier, ca urmare vă rugăm să ne transmiteți antemăsurătoarea modificată cu articolele și cantitățile aferente aplicării izolației și a tipurilor de bandă ce se vor aplica. "

Am primit următorul răspuns:

"Răspuns: Conform specificației tehnice țeava este sudată și izolarea se va face în șantier."

Pentru a putea elabora oferta conform Raspunsului primit la intrebarea nr.5, trebuie sa avem prevazute cantitatile de izolatii, dar si tipurile de banda, respectiv Specificatiile tehnice ale benzilor ce trebuie folosite la izolatiile tevelor. Ca urmare va rugam sa ne transmiteti Antemasuratoarea BI0038_Instalatiile PSI rampa de incarcare BILED revizuita cu articolele de deviz si cantitatile de izolatii ce trebuie oferite.

Răspuns: Se va actualiza antemasuratoarea de catre ofertanti cu urmatoarele cantitati protectie anticoroziva:

- banda Altene N109.20 B sau echivalent : 24 mp;
- banda Altene N109.20 W sau echivalent: 24 mp;
- Primer P19 sau echivalent: 5L.

4. Întrebare: Ca urmare a raspunsurilor neclare transmise prin Adresa nr.16824 din 11.05.2022 si a faptului ca timpul necesar pentru obtinerea clarificarilor se prelungeste, va rugam sa fiti de acord cu decalarea datei de depunere a ofertei.

Răspuns: Nu se acceptă decalarea termenului de depunere a ofertei.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ