

Nr. înreg.: 20432/06.06.2022

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Stația Constanța Sud, județul Constanța

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, în Antemăsuratoarea SUD018_Instalatii electrice Rampa încărcare Constanta Sud este prevăzut a se oferta:

```
030 ATB03A          BUC.          1.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:BUTUC FILETAT

031 5600022          BUC.          1.000
TRADUCTOR TEMPERATURA SETAT LA +5C

032 5600023          BUC.          1.000
SENZOR TEMPERATURA +SUPPORT PT 100
```

Având în vedere că sunt două echipamente ce trebuie montate, vă rugăm să corectați cantitatea articolului nr. 30 din antemăsuratoarea mai sus menționată.

Răspuns: Se va oferta întreg sistemul de însoțire electrică, conform nota 1 din documentul 10232020-RNG-LM-15-301-02 - Sistemul de însoțire electric va fi dimensionat de catre furnizorul de astfel de echipamente. Tot acesta va elibera lista de materiale finale. Sistemul de însoțire electrică va fi dimensionat pentru menținerea temperaturii apei peste +5°C (winterization). Pentru dimensionare vezi documentul „Desene izometrice-10232020-RNG-DM-18-301-01”.

Din această cauză nu este necesară revizuirea antemăsurătorii, aceasta fiind informativă pentru sistemul de însoțire electric al conductelor / încălzirea rezervorului.

2. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți rețeta articolului de deviz: EC03G1 [3].

Răspuns: Rețeta articolului este informativă. Ofertantul va oferta cantitatea în conformitate cu lista de materiale și antemăsurătoare: 25 m.

3. Întrebare: In urma studierii documentelor de licitație am constatat o serie de neconcordanțe, pe care le transmitem, cu rugămintea de a le clarifica:

Diferențe de cantități materiale

Nr. crt.	Denumire material	Cantități materiale	
		Listă materiale	Antemăsurătoare SUD038
1.	Teava, DN 200 x 8 mm	54 m	12 m
2.	Teava, DN 150 X 8 mm	30 m	48 m
3.	Cot 90°, 3D, DN 200	11 buc	4 buc
4.	Cot 45°, 3D, DN 200	2 buc	0 buc
5.	Cot 90°, 3D, DN 150	5 buc	7 buc
6.	Cot 45°, 3D, DN 150	1 buc	2 buc
7.	Cot 90°, 3D, DN 80	4 buc	3 buc
8.	Teu egal, DN 200	1 buc	0 buc
9.	Teu egal, DN 80	1 buc	0 buc
10.	Teu redus, DN 200/80	2 buc	0 buc
11.	Reductie E., DN 200/80	1 buc	0 buc
12.	Reductie C., DN 150/80	1 buc	0 buc
13.	Flansa cu gat, DN 200, B1 PN 16	4 buc	2 buc

Nr. crt.	Denumire material	Cantități materiale	
		Listă materiale	Antemăsurătoare SUD038
14.	Flansa cu gat, DN 150, B1 PN 16	3 buc	2 buc
15.	Flansa cu gat, DN 100, B1 PN 16	1 buc	2 buc
16.	Pentru flansa DN 200, Prezon M20 L = 154 mm	24 buc	32 buc
17.	Pentru flansa DN 200, Prezon M20 L = 105 mm	12 buc	0 buc
18.	Pentru flansa DN 150, Prezon M20 L = 146 mm	16 buc	0 buc
19.	Pentru flansa DN 80, Prezon M16 L = 85 mm	24 buc	32 buc
20.	Garnitura DN 200, B1, PN 16	5 buc	4 buc
21.	Garnitura DN 150, B1, PN 16	3 buc	1 buc
22.	Garnitura DN 100, B1, PN 16	2 buc	1 buc
23.	ROBINET FLUTURE, DN 150, PN16, B1, P280GH, EN 1983	2 buc	0 buc
24.	ROBINET FLUTURE, DN 100, PN 16, P280GH, EN 1983	1 buc	0 buc

In antemăsurătoarea SUD038:

art.042 - montaj robinet Dn 100 bc 1; art 043 - procurare flanșă cu gât Dn 100 bc.1 (ar trebui să fie procurare robinet); art.044 - montaj robinet Dn 100 bc.1; art. 045 - procurare robinet de sens Dn 100 bc.1 (nu există în lista de materiale). Vă rugăm să clarificați ce cantități se ofertează: cele din Lista de materiale sau cele din antemăsurătoare?

Răspuns: In urma analizei solicitării dumneavoastră vă comunicăm că ofertarea se va face în baza LISTEI DE MATERIALE, numar document 10232020-RNG-LM-18-301-02, revizia 02.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
 Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
 Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
 Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ