

Nr. înreg.: 33922/12.09.2022

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de execuție de lucrări de înlocuire grup pompare țiglei Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, nu am regăsit unde se vor cota supapele de siguranță, acestea nefiind nici în Formularul F4 și nici în Antemăsurătoarea SCLC08 – Legături conducte sau Anexă materiale legături conducte, ca urmare vă rugăm să clarificați.

Răspuns: Supapele de siguranță (PSV) - se vor cota în Formularul F4 modificat pe care îl regăsiți și anexat.

2. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, am regăsit în Antemăsurătoarea SCLC08 – Legături conducte, la Art.22_IZI07C1[1] _PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090-1,6 M CONF = 2,8 MP

și la

Art.23 IZI07C2[1] _PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090-1,6 M MONTARE = 2,8 MP, iar documentul "ANEXA MATERIALE LEGATURI CONDUCTE", la Pozitia 43 se prevede „tabla aluminiu gr.0,5 mm = 136 kg”.

Vă rugăm să analizați și să ne transmiteți dacă suprafața ce se va acoperi cu tablă de aluminiu grosime 0,5 mm rămâne 2,8 mp, dar și dacă se menține cantitatea de 136 kg de tablă de aluminiu de grosime 0,5 mm ce se va cota pentru procurare.

Răspuns: Suprafața acoperită va fi de 2,8 mp, greutate tablă 13,6 kg.

3. Întrebare: Pentru a putea cere oferte de preț de la furnizori, vă rugăm să clarificați caracteristicile pentru vată minerală ce se va folosi la izolația termică.

Răspuns: Vata minerală :

- Densitate : - 80 kg/m²; coeficient lambda : min. 0,041 W/mK;
- grosime :
- de la DN 15 la DN 50 = 40mm
- de la DN 80 la DN 150 = 50mm
- de la DN 200 la DN 350 = 80 mm

4. Întrebare: În Antemăsurătoarea “SCLC08 – Legături conducte” nu sunt prevăzute articolele pentru asamblare cu șuruburi a flanșelor, unde ar trebui cotate și garniturile, dar și prezoanele cu piulițe. Vă rugăm să ne transmiteți Antemăsurătoarea “SCLC08 – Legături conducte” revizuită.

Răspuns: A se vedea articol YC01RON – Diferența pret materiale – RON – Procurare Materiale conform Anexa – se cotează conform Anexa.

5. Întrebare: În documentația de atribuire, în folderul “MECANIC” există documentul “Lista conducte - Depozit SATCHINEZ”, unde se menționează că sunt izolate conductele Dn 250, Dn 150, Dn 80.

În Antemăsurătoarea “SCLC08 – Legături conducte” nu este prevăzută izolația conductelor, ca urmare vă rugăm să clarificați ce tip de izolație se va folosi și să ne transmiteți Antemăsurătoarea revizuită.

Răspuns: Vezi clarificarile de la punctele 2 și 3.

6. Întrebare: În documentația de atribuire, există documentul "RNG-DTDS-PIP-SPC-001-01-RO-Specificație lucrări vopsitorie".

În Antemăsurătoarea "SCLC08 – Legături conducte" este prevăzut Art.30_ IZA01B1 CURĂȚIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU = 40 mp.

Vă rugăm să clarificați dacă trebuie executate lucrări de vopsitorie și să precizați cu ce produse, de asemenea să ne transmiteți Antemăsurătoarea revizuită.

Răspuns: Vezi 10202020-RNG-DTDS-PIP-SPC-001_01_RO-Specificație lucrări vopsitorie.

7. Întrebare: Vă rugăm să ne confirmați că lungimea conductei Dn250 pentru care se va executa proba hidraulică de rezistență și etanșeitatea îmbinărilor este de 40 m, conform Antemăsurătorii „**SCLC08-Legături conducte**”, respectiv a articolului:

024 GC05G1 HM. 0.400
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

Răspuns: Unitate de masura : HM → Hectometru – cantitatea este de 40m (0,4 hm).

8. Întrebare: Având în vedere informațiile solicitate, dar și timpul necesar pentru procesarea acestora, vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertei.

Răspuns: Nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertei.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ