

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz BIL008 CONSTRUCTII CIVILE RAMPA BILED

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA12C1	M.C.	132.700
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE		
002	TRA01A10P	TONA	238.860
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		
003	RPEXJ04B	M.C.	101.000
	UMPLUTURA DE PAM.COMPACT.,EXEC.IN STRAT. ORIZ.DE 20-30CM,UDATA SI BATUTA CU MAI DE MINA DUPA POZ.		
004	DA06B1	M.C.	14.500
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		
005	TRA02A15	TONA	26.100
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.		
006	IZF04A1	[3]MP.	64.000
	MONTAT FOLIE PVC		
007	6716649	KG	12.800
	FOLIE POLIETILENA 0,2 MM		
070	IZF04A1	[4]MP.	64.000
	MONTAT GEOTEXTIL		
071	7323525	MP.	64.000
	GEOTEXTIL		
008	CB02B1	MP.	80.000
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3		
009	CA01B1	M.C.	26.500
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ		
009	2100957	M.C.	26.712
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$		



=====

010	CA02B1	M.C.	49.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE			
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR			
010	4890001	M.C.	49.896
BETON C 30/37			
011	TRA06A15	TONA	190.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =15KM			
011	6110524	KG	200.000
ADEZIVI CU PULBERE PE BAZA DE CIMENT CU			
LIANTI HIDRAULICI (APA SI ADITIVI) TIP			
KERABOND			
012	CC01A1	KG	4965.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN			
MASE PLASTICE			
013	CZ0302K1	KG	4965.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
SANTIER PC 52 D= 10-16			
014	TRB05A25	TONA	4.965
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
015	TRI1AA01F1	TONA	4.965
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
016	TRA02A15	TONA	4.965
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 15 KM.			
017	TRI1AA08F1	TONA	4.965
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			
018	CL21A1	KG	166.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			
018	6309886	KG	166.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$			
019	TRB05A25	TONA	0.166
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			



=====

020 TRI1AA01F1 TONA 0.166
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

021 TRA02A15 TONA 0.166
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

022 TRI1AA08F1 TONA 0.166
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,

Verificat,

