

Nr. înreg.: 14986/27.04.2023

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de extindere a monitorizării SCADA în 4 rampe CF și de upgrade hard și soft a sistemului de transmisie date și automatizare în 5 locații din sistemul SCADA

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conectarea de pe vas a radarului intră în sarcina beneficiarului?

Răspuns: Beneficiarul asigură găurirea capacului rezervorului și montarea flanșei (sau a conductei). Executantul este responsabil de achiziția flanșei și pentru montarea instrumentului.

2. Întrebare: Conectarea de pe conductă/rezervor a traductorului de presiune intră în sarcina beneficiarului?

Răspuns: Beneficiarul asigură găurirea conductei și montarea flanșei. Executantul este responsabil de achiziția flanșei și pentru montarea instrumentului.

3. Întrebare: În locația Mavrodin locul unde se va monta debitmetrul era deja un debitmetru clamp-on tip Flexim. Se va înlocui cel existent?

Răspuns: Pentru Mavrodin nu se dorește achiziția unui nou debitmetru.

4. Întrebare: Care este înălțimea rezervoarelor pe care se va monta radarul în fiecare locație?

Răspuns:
Pecica R1 Hp fix 12,23 m
Pecica R2 Hp fix 9,3 m
Marghita Hp fix 9,30 m
Independența R1 Hp fix 14,20 m
Cireșu R3 Hp fix 12,09 m.

5. Întrebare: Care este diametrul conductei în fiecare locație?

Răspuns: Diametrele conductelor sunt cuprinse între 4" și 8".

6. Întrebare: Cablurile pentru alimentarea dulapurilor RTU nou instalate se vor poza pe pat de cabluri, jgheab metalic sau va fi îngropat?

Răspuns: Se acceptă jgheab metalic sau îngropat.

7. Întrebare: Modificările în tabloul electric de alimentare intră în sarcina beneficiarului?

Răspuns: Executantul va realiza modificările în tabloul electric de alimentare, cu supervizarea Beneficiarului.

8. Întrebare: În clarificarea a patra la punctul 3 (conducta către Turnu) s-a acceptat montarea unui debitmetru electromagnetic în line în locul unui robinet, vă rugăm să ne specificați conductivitatea electrică a lichidului și care este conectarea la proces este necesară și lungimea de montare. Produsul vehiculat nu este produs petrolier?

Răspuns: Punctul 3 din adresa de clarificări 4 a făcut referire la eliminarea realizării unui cămin pentru protejarea debitmetrului și implementarea unei soluții cu debitmetru în line, obiectul clarificării nu a fost acela de acceptare a unui debitmetru electromagnetic, acest tip de debitmetru nu este adecvat procesului tehnologic.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ