

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCC008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -
CONSTRUCTII CIVILE

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	CA01A1	M.C.	1.900
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII			
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM			
<3MC			
001	2100957	M.C.	1.915
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$			
002	CA02B1	M.C.	23.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE			
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR			
002	2100995	M.C.	23.688
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$			
003	TRA06A30	TONA	55.880
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=30 KM			
004	CC01A1	KG	2128.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN			
MASE PLASTICE			
005	CZ0302K1	KG	2128.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE			
SANTIER PC 52 D= 10-16			
006	TRB05A25	TONA	2.128
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
007	TR11AA01F1	TONA	2.128
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
008	TRA02A30	TONA	2.128
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 30 KM.			
009	TR11AA08F1	TONA	2.128
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			

```

=====
010  CB02B1      MP.      45.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

011  CL21A1      KG      224.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

011  6309886     KG      199.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

011  6600021     KG      25.000
GRATARE METALICE ZINCATE

012  TRB05A25    TONA      0.224
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

013  TRI1AA01F1  TONA      0.224
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

014  TRA02A30    TONA      0.224
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

015  TRI1AA08F1  TONA      0.224
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

016  CA11A1      MP.      120.000
SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10
MM GROSIME

016  2101183     M.C.      1.200
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 $

017  CA11A1      MP.      50.000
SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10
MM GROSIME

017  4550100     M.C.      0.550
MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT

018  TRA06A30    TONA      3.850
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

```

```

=====
019  CA01A1      M.C.      3.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

019  2100957     M.C.      3.830
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

020  CA02B1      M.C.      18.900
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

020  2100995     M.C.      19.051
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

021  TRA06A30    TONA      49.940
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

022  CC01A1      KG        1980.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

023  CZ0302K1    KG        1980.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

024  TRB05A25    TONA      1.980
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

025  TRI1AA01F1  TONA      1.980
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

026  TRA02A30    TONA      1.980
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

027  TRI1AA08F1  TONA      1.980
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

028  CB02B1      MP.        41.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

029  CL21A1      KG        186.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

```

029 6309886 KG 186.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$

030 TRB05A25 TONA 0.186
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

031 TRI1AA01F1 TONA 0.186
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

032 TRA02A30 TONA 0.186
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

033 TRI1AA08F1 TONA 0.186
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

034 TSA12C1 M.C. 88.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

035 TRA01A05P TONA 140.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

036 DA06B1 M.C. 50.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

037 TSD01A1 M.C. 50.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

038 TSD04B1 M.C. 50.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

039 TRA02A30 TONA 100.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

040 CL12C1 TONA 3.253
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH
<35M INCLUSIV

```

=====
040 5000003      KG      3253.000
CONFECTII METALICE CU PROCURARE

041  TRB05A25      TONA      3.253
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

042  TRI1AA01F1      TONA      3.253
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

043  TRA02A30      TONA      3.253
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

044  TRI1AA08F1      TONA      3.253
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

045  AUT6729      ORA      24.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

046  CE05A1      MP.      71.500
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

046  3644792      MP.      79.364
PANOU CUTAT ZINCAT NTR.98 1 X 630X2000
OL34-1N

047  CE14A1      [ 4]M      3.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
15,4CM

048  CE13C1      [ 2]M      9.350
JGHEABURI MARO VOPSITE IN CAMP
ELECTROSTATIC INCLUSIV CARLIGE ,SORTURI

049  CA01A1      M.C.      0.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

049  2100957      M.C.      0.504
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 $

050  CA02B1      M.C.      1.700
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

050  2100995      M.C.      1.714
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

```

=====

051	TRA06A30	TONA	4.840
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			
052	CC01A1	KG	156.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
053	CZ0302K1	KG	156.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16			
054	TRB05A25	TONA	0.156
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
055	TRI1AA01F1	TONA	0.156
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
056	TRA02A30	TONA	0.156
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.			
057	TRI1AA08F1	TONA	0.156
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
058	CB02B1	MP.	1.800
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.3			
059	CA11A1	MP.	20.000
SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME			
059	4550100	M.C.	0.200
MORTAR SIKA SAU ECHIVALENT			
060	RPCT49A1	BUC.	8.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20C			
061	2021398	BUC.	8.000
ANCORE CHIMICE HILTI			

=====

062 TSA12C1 M.C. 10.500
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

063 TRA01A05 TONA 16.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

064 DA06B1 M.C. 8.000
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

065 TSD01A1 M.C. 8.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN USOR

066 TSD04B1 M.C. 8.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.COEZIV

067 TRA02A30 TONA 16.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 30 KM.

068 CA02A1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
 CU VOLUM <3MC

068 2100995 M.C. 1.512
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$

069 TRA06A30 TONA 3.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=30 KM

070 CC01A1 KG 122.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

071 CZ0302K1 KG 122.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER PC 52 D= 10-16

072 TRB05A25 TONA 0.122
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 50M

```

=====
073  TRI1AA01F1      TONA          0.122
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

074  TRA02A30        TONA          0.122
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

075  TRI1AA08F1      TONA          0.122
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

076  CA11A1          MP.           60.000
SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE
TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10
MM GROSIME

076  2101145         M.C.          0.600
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030 $

077  CB02B1          MP.           6.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

078  CA02A1          M.C.          1.530
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

078  2100995         M.C.          1.542
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

079  IZF04A1         [ 3]MP.          5.500
MONTAT FOLIE PVC

080  6716857         KG           1.088
FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL
G=0,25MM LAT>1000 S8737

081  CC01A1          KG           125.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

082  CZ0302K1        KG           125.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

083  TRB05A25        TONA          0.125
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

```

```

=====
084  TRI1AA01F1      TONA      0.125
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

085  TRA02A30        TONA      0.125
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

086  TRI1AA08F1      TONA      0.125
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

087  CB02B1          MP.        2.850
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

088  TSA12C1          M.C.      1.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

089  TRA01A05P        TONA      1.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

090  DA06B1          M.C.      0.200
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

091  RPCT49A1         BUC.      16.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 20C

092  2021398          BUC.      16.000
ANCORE CHIMICE HILTI

093  CL21A1           KG        465.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

093  6309886          KG        465.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON $

094  TRB05A25         TONA      0.465
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

095  TRI1AA01F1      TONA      0.465
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

```

=====

096 TRA02A30 TONA 0.465
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

097 TRI1AA08F1 TONA 0.465
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

098 CA02B1 M.C. 3.520
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

098 2100995 M.C. 3.548
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$

099 TRA06A30 TONA 8.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

100 CC01A1 KG 160.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

101 CZ0302K1 KG 160.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

102 TRB05A25 TONA 0.160
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

103 TRI1AA01F1 TONA 0.160
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

104 TRA02A30 TONA 0.160
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

105 TRI1AA08F1 TONA 0.160
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

106 CB02B1 MP. 17.600
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

=====

107	ACE08A1	M.C.	13.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			

108	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
DECONTAMINARE PAMANT EXCAVAT - 40 MC			

109	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
DECONTAMINARE BETON DEMOLARE - 2 MC			

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCE008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -
INSTALATII ELECTRICE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 EB08D1 M 150.000
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

002 EI15A1 BUC. 32.000
CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA
DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI

003 EA02B3 [3]M 20.000
TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT

004 5772005 M 20.000
TUB TERMOCONTRACTIBIL GALBEN/VERDE 50 MM

005 5899010 BUC. 4.000
BARIERA DE POTENTIAL

006 EB02E1 M 20.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI
UNEA 50- 70 MMP

006 4550101 M 20.400
CABLU GALBEN/VERDE 1X70 MM2

007 EB02C1 M 70.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA 16 MMP

007 4550103 M 72.100
CABLU GALBEN/VERDE 1X16 MM2

008 EF08B1 BUC. 100.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

008 5770029 BUC. 100.000
PAPUC CUPRU COMPRESIE 16XM10

009 EF08D1 BUC. 16.000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
50 SAU 70MMP

```

=====
009 4550105          BUC.          16.000
PAPUC CUPRU COMPRESIE 70XM14

010 5771001          BUC.           2.000
SPRAY ZINC

011  EA06C1          [ 4]M          30.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,
ZINCATA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D
=2 TO

012 W1MN06A#          BUC.           8.000
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

013  W1C10A1          KG            10.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

014 W1MN14B#          M             16.500
Electrod din teava de otel zincata
pentru legare la pamant montat in teren
tare

014 6319520          BUC.          11.000
ELECTROD CRUCE 50X50X3 CU ECLISA DE
LEGATURA L-1.5 M

015  EE10A1          BUC.           2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

015 4550106          BUC.           2.000
CORP DE ILUMINAT LED MIN IP54 MIN 36W

016  EE10A1          BUC.           2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

016 4550107          BUC.           2.000
COPR DE ILUMINAT LED EX 2G IIA T3 MIN IP
54 MIN 36 W

017  EB11A1          BUC.           1.000
CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,
200,400,630 A

018 4550108          BUC.           1.000
CUTIE DE DERIVATIE MIN IP54

019  EB11A1          BUC.           1.000
CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,
200,400,630 A

019 5930008          BUC.           1.000
CUTIE DE DERIVATIE EX

```

=====

020	ED01A1	BUC.	1.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
021	4560100	BUC.	1.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT ATEX CONFORM			
SPECIF			
022	4560101	BUC.	4.000
MONTANTI CORP DE ILUMINAT OLZN			
023	W1C10A1	KG	0.500
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE			
MONTARE			
024	EC04A1	M	200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE<16MMP			
024	4550109	M	203.998
CABLU ENERGIE 3X2.5 06/1 KV CYEABY-F			
025	EC04A1	M	200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE<16MMP			
025	4550110	M	203.998
CABLU CONTROL 9X1.5 MMP ,0.6/1KV CSYEABY			
-F			
026	EC04B1	M	10.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP			
026	4550113	M	10.200
CABLU ENERGIE 3X70+35 MMP CYEABY F			
027	EC04A1	M	5.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE<16MMP			
027	4550114	M	5.100
CABLU ENERGIE 4X4MMP CYY - F			
028	EC04A1	M	5.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE<16MMP			
028	4550115	M	5.100
CABLU ENERGIE 5 X 4 MMP CYY-F			
029	EC04A1	M	5.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			
CANALE,CONDUCTE<16MMP			
029	4550116	M	5.100
CABLU ENERGIE 3X2.5 MMP CYY-F			

```
=====
030  EC04A1      M      25.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

030  4550117     M      25.500
CABLU ILIMINAT 3X1.5 MMP CYF-F

031  EC04C1      M      200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

031  4550118     M      203.998
CABLU VSD 3X70+35 MMP CYEABY - F

032  EC04A1      M      200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

032  4550119     M      203.998
CABLU DE CONTROL 3X(3X1.5) MMP CSYEABY-F

033  EC04A1      M      200.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

033  4550120     M      203.998
CABLU DE CONTROL 2X1.5 MMP CSYEABY-F

034  EC04A1      M      150.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

034  4802602     M      152.999
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778 $

035  EC04A1      M      350.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

035  4802626     M      356.997
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778 $

036  EC12F1      BUC.      8.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP

037  EC11C1      BUC.      38.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <4X10MMP

038  EC11A1      BUC.      14.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <2X10MMP
```

```

=====
039 2525620      BUC.      100.000
BRIDE PVC

040  EB15B1      BUC.      120.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

040  6719689      BUC.      120.000
ETICHETE TUBULARE PVC $

041  W1C10A1      KG        250.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

042  EA10D2      [ 2]M      18.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=90MM

043  5130030      M         18.000
TEAVA PVC-KG SN4 DN 110 MM

044  2300844      BUC.      100.000
CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA A C1
240X115X63 S457

045  EA02B3      [ 3]M      40.000
TUB PVC CU D=50MM MONTAT IN PAMANT

046  4550121      M         40.000
TUB PVC RIFLAT D 50MM

047  2026036      KG         2.000
Spuma poliuretanaica

048  EB11A1      BUC.      2.000
CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,
200,400,630 A

049  4550122      BUC.      2.000
CUTII COMANDA ECHIPATE CU : SELECTOR 3
POZITII, (START-0-STOP), SELECTOR 2
POZITII (LOCAL/DISTANTA) CU 2 SUPORTI
CUTIE

050  EC19A1      BUC.      6.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

051  4550123      BUC.      6.000
PRESETUPA PLASTIC M16 IP 65

052  EC19B1      BUC.      6.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

```

```

=====
053 4550124      BUC.          6.000
PRESETUPA PLASTIC M20 IP 65

054  EC19B1      BUC.          6.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

055 4550125      BUC.          6.000
PRESETUPA PLASTIC M25 IP65

056  EC19A1      BUC.          44.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM

057 4550126      BUC.          44.000
PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 20
IP65

058  EC19B1      BUC.          6.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

059 4550127      BUC.          6.000
PRESETUPA METALICA DUBLA COMPRESIE M 25
IP65

060  EC19C1      BUC.          6.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 36-52 MM

061 4550128      BUC.          6.000
PRESETUPA METALICA DUBLA M32 IP65

062  EF01E1      BUC.          1.000
TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT
CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.DE 0,
31-0,90MP

063 W1MB01A#     BUC.          1.000
Transformator de putere 20/0,4KV, in
constructie normala, cu conservator tip
....., montat pe stalpi pana la 63KVA

064  ATD13A      [ 3]M          82.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE
ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE
DE 1,5-2,5 MMP
SISTEM DE INSOTIRI ELECTRICE CONDUCTE

064 4560102      M              83.230
CABLU ELECTRIC INSOTITOR 46W/M

065  W2H05A#     MP.           80.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

065 4560103      BUC.          8.000
BANDA FIXARE CABLU

```

=====

066	ATD08A1	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE
IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU
DN 1/2''

067	4560104	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

KIT ALIMENTARE SI TERMINATIE

068	4560105	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

TERMOSTAT MECANIC 25A 230V IP 66

069	EB15B1	BUC.	25.000
-----	--------	------	--------

NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

069	6719689	BUC.	25.000
-----	---------	------	--------

ETICHETE TUBULARE PVC \$

070	W2H04A1	M.C.	16.000
-----	---------	------	--------

STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

071	TRA02A30	TONA	32.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

072	W2H07A1	M	200.000
-----	---------	---	---------

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

073	EH01A1	BUC.	32.000
-----	--------	------	--------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

074	W1P08A	BUC.	20.000
-----	--------	------	--------

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

075	TSA12C1	M.C.	140.000
-----	---------	------	---------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

076	TSD04C1	M.C.	124.000
-----	---------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

077	TSD01A1	M.C.	124.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

=====

078	TRA01A20P	TONA	25.600
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

079	TRB05A25	TONA	3.890
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

080	TRI1AA01F1	TONA	3.890
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

081	TRA02A50	TONA	3.890
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

082	TRI1AA08F1	TONA	3.890
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCA008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -
INSTALATII AMC

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA	
001 ATB04B	BUC.	4.000	MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET
002 6730045	BUC.	4.000	PROCURARE MANOMETRU CONFORM SPECIFICATIE
003 ATC01A	BUC.	2.000	MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL:PINA LA 50 MM
004 ATB01B	BUC.	3.000	STUT CU FLANSE PT.RACORD AMC SI TRADUCTOARE PT.MEDII NECOROZIVE CU PN <100 SI DN:32-50 MM
005 ATD13A	M	310.000	CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP
005 4550129	M	314.650	CABLU TIP 1
006 ATD13A	M	85.000	CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP
006 4550130	M	86.275	CABLU TIP 2
007 ATD13A	M	165.000	CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5 MMP
007 4550131	M	167.475	CABLU TIP 3
008 ATD29B	KG	50.000	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE
008 6310184	KG	50.000	CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE

=====

009	EB03A#	M	10.000
CONDUCTOR DE CUPRU IZOLAT MONTAT PE			
SUPOORT EXISTENT CU SECTIUNEA 1-16 MMP			
009	4832554	M	10.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP			
010	ATD08A1	BUC.	6.000
FITING DE ETANSARE PT.TEAVA DE PROTECTIE			
IN MEDIU EXPLOZIV:FARA MASA IZOLANTA,CU			
DN 1/2''			
011	4550093	BUC.	6.000
CONECTOR 1/2" NPT X 1/2" OD TUBING DIN			
OTEL INOX 316L			
012	ATD03A3	M	2.000
TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.			
PROT.CONDUCTORI ELECTRICI IN MEDIU			
EXPLOZIV CU DN: 1/2			
013	4998009	M	2.000
TUBING 1/2 " INOX			
014	ATE01A	BUC.	3.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI			
SEMNALIZARE			
015	ATA07B	BUC.	6.000
ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.			
APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE			
016	ATE11D	BUC.	4.000
INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV INREGISTRAR			
E			
017	ATE10A	BUC.	4.000
INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC.CU			
EL ELASTIC			
018	TRB05A25	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
019	TRI1AA01F1	TONA	1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
020	TRA02A30	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 30 KM.			

=====

021	TRI1AA08F1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCU008 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -
MONTAJ UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
001 M1B10E1	TONA	11.000
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE		
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 5,0-9,		
0 T.		
002 TRB05A25	TONA	11.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
DISTANTA 50M		
003 TR11AA01F1	TONA	11.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
TEREN-AUTO CATE		
004 TRA02A30	TONA	11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST.= 30 KM.		
005 TR11AA08F1	TONA	11.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE		
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-		
RAMPA, TEREN CATEG.		
006 AUT6729	ORA	8.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF		
007 M7C04B1	BUC.	2.000
FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN		
FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU		
PUTERE PESTE 100 KW		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz SCLC08 SISTEME POMPARE SAT CHINEZ -
LEGATURI CONDUCTE

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001	GA03D1	HM.	0.840
-----	--------	-----	-------

TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=250
MM TEREN NORMAL

002	GA03B2	HM.	0.120
-----	--------	-----	-------

TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=150
MM TEREN GREU

003	GA02B2	HM.	0.025
-----	--------	-----	-------

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU
EXECUTIE MANUALA DN= 80 MM TEREN GREU

004	GA02A2	HM.	0.020
-----	--------	-----	-------

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU
EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU

005	GA02A2	HM.	0.120
-----	--------	-----	-------

TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU
EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU

006	GD04F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=250 MM

007	GD04D1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=150 MM

008	GD04A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN= 50 MM

009	GD04F1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=250 MM

010	GD04D1	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=150 MM

```

=====
011  GD05E1      BUC.          9.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

012  GD05D1      BUC.          7.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 8 TOLI

013  GD05A1      BUC.          8.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 3 TOLI

014  GB05G1      BUC.         10.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 250 MM

015  GB05E1      BUC.          9.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 150 MM

016  GB05B1      BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 80 MM

017  GB05A1      BUC.         12.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 50 MM

018  GB04G1      BUC.          4.000
ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64
ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA
AVIND DN=250 MM

019  GB04E1      BUC.          4.000
ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64
ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA
AVIND DN=150 MM

020  GB04A1      BUC.          2.000
ROBINET CU SERT.PANA PN 10-16-25-40-64
ASAMBL.CU FLANSI STUTURI PRIN SUDURA
AVIND DN= 50 MM

021  IZH09B1     MP.           2.800
IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA
AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P
TERM PESTE 80CM

022  IZI07C1     [ 1]MP.       2.800
PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU
TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090
-1,6 M CONF

```

=====

023 IZI07C2 [1]MP. 2.800
PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU
TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090
-1,6 M MONTARE

024 GC05G1 HM. 0.400
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

025 GC06G1 BUC. 1.000
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=250 MM

026 TRB05A25 TONA 4.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

027 TRI1AA01F1 TONA 4.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

028 TRA03A30 TONA 4.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 30 KM *

029 TRI1AA08F1 TONA 4.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

030 IZA01B1 MP. 40.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

031 CB47A1 [4]M.C. 100.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

032 TRB05A25 TONA 1.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

033 TRI1AA01F1 TONA 1.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

034 TRA02A30 TONA 1.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

=====

035 TRI1AA08F1 TONA 1.600
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

036 M1L04C1 BUC. 6.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.INALTA PRES. 102-168 MM SI
S<10MM

037 M1L04A1 BUC. 7.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.INALTA PRES. < 95 MM SI S<8
MM

038 M1L64A1 [1]BUC. 4.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

039 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE MATERIALE CONFORM ANEXA

Intocmit,

Verificat,