

PROMINFO SRL

PROIECT TEHNIC: Inlocuirea unui tronson din conducta Ø 6 5/8 Urziceni – Ploiesti, pe o lungime de 1500ml, zona localitatii Parepa, jud. Prahova

Nr. crt.	DENUMIRE ACTIVITATE / LUCRARE	U.M.	Cantitate	P.U. (lei/UM)	Valoare, exclusiv T.V.A
					lei
0	1	2	4	3	5
1.3. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA					
2.1	Degajarea terenului de corpuri straine	ha	1.91	0.00	
2.2	Excavatii zona de lucru	mc	1,570.88	0.00	
2.3	Umpluturi in zona de lucru	mc	1,610.82	0.00	
2.4	Montare conducta D168,3x6,3mm	ml	1,342.63	0.00	
2.5	Montare curbe conducta 5Dn 25°	buc	2.00	0.00	
2.6	Analize, probe, incercari	set	1.00	0.00	
2.7	Protectie anticoroziva	set	1.00	0.00	
2.8	Nivelarea suprafetelor zonei de lucru	mp	19,100.00	0.00	
2.9	Demontare conducta veche	ml	1,341.73	0.00	
2.10	Transport materiale, echipamente, pamant	to	904.41	0.00	
TOTAL LUCRARI					0.00
TOTAL CONSTRUCȚII					
TOTAL CAP. 1.3 FARA TVA					0.00
Valoare TVA 19%					0.00
TOTAL CAP. 1.3 CU TVA					0.00

Intocmit,
ing. Lasc GheorgheVerificat,
ing. Verbileanu Marcel