

Nr. înreg.: 26023/21.07.2023

Referință: clarificare 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de transport țigă Ø6 5/8" Urziceni-Albești, pe o lungime de 1500 ml, zona localității Parepa, jud. Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Va informam ca furnizorii noștri de teava ne-au transmis ca pentru tevile de oțel L360N PSL2 preizolate cu polietilena extrudată Ø 168,3 x 6,3mm, tipul de sudură SAWL nu se produce în Europa decât de la Ø 508 mm în sus, iar pentru producția din afara Europei prețul este mai ridicat, iar timpul pentru producția și transportul acesteia depășește timpul de execuție solicitat în documentația de atribuire.

Ca urmare vă rugăm să fiți de acord cu ofertarea tevei de oțel trase (SMLS) L360N PSL2 preizolate cu polietilena extrudată Ø 168,3 x 6,3mm.

Solicitare 2: În urma răspunsului primit de la furnizorii noștri pentru materialul tubular tip SAWL sudată longitudinal Ø 168,3 x 6,3mm, L360N va facem cunoscut că această dimensiune nu se produce pe teritoriul Uniunii Europene. Datorită acestui fapt, vă rugăm să fiți de acord cu materialul tubular tip SMLS (laminat) sau material tubular cu sudură HFW-HFI, HFW, ERW.

Solicitare 3: Vă rugăm să fiți de acord cu ofertarea tevei Ø 168,3 x 6,3mm fără sudură SMLS sau sudată longitudinal HFW.

Răspuns solicitări 1, 2 și 3: Suntem de acord să utilizați în execuție teava de oțel trasă (SMLS) L360 N PSL2 preizolată cu polietilenă extrudată Ø 168,3 x 6,3 mm.

Solicitare 4: Analizând documentația de atribuire mai sus amintită am constatat următoarele:

- În "breviarul de calcul al tevei" din Caietul de sarcini se menționează că materialul din care este executată teava este L360NE;

- în "Foaia de Date/Data Sheet _Teava din oțel/pipe L360 N-X52" se menționează la Pct.3_Date de execuție:

Execuție : Teava oțel PSL2 TIP SAWL (sudată longitudinal) L360N,

Material : L360NE-X52 SR EN ISO 3183/2013+A1:2018;

- În Caietul de sarcini, la Pag.19 se precizează: " Pentru conducta de transport țigă se va utiliza teava de oțel sudată longitudinal tip SAWL, L360N, PSL 2, Ø 168,3 x 6,3 mm în conformitate cu SR EN ISO 3183-2020, conform cu rezultatul obținut din calculul de grosime efectuat și inclus în prezentul proiect, teava îngropată fiind preizolată cu izolație din polietilena extrudată tip N-v, de 2,9 mm grosime;

- În Proiectul Tehnic, la Pag.33 se precizează: Pentru conducta de transport țigă se va utiliza teava de oțel sudată longitudinal tip SAWL, L360N, PSL 2, Ø 168,3 x 6,3 mm în conformitate cu SR EN ISO 3183-2020, conform cu rezultatul obținut din calculul de grosime efectuat și inclus în prezentul proiect, teava îngropată fiind preizolată cu izolație din polietilena extrudată tip N-v, de 2,9 mm grosime;

- în Planurile Profil longitudinal se prevede: Conducta oțel PSL 2, tip SAWL (teava sudată longitudinal) cf. SR EN ISO 3183/2013, L 360N - Ø 168,3x6.3 mm, iar Izolația conductei : Teava preizolată cu izolație din polietilena extrudată tip N -v, cu grosimea de 2.9 mm cf. DIN 30670.

- In Formularul F3 _ Montare conducta D168,3x6,3mm este prevazuta a se cota „Teava din otel D168.3X6.3 mm L360N-PSL2 conf. API-5L si SR EN 3182:2020 izolata cu polietilena extrudata in 3 layere (3mm)”

Ca urmare, pentru a putea realiza oferta, va rugam sa clarificati din ce otel va fi teava si ce grosime va avea izolatia extrudata.

Răspuns: Teava va fi din otel D168,3X6,3 mm L360N-PSL2 conf. API-5L si SR EN 3182:2020 izolata cu polietilena extrudata in 3 layere (3mm).

Solicitare 5: In Plansa nr.9 „Detaliu cuplare picheti” sunt prevazute pentru cuplare in Pct.A1,” curbe proiectate 5DN= 2 buc, la 45 grade 168,3 x 7,1mm”.

In partea economica exista Formularul F3_ Montare curbe conducta 5Dn 25°.

Va rugam sa clarificati care sunt caracteristicile curbelor ce se vor monta.

Răspuns: Se vor monta două curbe 5Dn45°. Curbe 5 DN la 45 grade Ø 168,3 x 7,1mm.

Solicitare 6: In partea economica exista Formularul F3_ Montare curbe conducta 5Dn 25°, unde la Art.3.1 se cere a se cota : 4020591 - Teava otel buc 2.00.

Pentru a putea realiza oferta, va rugam sa clarificati ce teava se va cota, lungimea/buc.

Răspuns: Pentru a se crea pasul minim între conducta în funcție și cea proiectată (îmbinare în zona nordică) între cele două curbe se va monta o conductă L360N PSL2 preizolată cu polietilenă extrudată Ø 168,3 x 6,3 mm în lungime de 1m.

Solicitare 7: Vă rugăm să ne transmiteți rețeta următoarelor articole de deviz:

- NL1 – Dezafectare împrejmuire organizare de șantier
- NL2 – Închiriere containere
- NL3 – Tablou de distribuție post trafo tip CD-14 PE 1 STILP
- NL4 – Tablou distributie tip închis cu 1 IP III 100A
- NL5 – Apa potabilă organizare șantier (Echipament stocare apa tip dozator)
- GA04D1 – ASIM-Teava de oțel izolată cu polietilenă extrudată 3 layere (3 mm) cu execuție mecanizată a lansării D 150 mm teren normal.
- GD05F1 – ASIM – Curba CMF izolată cu izolație de tip întărită cu PE D168,3X7,1 mm, incl. 3183:2013 izolată cu izolație de tip întărită cu PE D 168,3X7,1 mm.
- GD05C1 – ASIM – Montaj manșon termocontractil tip C50

Răspuns: pct. 1: NL1 – cuprinde operațiile de dezafectare a împrejurii realizate în articolul de deviz nr. 1,2, „Împrejmuire organizare de șantier – amenajare și dezafectare” și constă din 2,20 ore manoperă muncitor de deservire (20600).

- pct. 2: NL2 – consta din costurile de închiriere a două containere tip birou/tip vestiar pentru o perioadă de o lună de zile.

- pct. 2: NL3: - din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, după caz, antreprenorul poate să-și organizeze personal sursa de alimentare (după caz generată)

- pct. 2: NL4 – funcție de soluția aleasă de antreprenor se utilizează și tabloul de distribuție a energiei electrice.

- pct. 2: NL5: - necesitatea articolului consta din obligatia asigurarii apei potabile pe santier, fie asigurata la PET-uri, fie prin inchirierea unui echipament de stocare a apei potabile pentru o perioada de o luna de zile.

- pct. 2: GA04D1 – articol asimilat Teava de otel cu grosimea 7-9 mm cu executie mecanizata a lansarii DN=250 mm teren normal, in cazul nostru 4582588-Teava din otel D 168,3 x 6,3 mm L360N PSL2, conform API – 5L si SR EN 3182:2020 izolata cu polietilena, extrudata in 3 layere (3 mm),
- pct. 2: GD05F1 – articol asimilat – Curba de sudare montata la tevi, in cazul nostru doua bucati curba 45 grade PE D168,3 X 7,1 mm izolata cu izolatia de tip intarita cu PE D 168,3 X 7,1 mm.
- poz. 2 GD05C1 –manson termocontractil pentru cuplarea firului minim intre conducta in functie si cea proiectata, se monteaza cu manson termocontractil in lungime de 1 m, cu referintele Ø 168,3 mm x 6,3 mm, L 360N, PSL2.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU