

Nr. înreg.: 27749/03.08.2023

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor de înlocuire conductă ϕ 20" Constanța C1 – pe 8 tronsoane

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: In devizele de CONDUCTA TITEI ϕ 20 INCH se regăsesc:
- **articolul GD09A%** _ Drenaj pentru conducte de distribuție din...otel, care contine in reteta sa "pietris nespalat de rau 7-70mm"

Si

- **articolul 2200525** _ Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 - 7,0 mm.

Vă rugăm să ne transmiteți rețeta articolului GD09A%.

Răspuns: Anexat vă transmitem rețeta solicitată.

2. Întrebare: In Formularul F3 – Liste cu cantitati de lucrari – Tronson ... Conducta titei ϕ 20" este prevăzută a se cota **țeavă de oțel L360NE ϕ 508 X 10MM, tip SAWL, PSL2, SR EN ISO 3183:2020 preizolată,**

iar

In FOAIE DE DATE TEAVA CONDUCTĂ DN 500 PREIZOLATA – ANEXA 4, Material = L360N.

Ca urmare, pentru a putea realiza oferta, vă rugăm să clarificați din ce oțel va fi țeava.

Răspuns: Se va cota țeavă cu material L360N.

3. Întrebare: Analizând documentația proiectului **NR. 160/6040 ET.2, Mapa planuri si Listele cu cantități de lucrări** reiese ca lungimea tronsoanelor de conductă înlocuită este de 12509 m.

In conformitate cu planurile din proiect, lungimea cumulată a tronsoanelor de conductă care se vor inlocui este de 12509 m, in aceasta lungime cumulata fiind inclusă și lungimea curbilor.

Ca urmare, vă rugăm să corelați lungimile reale de țeavă, aferente tronsoanelor care se înlocuiesc, in vederea ofertării corecte a cantității de țeavă ce va fi procurată și să ne transmiteți Listele cu cantități de lucrări corectate.

Răspuns: Se va cota lungimea de 12509 m țeavă fără lungimea pusă la dispoziție de Achizitor de 315 m (conform Art. 2.2, pe baza de proces verbal de custodie) deci 12194 m si numărul de curbe conform Listelor de cantități si planurilor aferente. Atentie: cantitatile respective vor fi corelate cu planurile de montaj (care fac parte integral din documentația de licitație) ținând cont si de notele prezentate in aceste planuri. Materialele se vor procura după ce se primește aprobarea finală de la Achizitor.

4. Întrebare: Având în vedere prevederile contractului de lucrări, respectiv:

Art. „2.2. Pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, Executantul va pune în operă si o cantitate de **315 m.l. material tubular** (țeavă din oțel preizolată ϕ 508 x 10 mm, L360NE, tip SAWL PSL2 SR EN ISO 3183:2020), pusă la dispoziție de Achizitor pe bază de Proces verbal de custodie”,

Vă rugăm să corelați cantitățile de țeavă ce se vor cota, ținând cont și de cantitatea de țeavă pusă la dispoziție de achizitor, asa cum este prevăzută la Art.2.2. din contract.

Răspuns: Cantitatea de țeavă care se va cota este de 12194 m.l.

5. Întrebare: In Listele cu cantitati de lucrari – Tronson ... Conducta titei ϕ 20” sunt prevazute a se cota „curbe preizolate, ϕ 508 X 10MM , **L360NE...** ,

iar

In **FOAIE DE DATE CURBE – ANEXA 7, la Pct.3, Date de Executie - Material = teava trasa (SMLS) L360N, PSL2.**

Ca urmare, pentru a putea realiza oferta, vă rugăm să clarificați din ce oțel vor fi executate curbele.

Răspuns: Curbele se vor confectiona din țevă de otel material L360N, PSL2(SMLS). Se va tine cont de toate solicitările prezentate in foaia de date.

6. Întrebare: Analizând documentația pentru licitație, respectiv in **Formularul F3 – Lista cu cantitati de lucrări – REVIZIA 3 -Tronson 3 -Conducta titei ϕ 20 INCH, la Art.24 este prevazuta a se cota TEAVA DIN OTEL PREIZOLATA ϕ 508 x 10 mm; **L360NE** TIP SMLS PSL2 SR EN ISO 3183:2020 = 402 m”,**

iar

in **Memoriul tehnic , la Pag.13 - Alegerea materialului – „Se va alege materialul standardizat pentru teville de conducta transport titei, teava metalica sudata longitudinal pentru tronsoanele 3a, 3b, 3c, 3d si 3f iar pentru tronsonul 3e (traversarea canalului Poarta Alba – Navodari) teava metalica fara sudura (SMLS), material **L360N**, grad PSL 2 conform SR EN ISO 3183:2020 ...”**

si

in **Planul Nr.DO-0055 Profil longitudinal tronson 3 e – Caracteristici teava: Conducta din teava metalica preizolata conform SR EN ISO 3183:2020, **L360N**, PSL2, TEAVA SMLS ϕ 508 MM, GROSIME DE PERETE 10MM , LUNGIME 402M.**

Solicitare: Ca urmare, pentru a putea realiza oferta, vă rugăm sa clarificați din ce otel va fi țeava.

Răspuns: Se va cota țeavă cu material L360N grad PSL 2 conform SR EN ISO 3183:2020, țeavă sudata longitudinal, iar pentru traversarea canalului Poarta Alba –Navodari țeavă metalică fără sudura.

7. Întrebare: Pentru a putea realiza oferta, va rugam sa ne transmiteti concret ce analize agropedologice trebuie cotate.

Răspuns: Analize agropedologice: reactia solului (pH), continut de fosfor mobil, potasiu mobil, continut de humus, carbonat de calciu total, saruri totale solubile, Calciu activ.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ