

Nr. înreg.: 26755/27.07.2023

Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de transport țigă Ø6 5/8" Urziceni-Albești, pe o lungime de 1500 ml, zona localității Parepa, jud. Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Va solicitam următoarele:

1. corelarea cantitatilor din partea economica (antemasuratori/devize) cu cerintele din caietul de sarcini, memoriu tehnic si parte desenate (profil longitudinal) - culoar lucru 14m, adancime sant 1.2 m, latime sant 1.3 m, saptura mecanizata 90% si manuala 10%;
2. introducerea in volumul de excavatii a gropilor de pozitie si cuplarilor.
3. introducerea in partea economica a mansoanelor pentru izolare suduri(fisa tehnica in CS pag. 73) polizare cordoane sudura, marcare si poansonare suduri etc.
4. introducerea in partea economica a montajului de banda avertizoare (pag. 17 si 24 CS)
5. introducerea in partea economica a montajului de tub protector/inele distantier (fise tehnice CS pag. 58,59)
6. detalii montaj robinet si fisa tehnica aferenta in profilul longitudinal nu apare)
7. detalii subtraversare drum (in profilul longitudinal nu apare traversarea de drum)
8. introducerea in partea economica a montajului de placute identificare si/sau borne marcare conform cerinte CS pag. 24
9. introducerea in partea economica nisipului/pamantului maruntit pentru montaj conducta.
10. introducerea in partea economica cantitarilor de transport si manipulare (macara) pentru materialul tubular montat si demontat si celelalte materiale(curbe, robinet etc), pentru echipamente(buldo/lansator etc), containere, pamant/nisip.
11. introducerea in partea economica cantitarilor de lucrari pentru protectie catodica si legare la pamant, verificarea calitatii izolatiei, punerea in functiune, investigarea starii tehnice a izolatiei.
12. corelare probe conducta CS - hidraulic/ economic - cu aer si introducerea in partea economica a normelor si cantitatilor corespunzatoare.
13. actualizarea valorii estimate avand in vedere lipsa acestor lucrari din documentatia economica.

Răspuns: Suntem de acord sa utilizati in executie teava de otel trasa (SMLS) L360 N PSL2 preizolata cu polietilenă extrudată Ø 168,3 x 6,3 mm.

1. În determinarea antemăsurătorilor ce au stat la baza evaluării economice s-a ținut cont de dimensiunile culoarului de lucru, adâncimea, lățimea și procente de săpături mecanizată/manuală, astfel încât nu sunt necesare completări.
2. Volumul excavațiilor pentru gropile de cuplare și poziție au fost determinate (a se vedea și volumele din articolul 2.9. – demontare conductă veche).
3. In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 3 cu articolul ACA17C1 (asimilat) – piesa de legatura din poliester 100% - material – manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati. In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 4 cu articolul 4582591 –manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati.
4. In devizul nr. 2.3. umpluturi in zona de lucru se adauga pozitia 4 cu articolul W2H07A1 (asimilat) – reducere material 100, se adauga banda avertizoare = 1350m;
In devizul nr. 2.3. umpluturi in zona de lucru se adauga pozitia 5 cu articolul 4582593 (asimilat) – reducere material 100, se adauga banda avertizoare = 1350m.

5. Introducerea în partea economică a montajului de tub protector/inele distanțier (fise tehnice CS pag. 58,59) – nu este cazul, nu avem nicio subtraversare echipată.
6. Robinetul face parte integrantă din instalația de probă a presiunii.
7. Detalii subtraversare drum – nu este cazul, nu avem nicio subtraversare echipată.
8. Nu este cazul, nu se montează plăcuțe de identificare.
9. Nisipul este dimensionat în volum de 548,07 mc (a se vedea C6 – extras de resurse materiale).
10. Cantitățile de transport, respectiv a utilajelor tehnologice după caz au fost determinate și se regăsesc detaliate în C8 – consumurile în ore de funcționare a utilajelor de construcții.
11. Elementele componente ale protecției catodice și punerea în manoperă a acestora este cuprinsă în articolul 2.7. – Protecție anticorozivă. Nu este necesară o altă componentă a protecției catodice decât cea anticorozivă.
12. Din devizul 2.6. analiza probe / încercări poziția 2 și 4 se înlocuiește cu articolul GC05E1 proba hidrostatică.
13. Valoarea estimată a lucrărilor rămâne aceeași – nu se modifică.

Solicitare 2:

Pentru o cotare corectă a lucrării, vă rugăm să clarificați următoarele:

1. Deoarece în listele de cantități s-au folosit norme proprii (NL2, NL3, NL4), vă rugăm să ne transmiteți rețetele acestora sau să le cotați prin YC-diferența preț material sau manoperă.
2. La dev.4-Montare conductă D168.3 X 6.3, norma GA04D1 reprezintă montaj ptr.Dn250 iar cantitatea de material tubular este de 1347,029m nu 1342,63 m. De asemenea nu sunt trecute manșoanele termocontractile sau banda izolație la îmbinări suduri.
3. În specificațiile tehnice este menționat un tub protector Dn219,1x 8mm , L245N = 4 m și mastic KEBU ptr.izolarea robinetului. Specificați unde sunt prinse în listele de cantități,
4. La dev.5.-Montare curbe conductă norma GA05F1 reprezintă montaj ptr.Dn300, vă rugăm specificați diametrul real.
5. La dev.5.-Montare curbe conductă norma GD05C1 are lista anexă poz.3.1. – teava oțel = 2 buc. Rugăm specificați ce reprezintă?
6. La dev.6- Analize, probe - la poz.3GC05N1-proba de rezistență este trecută la Dn700 nu Dn168, iar la poz.4 GC01H1-proba etanșeitate, este trecut Dn300. Rugăm modificarea încadrării normelor, conform realității.
7. Rugăm transmitere specificației la piston cu perii și Robinet sertar până-tija ascendentă.
8. În listele cuprinzând consumurile de resurse materiale la poz.17 -cod 3604479-tabla construcții se regăsește cantitatea de 12746,44 kg, care reiese din cadrul dev.-Demontare conductă veche , poz.3-RPGA32E. Acest material nu ar trebui cotați, Rugăm clarificați.
9. Datorită faptului că prin răspunsul acestei solicitări va fi necesară o analiză amplă a eventualelor modificări, vă rugăm să decalati termenul de depunere, pentru a putea avea timp să elaborăm o ofertă competitivă.

Răspuns: 1. NL1 – cuprinde operațiile de dezafectare a întreprinderii realizate în articolul de deviz nr. 1.2 "Întreprindere organizare de șantier – amenajare și dezafectare", și constă din 2,20 ore manoperă muncitor de deservire (20600).

- NL2 constă din costurile de închiriere a două containere tip birou/tip vestiar pentru o perioadă de o lună de zile;
 - NL3 din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, după caz, antreprenorul poate să-și organizeze personal sursa de alimentare (după caz generată) ;
 - NL4 Funcție de soluția aleasă de antreprenor se utilizează și tabloul de distribuție a energiei electrice;
2. În devizul nr. 2.4. montaj conductă se înlocuiește cu articolul GA04D1 cu articolul GC05B1;
- La lungimea conductei determinată prin programul ACAD de către topografi este de 1342,63 m se adaugă un coeficient de pierdere de 1,003 rezultând o lungime de 1347,029 m teava trasă (SMLS) L360N PSL2 preizolată cu polietilenă extrudată Φ 168,3 x 6,3 mm ;

- In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 3 cu articolul ACA17C1 (asimilat) – piesa de legatura din poliester 100% - material – manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati;
- In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 4 cu articolul 4582591 –manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati.
- 3. Nu este cazul, nu avem nicio subtraversare echipata.
- 4. In devizul nr. 2.5. montare curbe se inlocuieste articolul GD05F1 cu articolul GD05B1;
- 5. Pentru a se creea pasul minim intre conducta in functie si cea proiectata (imbinare in zona nordica) intre cele doua curbe se va monta o conducta L360N PSL2 preizolata cu polietilena extrudata Φ 168,3 x 6,3 mm in lungime de 1m;
- 6. In devizul nr. 2.6. analize probe incercari se inlocuieste articolul GD05N1 cu articolul GD05E1;
- 7. Va transmitem anexat specificatiile tehnice al pistonului cu perii;
- 8. La pozitia 17 din extrasul de materiale cod 3604479 - Tabla constr.mecanice S901 3X1000X2000 OL34-1N, se renunta si nu se coteaza.
- 9. Nu suntem de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor, întrucât investiția trebuie realizată conform graficului stabilit, în strictă concordanță cu lucrările dezvoltate de CNAIR în zonă. În cazul în care lucrările de înlocuire a conductei nu se suprapun lucrărilor CNAIR există riscul relocării conductei deja montate.

Solicitare 3: Analizand documentatia de atribuire mai sus amintita am constatat ca nu se regasesc in Listele de cantitati de lucrari pentru a fi cotate izolatia la sudurile de pe traseul conductei noi , asa cum sunt mentionate in Planurile profil longitudinal 1,2 si 3: Izolatie conductei - manson termocontractile tip C50L, la imbinari conf. SR EN 12068:2002”

Va rugam sa clarificati si sa ne transmiteti Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (Formularul F3) cu articolele si cantitatile aferente pentru :

- executia izolatiei la suduri (Articol de executie izolatie)
- si
- procurarea (Articolul pentru manson)

Răspuns: In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 3 cu articolul ACA17C1 (asimilat) – piesa de legatura din poliester 100% - material – manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati;

In devizul nr. 2.4. montaj conducta se adauga pozitia 4 cu articolul 4582591 –manson termocontractibil C50 in cantitate de 113 bucati;

Solicitare 4: In urma analizei formularului C6 extras de materiale din sectiunea II caiet de sarcini am regasit la pozitia 17. 3604479 – Tabla constructii mecanice S901 3 X1000X2000 OL34-1N in cantitate de 12746,44 kg, aceasta cantitate nu se regaseste in formularul F3 sau Antemasuratoare atat montaj, cat si procurat. Va rugam clarificati.

Răspuns: La pozitia 17 din extrasul de materiale cod 3604479 - Tabla constr.mecanice S901 3 X1000X2000 OL34-1N, se renunta si nu se coteaza.

Solicitare 5: In urma raspunsului primit de la furnizorii nostri de teava ne-au transmis ca termenul de livrare a tevi este de circa 60-90 de zile de la lansarea ferma a comenzii. Va rugam sa acceptati prelungirea termenului de executie de la 31 de zile la 90 de zile.

Răspuns: Nu suntem de acord cu prelungirea termenului de execuție, având în vedere că termenul stabilit prin Autorizația de Construire este de o lună de zile de la data anunțului de începere a lucrărilor, termen care nu poate fi depășit.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU