

Nr. înreg.: 28284/08.08.2023

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor de înlocuire conductă ϕ 20" Constanța C1 – pe 8 tronsoane

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Ca urmare a adresei d-voastra nr.27749 din 03.08.2023, avand ca referinta **Clarificari 1** la documentatia de atribuire a contractului mai sus amintit, respectiv **raspunsul la Intrebarea 1**, unde ne anexati reteta articolului **GD09A%_drenaj** pentru conducte de distributie din otel , care contine:

- Pietris ciuruit de rau 7-70mm = 1,05 mc/mc,
- Carton bitumat fara strat acop.CI400 130 cmx20mp = 8mp/mc
- muncitor deservire = 0,39 ore/mc
- Instalator incalzire centrala = 0,38 mc.

Va rugam sa ne confirmati ca acest pietris si cartonul bitumat nu se vor folosi si nu se vor cota, avand in vedere ca se va folosi nisipul (deja prevazut in Listele cu cantitati de lucrari) conform precizarilor din Caietul de sarcini :

„Șanțul trebuie curățat de bolovani sau alte corpuri tari care ar putea deteriora izolația la montarea conductei în poziție definitivă.

Pentru așezarea în condiții de siguranță a conductei pe fundul șanțului se va prevedea un strat de nisip de 10 cm.”

Răspuns: Confirmam faptul că pietrisul si cartonul bitumat nu se vor folosi si nu se vor cota, având in vedere că se va folosi nisipul (deja prevăzut in Listele cu cantități de lucrări) conform precizărilor din Caietul de sarcini.

2. Întrebare: Conform Fisei de date, Sectiunea IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE, P2 - Se solicită prezentarea, ca dotare tehnică obligatorie alocată acestor lucrări de instalații pentru realizare foraj orizontal dirijat de minimum 250 Tf, 2.1. Pentru două instalații de foraj de minimum 250 Tf alocate, se acordă 10 puncte;

Conform Sectiunea II. Caiet de sarcini, Vol.2, Caiet de sarcini foraj orizontal dirijat, Calculul fortei de tractiune DN 500; **DCA (Drilling Contractor Association – Asociația Contractorilor de Foraj) recomandă, pentru dimensionarea capacității utilajului de foraj, un factor de siguranță pentru forța de tracțiune necesară din calcule deci utilajul de tragere trebuie să asigure capacitatea de 100 tf.**

Vă rugam să ne comunicați necesitatea prezentarii ca dotare tehnica obligatorie a două instalații de foraj de minimum 250 Tf.

Răspuns: Conform Fisei de date a achiziției, Sectiunea III.2.2) Capacitatea tehnică și/sau profesională, la cerința nr. 3 se solicită ca echipamente minime obligatorii pentru îndeplinirea contractului instalații de foraj de minimum 250 Tf, situație in care poate fi prezentata și dovada deținerii unei singure instalații de foraj pentru care se va obține un punctaj de 5 puncte, astfel cum a fost precizat în Sectiunea IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE, P2. În situația în care dețineți două instalații de foraj de minimum 250 Tf alocate, se va acorda punctaj maxim, adică 10 puncte.

3. Întrebare: Conform Fisei de date, Secțiunea III.2.2) Capacitatea tehnică și/sau profesională, Cerința nr. 3. Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice, se solicită ca echipamente minime pentru îndeplinirea contractului instalații de foraj de minimum 250 Tf, pentru care se vor prezenta specificațiile tehnice, copii facturi de achiziție, copia contractului/-elor de închiriere din care să rezulte disponibilitatea pentru această lucrare.

Conform Secțiunea II. Caiet de sarcini, Vol.2, Caiet de sarcini foraj orizontal dirijat, Calculul forței de tracțiune DN 500; **DCA (Drilling Contractor Association – Asociația Contractorilor de Foraj) recomandă, pentru dimensionarea capacității utilajului de foraj, un factor de siguranță pentru forța de tracțiune necesară din calcule deci utilajul de tragere trebuie să asigure capacitatea de 100 tf.**

Vă rugăm să ne comunicați necesitatea prezentării ca echipament minim obligatoriu instalație de foraj de minim 250 Tf.

Răspuns: În conformitate cu Secțiunea II. Caiet de sarcini – Vol. 2 Caiet de sarcini foraj dirijat, punctul 6.1., pag. 9-10: “Înainte de începerea forajului direcțional dirijat, este în responsabilitatea contractorului să refacă studiul geotehnic și să confirme studiul geotehnic inițial, iar întreaga responsabilitate pentru culegerea datelor din teren, execuție forajului dirijat și a realizării subtraversării în condiții de siguranță revine contractorului.”

Ținând cont de complexitatea lucrărilor și de faptul că în urma efectuării Studiului Geotehnic se pot obține alte date de calcul pentru dimensionarea capacității utilajului de foraj, societatea Conpet, pentru a fi sigură că vor fi satisfăcute toate condițiile geologice, precum și cerințele de adâncime și alți factori specifici, a considerat că o instalație de foraj de minim 250 Tf acoperă toate rezultatele ce se pot obține în urma efectuării Studiului Geotehnic.

4. Întrebare: În Formularul F3_Liste cu cantități de lucrări _conducta titei Ø 20 inch...., sunt prevăzute curbele de 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16° Ø 508 x 12,5 mm,

În Anexa 12_SPECIFICATIE CURBE NESTANDARDIZATE DIN OTEL 5DN, sunt precizate caracteristicile curbelor: grosime perete minimă, 10 mm .

Vă rugăm să ne transmiteți ce grosime de perete vor avea curbele NESTANDARDIZATE.

Răspuns: Grosimea de perete pentru CURBELE NESTANDARDIZATE DIN OTEL 5DN, este de 10 mm , cu condiția respectării tuturor cerințelor din specificația tehnică.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu