

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI008 Cladire distribuitor 6kV-ArHITEC
tura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
== NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 RPCT09C1          M.C.          3.200
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE
```

```
002 TSA05B1          M.C.          80.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCUI
```

```
003 TRB01C11         TONA          144.000
`RANSFORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M
```

```
004 RPCT01A1         MP.           58.300
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *
```

```
005 RPCT41A1         MP.           58.300
DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
006 RPCT10A1         MP.          147.000
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
```

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 RPCT11A1 MP. 199.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

008 RPCT41A1 MP. 325.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 RPCT27A1 M 48.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
DIN TABLA *

010 RPCT34A1 KG 1201.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

011 RPCT10A1 MP. 522.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

012 RPCT11A1 MP. 259.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *
0.000

013 RPCT19H1 MP. 49.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI
FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN PVC CU
RECUPERAREA MATERIALEL

014 RPCT29A1 MP. 31.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

015 RPCT31B1 MP. 49.000
DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE

RASINOASE LA TAVANE *

016 2345678 TONA 35.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

017 TRB01A12 TONA 64.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

018 TRI1AA01C1 TONA 64.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

019 TRA01A10 TONA 64.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

020 CB47A1 MP. 180.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

021 AUT1303 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

022 MDTC5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

023 IZF18A1 MP. 293.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

023 2101183 M.C. 1.465

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

024 CZ0209A1 M.C. 1.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

025 IZF01A1 MP. 325.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

025 6101456 KG 98.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

026 IZF02A1 MP. 305.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

026 6101463 MP. 305.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

027 IZF02B1 MP. 20.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

027 6101463 MP. 20.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

028 CE05A1 MP. 293.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

028 6000385 MP. 293.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

029 RPCI29D1 M 80.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

030 CE15B1 M 31.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

031 2101121 M.C. 0.155
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

032 CE13B1 M 30.200
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

032 2401808 M 30.200
JGHEABURI TABLA ZINCATA

033 CE14B1 M 17.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

033 2401809 M 17.000
BURLANE TABLA ZINCATA

034 CF05A1 MP. 346.000

TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

034 6000686 KG 381.000
MORTAR HIDROIZOLANT

035 CF05A1 MP. 346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

035 6000686 KG 8303.000
MORTAR HIDROIZOLANT

036 CF05A1 MP. 346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

036 6000687 KG 450.000
MORTAR DE FINISAJ

037 CN04A1 MP. 346.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

037 6000687 KG 104.000
MORTAR DE FINISAJ

037 6101469 M 300.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT
CU APA

038 RPCJ13C1 M 129.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

039 CZ0206E1 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

040 RPCJ09A1 MP. 397.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

041 CF03A1 MP. 259.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

041 2101133 M.C. 5.180
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

042 CZ0206E1 M.C. 6.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

043 CZ0207E1 M.C. 7.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

044 CF10A1 MP. 656.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

045 RPCR24A1 MP. 656.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

046 TRB01C15 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TRB04B1 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TRA06A30 TONA 32.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

049 IZF04C1 MP. 58.300
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

049 2601886 KG 292.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC

050 IZF15C1 MP. 58.300
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

050 6000405 M.C. 3.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

051 CF11F1 MP. 58.300
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

051 6104354 KG 292.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

052 IZF04C1 MP. 71.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

052 6104355 MP. 71.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ

052 6104401 M 31.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

053 TSD01B1 M.C. 80.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

054 TSD04D1 M.C. 80.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

055 TRB01B12 TONA 128.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

056 IZF15C1 MP. 152.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

056 6000389 M.C. 12.600
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC

A1 10CM

056 6000405 M.C. 1.300
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

057 CF11F1 MP. 152.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

057 6104354 KG 756.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

057 2401826 BUC. 907.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

058 CN17A1 MP. 152.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

058 6104403 MP. 167.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

059 RPCR54A1 MP. 176.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

059 6104406 L 18.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

059 6104404 KG 526.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

060 CE19B1 M 81.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

061 6104407 M 81.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

062 CE19B1 M 23.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

062 2401822 M 23.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

063 CE19B1 M 49.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

063 6104407 M 49.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

064 CE19B1 M 129.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

065 RPCG24C1 M 30.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

066 CK11J1 MP. 41.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

066 2401810 MP. 41.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

066 2401820 BUC. 11.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

067 CM06I1 MP. 45.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

067 2401811 MP. 45.000
GEAM TERMOIZOLANT

068 CK14I1 MP. 24.100
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

068 2401812 MP. 24.100
USI PROFILE ALUMINIU

069 CK25C1 BUC. 6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

069 2401821 BUC. 6.000
BROASCA SISTEM YALE

070 IZF18A1 MP. 167.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

070 2101145 M.C. 0.835
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

071 CZ0209A1 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 CZ0209A1 M.C. 167.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 2401827 MP. 167.000
MEMBRANA BENTONITICA

073 CG03D1 MP. 167.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

073 2401823 KG 50.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

073 2401824 KG 30.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

075 RPCK59A1 MP. 40.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

076 RPCK60A1 M 14.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

077 CZ0209E1 M.C. 0.060
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

078 IZF18A1 MP. 139.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

078 2101145 M.C. 0.695
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

079 CZ0209A1 M.C. 0.700
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

080 CG03D1 MP. 139.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

081 2401823 KG 42.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

081 2401824	KG	25.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA		

082 RPCP12A1	KG	15.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA 20M INALT		

083 RPCR46A1	MP.	9.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT DE VOPS.PESTE CEA VECHE		

084 CO01A1	MP.	51.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC		

084 2100995	M.C.	4.131
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622		

085 CO03A1	M	53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT		

085 2100969	M.C.	2.491
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

085 2401825	M	53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR		

085 2101145	M.C.	0.583
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030		

086 CZ0109L1 M.C. 4.700
PREPARARE BETON B400 AGREG GRELE <31MM
CIMENT P45 BET CU PERMEABILITATE REDUSA
INST NECENTRALIZA

086 2000611 M.C. 4.700
BETON ARMAT C30/37

087 RPCE34A1 M 48.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

088 TRB01C15 TONA 10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

089 TRB04B1 TONA 10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

090 TRA06A30 TONA 10.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
ELLIS'92

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI018 Statie pompe C+D+E - Arhitectura
-rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
== NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 RPCT41A1          MP.          718.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
002 RPCT40B1          MP.          718.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *
```

```
003 RPCT34A1          KG          5011.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *
```

```
004 RPCT10A1          MP.          1416.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *
```

```
005 RPCT11A1          MP.          847.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *
```

```
006 RPCT14C1          MP.          49.000
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
```

DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *

007 RPCT09D1 M.C. 4.900
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *

007 2345678 TONA 223.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

008 TRB01A12 TONA 119.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

009 TRI1AA01C1 TONA 119.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

010 TRA01A10 TONA 119.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

011 CB47A1 MP. 177.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

012 AUT1303 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

013 MDTC5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

014 IZF18A1 MP. 718.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T

PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

014 2101145 M.C. 3.590
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

015 CZ0209A1 M.C. 3.600
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

016 IZF01A1 MP. 718.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

016 6101456 KG 216.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

017 IZF02A1 MP. 718.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

017 6101463 MP. 718.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

018 CE08A1 MP. 718.000
TAVAN DIN PLACI DE ASBOCIMENT ONDULATE
MONTATE PE TALPA INFERIOARA A PANELOR

018 6000385 MP. 718.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

019 CE15B1 M 182.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

020 CE13B1 M 89.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

020 2401808 M 89.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA

021 CE14B1 M 94.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

021 2401809 M 94.000
BURLANE TABLA ZINCATA

022 RPCJ13C1 M 463.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

023 CZ0206E1 M.C. 3.240
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

024 RPCJ09A1 MP. 760.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

025 CF03A1 MP. 847.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

025 2101133 M.C. 16.940
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

026 CZ0206E1 M.C. 12.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

027 CZ0207E1 M.C. 20.800
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

028 CF10A1 MP. 1607.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

029 RPCR24A1 MP. 1607.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

029 6104353 KG 723.150
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

030 CD05A1 M.C. 3.400
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A

030 2101171 M.C. 0.714
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

031 CZ0203E1 M.C. 0.720
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z
CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

032 TRB01C15 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

033 TRB04B1 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

034 TRA06A30 TONA 37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

035 IZF15C1 MP. 749.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

035 6000389 M.C. 66.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

035 6000405 M.C. 4.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

036 CF11F1 MP. 749.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

036 6104354 KG 3743.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

037 IZF15C1 MP. 48.500
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI

FONOABSORB, FIBROLEMN, ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

037 6000389 M.C. 4.900
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

038 CF11F1 MP. 48.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

038 6104354 KG 242.400
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

038 2401826 BUC. 4493.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

039 CN17A1 MP. 749.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

039 6104403 MP. 842.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

040 RPCR54A1 MP. 749.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

040 6104406 L 75.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

040	6104404	KG	2246.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA			

041	CE19B1	M	208.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE PROFILAT			

041	6104407	M	208.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI			

042	CE19B1	M	131.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE PROFILAT			

042	2401822	M	131.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR			

043	CE19B1	M	122.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE PROFILAT			

043	6104407	M	122.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI			

044	CE19B1	M	463.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			
SCINDURI GELUITE PROFILAT			

044	2401831	M	463.000
-----	---------	---	---------

PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

045 RPCG24C1 M 50.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

046 TRB01C15 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TRB04B1 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TRA06A30 TONA 6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

049 CK11J1 MP. 230.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

049 2401810 MP. 230.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

049 2401828 BUC. 10.000
SISTEM DESCHIDERE ELECTRICA PENTRU
VENTILARE

049 2401820 BUC. 36.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

050 CM06I1 MP. 249.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

050 2401811 MP. 249.000
GEAM TERMOIZOLANT

051 CK14I1 MP. 8.400
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

051 2401812 MP. 8.400
USI PROFILE ALUMINIU

052 CK15B1 MP. 72.000
USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU
PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU
SUPRAFATA >7MP

052 2401830 BUC.
USA INDUSTRIALA PLIABILA, CU USA
PIETONALA

053 RPCP12A1 KG 22.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

054 RPCR46A1 MP. 17.500
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECHE

055 CO01A1 MP. 97.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

055 2100969 M.C. 7.857
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

056 CO03A1 M 129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

056 2401825 M 129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

057 CZ0104C1 M.C. 9.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

057 2000611 M.C. 9.300
BETON ARMAT C30/37

058 RPCE34A1 M 122.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

059 TRB01C15 TONA 20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

060 TRB04B1 TONA 20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

061 TRA06A30 TONA 20.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
ELLIS'92

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI028 Cladire conexiune 6kV-Arhitetur
a_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
== NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 RPCT41A1          MP.          129.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
002 RPCT40B1          MP.          129.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *
```

```
003 RPCT34A1          KG           665.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *
```

```
004 RPCT10A1          MP.          334.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *
```

```
005 RPCT11A1          MP.          103.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *
```

```
006 RPCT14C1          MP.           17.200
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
```

DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *

006 2345678 TONA 39.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

007 TRB01A12 TONA 20.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

008 TRI1AA01C1 TONA 20.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

009 TRA01A10 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

010 CB47A1 MP. 191.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

011 AUT1303 ORA 270.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

012 MDTC5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

013 IZF18A1 MP. 129.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

013 2101145 M.C. 0.645
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

014 CZ0209A1 M.C. 0.700
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

015 IZF01A1 MP. 129.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

015 6101456 KG 38.600
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

016 IZF02A1 MP. 129.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

016 6101463 MP. 129.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

017 CE05A1 MP. 129.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

017 6000385 MP. 129.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

018 CE13B1 M 19.300
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

018 2401808 M 19.300
JGHEABURI TABLA ZINCATA

019 CE14B1 M 18.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

019 2401809 M 18.000
BURLANE TABLA ZINCATA

020 RPCJ13C1 M 53.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

021 CZ0206E1 M.C. 0.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

022 RPCJ09A1 MP. 162.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

023 CF03A1 MP. 103.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

023 2101169 M.C. 2.060
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

024 CZ0206E1 M.C. 2.600
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR

PASTA

025 CZ0207E1 M.C. 2.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

026 CF10A1 MP. 265.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

027 RPCR24A1 MP. 265.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

027 6104353 KG 119.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

028 TRB01C15 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

029 TRB04B1 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

030 TRA06A30 TONA 5.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

031 IZF15C1 MP. 182.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

031 6000405 M.C. 0.500
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC

A1 5 CM

031 6000389 M.C. 17.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

032 CF11F1 MP. 182.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

032 6104354 KG 911.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

033 IZF15C1 MP. 17.200
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

033 6000389 M.C. 1.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

034 CF11F1 MP. 17.200
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

034 6104354 KG 85.600
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

034 2401826 BUC. 1196.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

035 CN17A1 MP. 200.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

035 6104403 MP. 220.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

036 RPCR54A1 MP. 220.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

036 6104406 L 22.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

036 6104404 KG 658.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

037 CE19B1 M 54.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

037 6104407 M 54.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

038 CE19B1 M 9.400
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

038 2401822 M 9.400
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

039 CE19B1 M 43.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

039 6104407 M 43.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

040 CE19B1 M 53.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

040 2401831 M 53.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

041 RPCG24C1 M 15.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

042 TRB01C15 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

043 TRB04B1 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

044 TRA06A30 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

045 CK11G1 MP. 13.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

045 2401810 MP. 13.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

046 CM06I1 MP. 14.500
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

046 2401811 MP. 14.500
GEAM TERMOIZOLANT

047 CK14I1 MP. 7.900
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

047 2401812 MP. 7.900
USI PROFILE ALUMINIU

048 CK25C1 BUC. 2.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

048 2401821 BUC. 2.000
BROASCA SISTEM YALE

049 RPCK59A1 MP. 48.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

049	CG12A1	M	40.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA			

050	CZ0209E1	M.C.	0.200
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA			

051	CO01A1	MP.	34.300
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC			

051	2100969	M.C.	2.778
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			

052	CO03A1	M	50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT			

052	2401825	M	50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR			

053	CZ0104C1	M.C.	3.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL			

053	2000611	M.C.	3.300
BETON ARMAT C30/37			

054	RPCE34A1	M	43.000
-----	----------	---	--------

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

055 TRB01C15 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

056 TRB04B1 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

057 TRA06A30 TONA 7.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
ELLIS'92

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI038 Cladire distribuitoare electrice
CDE-Aritectura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
== NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 RPCT09C1          M.C.          4.500
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE
```

```
002  TSA05B1          M.C.          92.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCUIU
```

```
003  TRB01C11         TONA          164.000
`RANSFORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M
```

```
004 RPCT01A1          MP.           46.000
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *
```

```
005 RPCT41A1          MP.           46.000
DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
006 RPCT10A1          MP.           89.000
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
```

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 RPCT11A1 MP. 96.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

008 RPCT41A1 MP. 807.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 RPCT34A1 KG 2358.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

010 RPCT10A1 MP. 1846.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

011 RPCT11A1 MP. 645.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

012 RPCT29A1 MP. 24.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

012 2345678 TONA 148.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

013 TRB01A12 TONA 82.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

014 TRI1AA01C1 TONA 82.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

015 TRA01A10 TONA 82.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

016 CB47A1 MP. 630.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

017 AUT1303 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

018 MDTC5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

019 IZF18A1 MP. 807.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

019 2101145 M.C. 4.035
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

020 CZ0209A1 M.C. 4.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

021 IZF01A1 MP. 807.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

021 6101456 KG 242.000

@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

022 IZF02A1 MP. 807.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

022 6101463 MP. 807.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

023 IZF02B1 MP. 11.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

023 6101463 MP. 11.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

024 CE05A1 MP. 807.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

024 6000385 MP. 807.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

025 RPCI29D1 M 218.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

026 CE15B1 M 263.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

026	2101121	M.C.	1.315
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030			

027	CE13B1	M	121.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM, CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 8X14C			

027	2401808	M	121.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA			

028	CE14B1	M	55.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 10X14CM			

028	2401809	M	55.000
BURLANE TABLA ZINCATA			

029	CF05A1	MP.	185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON			

029	6000686	KG	204.000
MORTAR HIDROIZOLANT			

030	CF05A1	MP.	185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON			

030 6000686	KG	2220.000
MORTAR HIDROIZOLANT		

031 CF05A1	MP.	185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

031 6000687	KG	241.000
MORTAR DE FINISAJ		

032 CN04A1	MP.	185.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE		

032 6000687	KG	56.000
MORTAR DE FINISAJ		

032 6101469	M	20.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT CU APA		

032 6104401	M	4.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM		

033 RPCJ13C1	M	315.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA		

034 CZ0206E1	M.C.	2.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA		

035 RPCJ09A1 MP. 1260.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

036 CF03A1 MP. 605.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

036 2101169 M.C. 12.100
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

037 CZ0206E1 M.C. 20.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

038 CZ0207E1 M.C. 18.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

039 CF10A1 MP. 1865.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

040 RPCR24A1 MP. 1865.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

040 6104353 KG 839.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

041 TRB01C15 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

042 TRB04B1 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

043 TRA06A30 TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

044 IZF04C1 MP. 46.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

053 2601886 KG 228.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC

054 IZF15C1 MP. 46.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

054 6000405 M.C. 2.300
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

055 CF11F1 MP. 46.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

055 6104354 KG 228.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

056 IZF04C1 MP. 105.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

056 6104355 MP. 105.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ

056 6104401 M 24.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

057 TSD01B1 M.C. 92.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

058 TSD04D1 M.C. 92.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

059 TRB01B12 TONA 1468.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

060 IZF15C1 MP. 649.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

060 6000389 M.C. 59.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

060 6000405 M.C. 3.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

061 CF11F1 MP. 649.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T

APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

061 6104354 KG 3244.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

062 2401826 BUC. 3893.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

063 CN17A1 MP. 649.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

064 6104403 MP. 714.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

065 RPCR54A1 MP. 649.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

065 6104406 L 65.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

065 6104404 KG 1947.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

066 CE19B1 M 201.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

066 6104407 M 201.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

067 CE19B1 M 73.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

067 2401822 M 73.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

068 CE19B1 M 175.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

068 6104407 M 175.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

069 CE19B1 M 315.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

069 YC01RON LEI. 3500.000
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

070 RPCG24C1 M 40.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

071 CK11J1 MP. 68.000

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

071 2401810 MP. 68.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

071 2401820 BUC. 6.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

072 CM06I1 MP. 74.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

072 2401811 MP. 74.000
GEAM TERMOIZOLANT

073 CK14I1 MP. 51.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

073 2401812 MP. 51.000
USI PROFILE ALUMINIU

074 CM06I1 MP. 55.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

074 2401811 MP. 55.000
GEAM TERMOIZOLANT

075 CK25C1 BUC. 9.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

075 2401821 BUC. 9.000
BROASCA SISTEM YALE

076 IZF18A1 MP. 96.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

076 2101145 M.C. 0.480
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

077 CZ0209A1 M.C. 96.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

078 2401827 MP. 96.000
MEMBRANA BENTONITICA

079 CG03D1 MP. 96.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

079 2401823 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

079 2401824 KG 17.300
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

080 IFB09B2 MP. 110.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
BALAST

080 YC01RON LEI. 500.000
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

081 CG18A1 MP. 27.400
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

081 2100945 M.C. 2.762
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

082 RPCK59A1 MP. 486.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

083 RPCK60A1 M 72.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

084 CZ0209E1 M.C. 0.300
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

085 IZF18A1 MP. 95.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

085 2101145 M.C. 0.475
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

086 CZ0209A1 M.C. 0.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

087 CG03D1 MP. 95.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

087 2401823 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

087 2401824 KG 17.200
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

088 RPCP12A1 KG 5.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

089 RPCR46A1 MP. 4.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECHE

090 CL20C1 KG 142.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

090 YC01RON LEI. 5700.000
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

091 CN11B1 MP. 14.200
VOPSITORII LA BALUSTRADA,GRILE,PARAPETE
METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

091 6108426 KG 0.994
EMAIL GRI INCHIS E.895-1 NTR 1703-80

091 6100979 KG 1.136
GRUND ALCHID ALB G 105-1

092 CO01A1 MP. 170.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

092 2100969 M.C. 13.770
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

093 CO03A1 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

093 2401825 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

094 CZ0104C1 M.C. 16.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

094 2000611 M.C. 16.300
BETON ARMAT C30/37

095 RPCE34A1 M 175.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

096 TRB01C15 TONA 35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

097 TRB04B1 TONA 35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

098 TRA06A30 TONA 35.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
ELLIS'92

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)