

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI_rev.03

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00
	QHH008 - Sala pompe CDE - Inst. electrice_rev.02	0.00	0.00	0.00
	QHH018 - Cladire distribuitoare electrice si dispecerat - Inst. Electrice_rev.02	0.00	0.00	0.00
	QHH028 - Cladire distribuitoare electrice CDE - Inst. Electrice_rev.02	0.00	0.00	0.00
	QHH038 - Cladire conexiuni 6kV - Inst. Electrice_rev.02	0.00	0.00	0.00
	QHH048 - Sala pompe AB - Inst. Electrice_rev.02	0.00	0.00	0.00
	QHI008 - Cladire distribuitor 6kV-Aritectura_rev.01	0.00	0.00	0.00
	QHI018 - Statie pompe C+D+E - Arhitectura_rev.01	0.00	0.00	0.00
	QHI028 - Cladire conexiune 6kV-Aritectura_rev.01	0.00	0.00	0.00
	QHI038 - Cladire distribuitoare electrice CDE-Aritectura_rev.01	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții-0,5%(C+M)	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții-0,1%	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0.00	0.00	0.00



FORMULAR F1

Obiectiv :

REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI_rev.03

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0
3.5	Proiectare	0	0
	Investitia de baza	0	0
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	0	0
	QHH008 - Sala pompe CDE - Inst. electrice_rev.02	0	0
	QHH018 - Cladire distribuitoare electrice si dispecerat - Inst. Electrice_rev.02	0	0
	QHH028 - Cladire distribuitoare electrice CDE - Inst. Electrice_rev.02	0	0
	QHH038 - Cladire conexiuni 6kV - Inst. Electrice_rev.02	0	0
	QHH048 - Sala pompe AB - Inst. Electrice_rev.02	0	0
	QHI008 - Cladire distribuitor 6kV-Aritectura_rev.01	0	0
	QHI018 - Statie pompe C+D+E - Arhitectura_rev.01	0	0
	QHI028 - Cladire conexiune 6kV-Aritectura_rev.01	0	0
	QHI038 - Cladire distribuitoare electrice CDE-Aritectura_rev.01	0	0
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si	0	0
	4.5 Dotari	0	0
	4.6 Active necorporale	0	0
5.1	Organizare de santier	0	0
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0	0
	taxa pe valoarea adaugata	0	0
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0	0

Proiectant

FORMULAR F2

Obiectiv :

REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI_rev.02

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: ARHITECTURA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0
	QHI008 - Cladire distribuitor 6kV-Aritectura_rev.01	0
	QHI018 - Statie pompe C+D+E - Arhitectura_rev.01	0
	QHI028 - Cladire conexiune 6kV-Aritectura_rev.01	0
	QHI038 - Cladire distribuitoare electrice CDE-Aritectura_rev.01	0
4.1.2	Rezistenta	0
4.1.3	Arhitectura	0
4	Instalatii	0
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0
	4.1.4.3 Instalatii termice	0
	TOTAL I	0
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0
	TOTAL II	0
	Procurare	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tra	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0
	TOTAL IV	0
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0
	Taxa pe valoarea adaugata	0
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0

Proiectant

FORMULAR F2

Obiectiv :

REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI_rev.02

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0
	QHH008 - Sala pompe CDE - Inst. electrice_rev.02	0
	QHH018 - Cladire distribuitoare electrice si dispecerat - Inst. Electrice_rev.02	0
	QHH028 - Cladire distribuitoare electrice CDE - Inst. Electrice_rev.02	0
	QHH038 - Cladire conexiuni 6kV - Inst. Electrice_rev.02	0
	QHH048 - Sala pompe AB - Inst. Electrice_rev.02	0
4.1.2	Rezistenta	0
4.1.3	Arhitectura	0
4.1.4	Instalatii	0
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0
	4.1.4.3 Instalatii termice	0
	TOTAL I	0
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0
	TOTAL II	0
	Procurare	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tra	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0
	TOTAL IV	0
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0
	Taxa pe valoarea adaugata	0
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0

Proiectant

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI
Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta QHI008 Cladire distribuitor 6kV-ArHITEC
tura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M.C. 3.200
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

002 M.C. 80.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCIU

003 TONA 144.000
`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

004 MP. 58.300
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *

005 MP. 58.300
DEFACAREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

006 MP. 147.000
DEFACAREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 MP. 199.000
DEFACAREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS

DE CIMENT *

008 MP. 325.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 M 48.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
DIN TABLA *

010 KG 1201.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

011 MP. 522.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

012 MP. 259.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

013 MP. 49.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI
FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN PVC CU
RECUPERAREA MATERIALEL

014 MP. 31.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

015 MP. 49.000
DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA TAVANE *

016 TONA 35.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

017 TONA 64.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

018 TONA 64.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

019	TONA	64.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 10 KM.		

020 MP. 180.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTECALE H<30,0M

```
021          ORA          650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP
```

022 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

023	MP.	293.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T		
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,		
5CM		

023	M.C.	1.465
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		

024	M.C.	1.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU		
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE		
FARA ADAOS DE VAR		

025 MP. 325.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

025	KG	98.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL		

026	MP.	305.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU		
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.		
SUPR.ORIZ.		

026	MP.	305.000
-----	-----	---------

STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

027 MP. 20.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS, TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

027 MP. 20.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

028 MP. 293.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

028 MP. 293.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

029 M 80.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

030 M 31.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

031 M.C. 0.155
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

032 M 30.200
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIUARE
CU SECTIUNEA 8X14C

032 M 30.200
JGHEABURI TABLA ZINCATA

033 M 17.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIUARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

033	M	17.000
BURLANE TABLA ZINCATA		

034	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

034	KG	381.000
MORTAR HIDROIZOLANT		

035	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

035	KG	8303.000
MORTAR HIDROIZOLANT		

036	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

036	KG	450.000
MORTAR DE FINISAJ		

037	MP.	346.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE		

037	KG	104.000
MORTAR DE FINISAJ		

037	M	300.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT CU APA		

038	M	129.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA		

039 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T, CIM F25, MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

040 MP. 397.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

041 MP. 259.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

041 M.C. 5.180
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

042 M.C. 6.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T, CIM F25, MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

043 M.C. 7.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

044 MP. 656.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

045 MP. 656.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

046 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TONA 32.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

049 MP. 58.300
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

049 KG 292.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC

050 MP. 58.300
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

050 M.C. 3.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
Al 5 CM

051 MP. 58.300
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

051 KG 292.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

052 MP. 71.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

052 MP. 71.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ

052 M 31.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

053 M.C. 80.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

054 M.C. 80.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

059	L	18.000
-----	---	--------

AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

059	KG	526.000
-----	----	---------

STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

060	M	81.000
-----	---	--------

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

061	M	81.000
-----	---	--------

PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

062	M	23.000
-----	---	--------

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

062	M	23.000
-----	---	--------

PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

063	M	49.000
-----	---	--------

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

063	M	49.000
-----	---	--------

PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

064	M	129.000
-----	---	---------

PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

065	M	30.000
-----	---	--------

REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

066	MP.	41.500
-----	-----	--------

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

066 MP. 41.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

066 BUC. 11.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

067 MP. 45.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

067 MP. 45.000
GEAM TERMOIZOLANT

068 MP. 24.100
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

068 MP. 24.100
USI PROFILE ALUMINIU

069 BUC. 6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

069 BUC. 6.000
BROASCA SISTEM YALE

070 MP. 167.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

070 M.C. 0.835
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

071 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 M.C. 167.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 MP. 167.000
MEMBRANA BENTONITICA

073 MP. 167.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

073 KG 50.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

073 KG 30.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

075 MP. 40.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

076 M 14.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

077 M.C. 0.060
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

078 MP. 139.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

078 M.C. 0.695
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

079 M.C. 0.700
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

080 MP. 139.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

081 KG 42.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

081 KG 25.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

082 KG 15.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

083 MP. 9.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECH

084 MP. 51.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

084 M.C. 4.131
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

085 M 53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

085 M.C. 2.491
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

085 M 53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

085 M.C. 0.583
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

086 M.C. 4.700
PREPARARE BETON B400 AGREG GRELE <31MM
CIMENT P45 BET CU PERMEABILITATE REDUSA
INST NECENTRALIZA

086 M.C. 4.700
BETON ARMAT C30/37

087 M 48.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

088 TONA 10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

089 TONA 10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

090 TONA 10.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI018 Statie pompe C+D+E - Arhitectura
-rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 MP. 718.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

002 MP. 718.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *

003 KG 5011.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

004 MP. 1416.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005 MP. 847.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

006 MP. 49.000
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *

007 M.C. 4.900
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *

008	TONA	119.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-		
3 DISTANTA 20M		

010	TONA	119.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE		
DIST.= 10 KM.		

012 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

014	MP.	718.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T		
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,		
5CM		

015	M.C.	3.600
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU		
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE		
FARA ADAOS DE VAR		

CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

016	KG	216.000
-----	----	---------

@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

017	MP.	718.000
-----	-----	---------

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

017	MP.	718.000
-----	-----	---------

STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

018	MP.	718.000
-----	-----	---------

TAVAN DIN PLACI DE ASBOCIMENT ONDULATE
MONTATE PE TALPA INFERIOARA A PANELOR

018	MP.	718.000
-----	-----	---------

PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

019	M	182.000
-----	---	---------

GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

020	M	89.000
-----	---	--------

JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIUARE
CU SECTIUNEA 8X14C

020	M	89.000
-----	---	--------

JGHEABURI TABLA ZINCATA

021	M	94.000
-----	---	--------

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIUARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

021	M	94.000
-----	---	--------

BURLANE TABLA ZINCATA

022	M	463.000
-----	---	---------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

023 M.C. 3.240
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

024 MP. 760.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

025 MP. 847.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

025 M.C. 16.940
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

026 M.C. 12.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

027 M.C. 20.800
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

028 MP. 1607.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

029 MP. 1607.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

029 KG 723.150
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

030 M.C. 3.400
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A

030 M.C. 0.714
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

031 M.C. 0.720
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z
CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

032 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

033 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

034 TONA 37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

035 MP. 749.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

035 M.C. 66.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
Al 10CM

035 M.C. 4.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
Al 5 CM

036 MP. 749.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

036 KG 3743.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

037 MP. 48.500
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

037 M.C. 4.900
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

038 MP. 48.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

038 KG 242.400
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

038 BUC. 4493.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

039 MP. 749.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

039 MP. 842.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

040 MP. 749.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

040 L 75.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

040 KG 2246.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

041 M 208.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

041 M 208.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR CULTURI

042 M 131.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

042 M 131.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

043 M 122.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

043 M 122.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

044 M 463.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

044 M 463.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

045 M 50.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

046 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TONA 6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

049 MP. 230.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

049 MP. 230.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

049 BUC. 10.000
SISTEM DESCHIDERE ELECTRICA PENTRU
VENTILARE

049 BUC. 36.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

050 MP. 249.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

050 MP. 249.000
GEAM TERMOIZOLANT

051 MP. 8.400
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

051 MP. 8.400
USI PROFILE ALUMINIU

052 MP. 72.000
USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU
PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU
SUPRAFATA >7MP

052 BUC. 1.000
USA INDUSTRIALA PLIABILA, CU USA
PIETONALA

053 KG 22.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

054 MP. 17.500
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT

DE VOPS.PESTE CEA VECH

055	MP.	97.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC		

055	M.C.	7.857
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

056	M	129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT		

056	M	129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR		

057	M.C.	9.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL		

057	M.C.	9.300
BETON ARMAT C30/37		

058	M	122.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D		

059	TONA	20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		

060	TONA	20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE		

061	TONA	20.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'N' with a long vertical stroke extending downwards.

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI028 Cladire conexiune 6kV-Arhitetur
a_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 MP. 129.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

002 MP. 129.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *

003 KG 665.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

004 MP. 334.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005 MP. 103.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

006 MP. 17.200
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *

006 TONA 39.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

007	TONA	20.000
-----	------	--------

008	TONA	20.000
-----	------	--------

009	TONA	20.000
-----	------	--------

010	MP.	191.000
-----	-----	---------

011	ORA	270.000
-----	-----	---------

012	BUC.	1.000
-----	------	-------

013	MP.	129.000
-----	-----	---------

013 M.C. 0.645

014 M.C. 0.700

015	MP.	129.000
-----	-----	---------

015	KG	38.600
-----	----	--------

016 MP. 129.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

016 MP. 129.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

017 MP. 129.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

017 MP. 129.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

018 M 19.300
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

018 M 19.300
JGHEABURI TABLA ZINCATA

019 M 18.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

019 M 18.000
BURLANE TABLA ZINCATA

020 M 53.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

021 M.C. 0.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

022 MP. 162.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

023 MP. 103.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

023 M.C. 2.060
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

024 M.C. 2.600
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T, CIM F25, MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

025 M.C. 2.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

026 MP. 265.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

027 MP. 265.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

027 KG 119.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

028 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

029 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

030 TONA 5.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

031 MP. 182.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

031 M.C. 0.500
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

031 M.C. 17.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

032 MP. 182.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

032 KG 911.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

033 MP. 17.200
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

033 M.C. 1.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

034 MP. 17.200
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

034 KG 85.600
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

034 BUC. 1196.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

035 MP. 200.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

035 MP. 220.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

036 MP. 220.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

036 L 22.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

036 KG 658.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

037 M 54.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

037 M 54.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

038 M 9.400
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

038 M 9.400
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

039 M 43.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

039 M 43.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

040 M 53.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

040 M 53.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

041 M 15.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

042 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

043 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

044 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

045 MP. 13.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

045 MP. 13.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

046 MP. 14.500
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

046 MP. 14.500
GEAM TERMOIZOLANT

047 MP. 7.900
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

047 MP. 7.900
USI PROFILE ALUMINIU

048 BUC. 2.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

048 BUC. 2.000
BROASCA SISTEM YALE

049 MP. 48.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

049 M 40.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

050 M.C. 0.200
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

051 MP. 34.300
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

051 M.C. 2.778
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

052 M 50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

052 M 50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

053 M.C. 3.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

053 M.C. 3.300
BETON ARMAT C30/37

054 M 43.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

055 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

056 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

057 TONA 7.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI038 Cladire distribuitoare electrice
CDE-Aritectura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M.C. 4.500
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

002 M.C. 92.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCIU

003 TONA 164.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

004 MP. 46.000
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *

005 MP. 46.000
DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

006 MP. 89.000
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 MP. 96.000
DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS

DE CIMENT *

008 MP. 807.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 KG 2358.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

010 MP. 1846.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

011 MP. 645.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

012 MP. 24.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

012 TONA 148.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

013 TONA 82.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

014 TONA 82.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

015 TONA 82.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

016 MP. 630.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

017 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-

13,5 3SCH.LEI/MP

018 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

019 MP. 807.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

019 M.C. 4.035
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

020 M.C. 4.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

021 MP. 807.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

021 KG 242.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

022 MP. 807.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

022 MP. 807.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

023 MP. 11.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

023 MP. 11.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

024 MP. 807.000

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

024 MP. 807.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

025 M 218.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

026 M 263.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

026 M.C. 1.315
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

027 M 121.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

027 M 121.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA

028 M 55.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

028 M 55.000
BURLANE TABLA ZINCATA

029 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

029 KG 204.000
MORTAR HIDROIZOLANT

030 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

030 KG 2220.000
MORTAR HIDROIZOLANT

031 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

031 KG 241.000
MORTAR DE FINISAJ

032 MP. 185.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

032 KG 56.000
MORTAR DE FINISAJ

032 M 20.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT
CU APA

032 M 4.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

033 M 315.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

034 M.C. 2.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

035 MP. 1260.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

036 MP. 605.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

036 M.C. 12.100
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

037 M.C. 20.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T, CIM F25, MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

038 M.C. 18.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

039 MP. 1865.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

040 MP. 1865.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT. INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

040 KG 839.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

041 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

042 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

043 TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

044 MP. 46.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...

053 KG 228.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC

054 M.C. 2.300
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
Al 5 CM

055	KG	228.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI		
EXTRUDAT IGNIFUGAT		

056	MP.	105.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ		

057	M.C.	92.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA.AFINAT,		
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
BULG.TEREN MIJL.		

059	TONA	1468.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		

PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

060 MP. 649.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

060 M.C. 59.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

060 M.C. 3.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

061 MP. 649.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

061 KG 3244.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

062 BUC. 3893.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

063 MP. 649.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

064 MP. 714.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

065 MP. 649.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

065 L 65.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

065 KG 1947.000

STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

066 M 201.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

066 M 201.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

067 M 73.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

067 M 73.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

068 M 175.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

068 M 175.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

069 M 315.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

069 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

070 M 40.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

071 MP. 68.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

071 MP. 68.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

071 BUC. 6.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

072 MP. 74.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

072 MP. 74.000
GEAM TERMOIZOLANT

073 MP. 51.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

073 MP. 51.000
USI PROFILE ALUMINIU

074 MP. 55.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

074 MP. 55.000
GEAM TERMOIZOLANT

075 BUC. 9.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

075 BUC. 9.000
BROASCA SISTEM YALE

076 MP. 96.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

076 M.C. 0.480
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

077 M.C. 96.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

078 MP. 96.000
MEMBRANA BENTONITICA

079 MP. 96.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

079 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

079 KG 17.300
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

080 MP. 110.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
BALAST

080 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

081 MP. 27.400
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

081 M.C. 2.762
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

082 MP. 486.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

083 M 72.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

084 M.C. 0.300
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

085 MP. 95.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

085 M.C. 0.475
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

086 M.C. 0.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

087 MP. 95.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

087 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

087 KG 17.200
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

088 KG 5.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

089 MP. 4.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECH

090 KG 142.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

090 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

091 MP. 14.200
VOPSITORII LA BALUSTRADE, GRILE, PARAPETE
METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

091 KG 0.994
EMAIL GRI INCHIS E.895-1 NTR 1703-80

091 KG 1.136
GRUND ALCHID ALB G 105-1

092 MP. 170.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

092 M.C. 13.770
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

093 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS. PE FUNDATIE
BETON, CU CIMENT

093 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

094 M.C. 16.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, MANUAL

094 M.C. 16.300
BETON ARMAT C30/37

095 M 175.000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCUL CLADIRII CU BITUM TIP D

096	TONA	35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE		
GRUP1-3 DISTANTA 50M		

097	TONA	35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE		

098	TONA	35.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI
Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta QHH008 Sala pompe CDE_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 EE07XF BUC. 16.000
CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE
FLORESCENTE;ETANS, SAU ANTIEXPLOZIV
MONTAT PE CIRJE EXISTENTE
Total manopera la UM: 2.50 ore.

001 5105752 BUC. 16.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG
ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750T1
1/6 M20M

002 EE10F1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

Total manopera la UM: 1.30 ore.

002 5105753 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV CU KIT DE
EMERGENTA CU AUTONOMIE 1,5H, CEAG ExLin
5L-1 NE+G C S 750T1 1/6 M20M CRI70

003 EE12D1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
METALICE CU AUTOFREZ
Total manopera la UM: 0.81 ore.

003 5105754 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE ATEX II(3G)
IIB T4, MIN.IP66, ECHIPAT CU SURSA LED
11W, CU KIT DE EMERGENTA INCORPORAT

004 W1D11A1 BUC. 4.000
CUTIE CU REZISTENTE MODUL TIP RM-100
INCLUSIV CONEXIUNI MONTARE

Total manopera la UM: 7.64 ore.

004 5105755 BUC. 4.000
CUTIE DE CONEXIUNI ATEX MIN. EPL:II (3G)
IIB T4, MIN.IP66 ECHIPAT CU CLEME

005 EE10A1 BUC. 8.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.
MONT. DIB. PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

005 5105756 BUC. 8.000
SENZOR DE MISCARE/PREZENTA IP66
CERTIFICAT ATEX PTR ZONA 1 DE GAZE (II
(2G) IIB T4) CU DISTANTA DE DETECTIE DE
MIN.8 MIN, 230 V C.A, 1000W

006 ED01L1 BUC. 4.000
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA, PACHET
BIPOLAR, 63A LA CONDUCTE CUPRU

Total manopera la UM: 1.05 ore.

006 5105757 BUC. 4.000
INTRERUPATOR BIPOLAR DE ILUMINAT ATEX II
(3G) IIB T4, IP66, 16A (TIP RECOMANDAT
GHG273 LIGHT SWITCH - EATON)

007 EC03A1 M 480.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX. CU DIBLURI METAL COND. < 10
MMP.

Total manopera la UM: 0.43 ore.

007 6000353 M 80.000
CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP

007 4823501 M 350.000
@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

007 4813166 M 50.000
@ CABLU CYABY-F 4X2,5 MMP

008 EC12C1 BUC. 64.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. < 4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

013 EH01A1 BUC. 40.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

014 ED02C1 BUC. 1.000
INTRERUPATOR AUTOMAT PROTECTIE, TRIPOL. IN
ULEI, 0,5KV 25A, PE DIBLU LEMN

Total manopera la UM: 1.02 ore.

014 6001636 BUC. 1.000
INTRERUPATOR 3P+N, 16A, 30mA

015 ATD29C KG 250.000
SUPPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

016 RPEF20F1 BUC. 63.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

017 RPED11A1 BUC. 63.000
DEMONTARE ACCESORI CABLU SUB 35 MMP
CUTIE*

Total manopera la UM: 1.39 ore.

018 RPED10A1 M 400.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
DIBLURI*

Total manopera la UM: 0.28 ore.

019 TRA01A50 TONA 3.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

020 TRI1AC13B5 TONA 3.060
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

021 TRI1AA04D1 TONA 3.060
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

022 AUT5702 ORA 40.000
AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA)
AUTO PE 5T

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI
Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta QHH018 Cladire distribuitoare electrice
si dispecerat_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 6001643 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT, LED 34.5W, 4300 lm,
MIN. IP41

002 EE12B1 BUC. 9.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
Total manopera la UM: 0.61 ore.

002 6001643 BUC. 9.000
CORP DE ILUMINAT, LED 34.5W, 4300 lm,
MIN. IP41

003 EE12B1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
Total manopera la UM: 0.61 ore.

003 2201926 BUC. 3.000
@CORP DE ILUMINAT CU SURSA LED 9W,
1000lm, IP65

004 EE10XA BUC. 3.000
REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPORT
EXISTENT: CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

004 5105083 BUC. 3.000
@PROIECTOR LED, 20W, IP65

005 EA16C1 BUC. 4.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

005 5537890 BUC. 4.000
DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

006 EE10A1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

006 4953865 BUC. 6.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

061 EE10A1 BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

061 5105758 BUC. 2.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, MONTAJ INCASTRAT IN TAVAN
FALS

061 5105759 BUC. 3.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

007 EC03G1 M 50.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

007 6630930 M 50.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

008 EC03G1 M 300.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

008 6001644 M 300.000
CABLU REZISTENT LA FOC NHXH-FE180 3X1,
5MMP

009 EC12C1 BUC. 90.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

010 EH01A1 BUC. 45.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

011 ATD29C KG 10.000
SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

012 EA15B1 BUC. 5.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILORE DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

012 2002020 M 50.000
CANALET PVC 50X20MM

013 RPEF20F1 BUC. 35.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

014 TRA01A50 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRI1AC13B5 TONA 10.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

016 TRI1AA04D1 TONA 10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH028 Cladire distribuitoare electrice
CDE_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 50.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 5105726 BUC. 48.000
CORP ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 37W,
4000lm

001 5105727 BUC. 1.000
@CORP ILUMINAT LED 37W, 4000lm, ECHIPAT
CU SENZOR DE MISCARE

001 2201926 BUC. 1.000
@CORP DE ILUMINAT CU SURSA LED 9W,
1000lm, IP65

002 EE10XA BUC. 9.000
REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPORT
EXISTENT: CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

002 5105083 BUC. 9.000
@PROIECTOR LED, 20W, IP65

003 EA16C1 BUC. 23.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

003 5537890 BUC. 23.000
DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

004 EE10A1 BUC. 23.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

004 4953865 BUC. 23.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

041 EE10A1 BUC. 26.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

041 5105759 BUC. 26.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

005 EC03G1 M 300.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE < 10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 6630930 M 300.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

006 EC12C1 BUC. 164.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. < 4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

007 EH01A1 BUC. 82.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

008 ATD29C KG 25.000
SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

009 EA15B1 BUC. 5.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

009 2002020 M 100.000
CANALET PVC 50X20MM

010 RPEF20F1 BUC. 82.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

011 TRA01A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

012 TRI1AC13B5 TONA 1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

013 TRI1AA04D1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI
Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta QHH038 Cladire conexiuni 6kV_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 5105726 BUC. 6.000
CORP ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 37W,
4000lm

002 EE10XA BUC. 2.000
REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPORT
EXISTENT: CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

002 5105083 BUC. 2.000
@PROIECTOR LED, 20W, IP65

021 EA16C1 BUC. 1.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

021 5537890 BUC. 1.000
DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

003 EE10A1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.
MONT. DIB. PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

003 4953865 BUC. 1.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

003 5105759 BUC. 2.000

SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

004 EC03G1 M 80.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

004 6630930 M 80.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

005 EC12C1 BUC. 18.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

006 EH01A1 BUC. 9.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

007 ATD29C KG 10.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

008 EA15B1 BUC. 30.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

008 2002020 M 30.000
CANALET PVC 50X20MM

009 RPEF20F1 BUC. 13.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

010 RPED10J1 M 30.000
DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
CANALE*

Total manopera la UM: 0.35 ore.

011 TRA01A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

012 TRI1AC13B5 TONA 1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

013 TRI1AA04D1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI
Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta QHH048 Sala pompe AB_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 EE07XF BUC. 12.000
CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE
FLORESCENTE;ETANS, SAU ANTIEXPLOZIV
MONTAT PE CIRJE EXISTENTE
Total manopera la UM: 2.50 ore.

001 5105752 BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG
ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750T1
1/6 M20M

002 EE12D1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
METALICE CU AUTOFREZ
Total manopera la UM: 0.81 ore.

002 5105754 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE ATEX II(3G)
IIB T4, MIN.IP66, ECHIPAT CU SURSA LED
11W, CU KIT DE EMERGENTA INCORPORAT

003 EE10F1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

Total manopera la UM: 1.30 ore.

003 5105753 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV CU KIT DE
EMERGENTA CU AUTONOMIE 1,5H, CEAG ExLin
5L-1 NE+G C S 750T1 1/6 M20M CRI70

004 W1D11A1 BUC. 3.000
CUTIE CU REZISTENTE MODUL TIP RM-100
INCLUSIV CONEXIUNI MONTARE

Total manopera la UM: 7.64 ore.

004 5105755 BUC. 3.000
CUTIE DE CONEXIUNI ATEX MIN. EPL:II (3G)
IIB T4, MIN.IP66 ECHIPAT CU CLEME

005 EE10A1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

005 5105756 BUC. 6.000
SENZOR DE MISCARE/PREZENTA IP66
CERTIFICAT ATEX PTR ZONA 1 DE GAZE (II
(2G) IIB T4) CU DISTANTA DE DETECTIE DE
MIN.8 MIN, 230 V C.A, 1000W

006 ED01L1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA, PACHET
BIPOLAR, 63A LA CONDUCTE CUPRU

Total manopera la UM: 1.05 ore.

006 5105757 BUC. 3.000
INTRERUPATOR BIPOLAR DE ILUMINAT ATEX II
(3G) IIB T4, IP66, 16A (TIP RECOMANDAT
GHG273 LIGHT SWITCH - EATON)

007 EC03A1 M 400.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

Total manopera la UM: 0.43 ore.

007 6000353 M 150.000
CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP

007 4823501 M 250.000
@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

008 EC12C1 BUC. 56.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

009 EH01A1 BUC. 30.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

010 ED02C1 BUC. 2.000
INTRERUPATOR AUTOMAT PROTECTIE, TRIPOL.IN
ULEI, 0,5KV 25A, PE DIBLU LEMN

Total manopera la UM: 1.02 ore.

010 6001636 BUC. 2.000
INTRERUPATOR 3P+N, 16A, 30mA

011 ATD29C KG 250.000
SUPPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

012 RPEF20F1 BUC. 100.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

013 RPED10A1 M 400.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
DIBLURI*

Total manopera la UM: 0.28 ore.

014 TRA01A50 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRI1AA04D1 TONA 4.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

016 TRI1AC13B5 TONA 4.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

017 AUT5702 ORA 40.000
AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA)
AUTO PE 5T

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000611 BETON ARMAT C30/37	M.C.					
2	S 388	KG					
3	ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG					
4	ADAOSURI M 30 VRAC S 1500	KG					
5	ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG					
6	TIP 2	M.C.					
7	SACI S 545/1	KG					
8	539	KG					
9	3622	M.C.					
10	3622	M.C.					
11	3622	M.C.					
12	NISIP S 1030	M.C.					
13	NISIP S 1030	M.C.					
14	NISIP S 1030	M.C.					
15	1030	M.C.					
16	1030	M.C.					
17	1030	M.C.					
18	MAL 0-70 MM	M.C.					
19	DE RIU 0-30 MM	M.C.					
20	RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.					
21	RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.					
22	RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.					
23	SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.					
24	SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.					
25	CAL A C1 240X115X 88 VRAC S5185	BUC.					

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	CAL.A C1 240X115X 88 BALOT S5185	BUC.					
27	DESEURI	TONA					
28	2401808 JGHEABURI TABLA ZINCATA	M					
29	2401809 BURLANE TABLA ZINCATA	M					
30	2401810 FERESTRE PROFILE ALUMINIU	MP.					
31	2401811 GEAM TERMOIZOLANT	MP.					
32	2401812 USI PROFILE ALUMINIU	MP.					
33	FERESTRE LA DISTANTA CU SNUR	BUC.					
34	2401821 BROASCA SISTEM YALE	BUC.					
35	PICURATOR	M					
36	BICOMPONENTA	KG					
37	ANTISTATICA	KG					
38	2401825 BORDURI PENTRU TROTUAR	M					
39	TERMOIZOLATIE	BUC.					
40	2401827 MEMBRANA BENTONITICA	MP.					
41	ELECTRICA PENTRU VENTILARE	BUC.					
42	CU USA PIETONALA	BUC.					
43	CONTACT CU TAMPLARIE	M					
44	120/180 STAS 754	KG					
45	180/200 STAS 754	KG					
46	CA400 130CMX10M S 138	MP.					
47	(BLANC) CI400 100CMX20M S 138	MP.					
48	STIC.BIT.PERF.IPB 1200 100CM 10M	MP.					
49	BITUM CAUCIUC	KG					
50	DESEURI	TONA					
51	GELUITE 10-20X80-120 MM	M					
52	GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.					
53	BALOTATI LUNG=1,8- 5M CL A1077	M.C.					
54	CALII 1FN 1830X1700X6,0 S6986	M.C.					
55	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.					
56	1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG					
57	565	KG					
58	3642287 TABLA AL-ZINC 0.8 mm	KG					

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
59	S908 1,5X 20 OL37-1N	KG					
60	X 60 OL34 S 2111	KG					
61	70 OL34 S 2111	KG					
62	E43.2 D=3,25MM INV. R1.2	KG					
63	LP30	KG					
64	MARCA LP 30G	KG					
65	ACOPERIS CU VATA MINERALA	MP.					
66	REACTIE LA FOC A1 10CM	M.C.					
67	REACTIE LA FOC A1 5 CM	M.C.					
68	6000686 MORTAR HIDROIZOLANT	KG					
69	6000687 MORTAR DE FINISAJ	KG					
70	23X30 GR 16 S1581	BUC.					
71	23X30 GR 25 S1581	BUC.					
72	6100979 GRUND ALCHID ALB G 105-1	KG					
73	1 STAS 6592-62	KG					
74	MATIZOL	KG					
75	(MEMBRANA PERFORATA)	MP.					
76	EXPANDABILE IN CONTACT CU APA	M					
77	7	KG					
78	V.351-3 NTR 90-80	KG					
79	210 STAS 7359-80	KG					
80	POLISTIRENULUI EXTRUDAT	KG					
81	6104355 MEMBRANA STRAT DRENAJ	MP.					
82	DRENAJ 110 MM	M					
83	PENTRU PROTECTIA	MP.					
84	DECORATIVA	KG					
85	DECORATIVA	L					
86	COLTURI	M					
87	1703-80	KG					
88	005-12	KG					
89	6109913 ARACET DP 25 MICH NI 1345-64	KG					
90	80/120 S 45	L					
91	TIP 1 STAS 54	KG					

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
92	PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN	M.C.					
93	MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.					
94	MUNTENIA DIAM.INTER.5 MM	M					
95	DE PRET MII LEI	LEI.					
96	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.					
	TOTAL			RON			
				EURO			

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : **REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI**
(LISTA DEVIZE)

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	BETONIST				
2	DULGHER CONSTRUCTII				
3	FAIANTAR				
4	FINISOR MASE PLASTICE				
5	GEAMGIU				
6	IZOLATOR HIDROFUG				
7	MOZAICAR				
8	PARCHETAR				
9	PAVATOR				
10	PIETRAR				
11	TINICHIGIU SANT.				
12	ZUGRAV VOPSITOR				
13	ZIDAR				
14	SAPATOR				
15	MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ				
16	SUDOR ELECTRIC				
17	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE				
18	TIMPLAR				
19	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B				
20	SUDOR ELECTRIC-B				
21	MATERIALE				
TOTAL			RON		
			EURO		

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3SCH.LEI/MP			
2	250L			
3	20MC/N			
4	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC,200 L			
5	TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L			
6	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			
7	4,5 KW			
8	CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI			
TOTAL			RON EURO	

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1	Transport auto (total) din care,pe categorii					
1.001	MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU					
1.002	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5					
2	categorii					
	TOTAL				RON	
					EURO	

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2002020 CANALET PVC 50X20MM	M					
2	SACI S 545/1	KG					
3	SURSA LED 9W, 1000lm, IP65	BUC.					
4	24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.					
5	4813166 @ CABLU CYABY-F 4X2,5 MMP	M					
6	4823501 @ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP	M					
7	16A, MIN. IP31	BUC.					
8	E27 AM 220V 100W CS	BUC.					
9	5105083 @PROIECTOR LED, 20W, IP65	BUC.					
10	SURSA LED 37W, 4000lm	BUC.					
11	4000lm, ECHIPAT CU SENZOR DE	BUC.					
12	ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG ExLin Linear	BUC.					
13	ANTIEXPLOZIV CU KIT DE EMERGENTA	BUC.					
14	EVACUARE ATEX II(3G) IIB T4, MIN.IP66,	BUC.					
15	MIN. EPL:II (3G) IIB T4, MIN.IP66	BUC.					
16	MISCARE/PREZENTA IP66 CERTIFICAT	BUC.					
17	ILUMINAT ATEX II (3G) IIB T4, IP66, 16A	BUC.					
18	PREZENTA, DISTANTA DE DETECTIE	BUC.					
19	PREZENTA, DISTANTA DE DETECTIE	BUC.					
20	SECURIT.DULIE E 40 FLUX LUMIN.	BUC.					
21	PT. COND.CUPRU 6X 5,4 MMP	BUC.					
22	IP31	BUC.					
23	PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	BUC.					
24	CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.					
25	M 6 GR. 5 S 922	BUC.					

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	M 3 OL34 S 5200	KG					
27	M 6 OL34 S 5200	KG					
28	1125/2 E44C 2,5	KG					
29	6000353 CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP	M					
30	30mA	BUC.					
31	34.5W, 4300 lm, MIN. IP41	BUC.					
32	NHXH-FE180 3X1,5MMP	M					
33	6311712 JGHEABURI DREPT	BUC.					
34	CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.					
35	CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658	M					
36	6630930 @ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP	M					
37	75	BUC.					
38	GRD,MIA-NI614-61	L					
39	DE ORICE CULOARE	KG					
40	PT.CABLU IPE 4 IESIRI	BUC.					
41	TOLITRECERE MED.EXPL.(IPIP)	BUC.					
42	FORMALDEHIDICE (BACHELITA)	BUC.					
43	Diferenta pret materiale (material marunt)						
	TOTAL			RON			
				EURO			

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	INSTALATOR ELECTRICIAN				
2	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ				
3	ELECTRICIAN POST TRAFU				
4	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE				
5	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC				
6	MATERIALE				
TOTAL			RON		
			EURO		

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	AUTO 3T			
2	AUTO PE 5T			
TOTAL			RON	
			EURO	

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE CALARETI

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1	Transport auto (total) din care, pe categorii					
1.001	MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU					
2	categorii					
	TOTAL				RON	
					EURO	

