

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH008 Sala pompe CDE_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                               PU TRA    VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L =
=====
```

001 EE07XF BUC. 16.000
CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE
FLORESCENTE;ETANS, SAU ANTIEXPLOZIV
MONTAT PE CIRJE EXISTENTE
Total manopera la UM: 2.50 ore.

001 5105752 BUC. 16.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG
ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750T1
1/6 M20M

002 EE10F1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

Total manopera la UM: 1.30 ore.

002 5105753 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV CU KIT DE
EMERGENTA CU AUTONOMIE 1,5H, CEAG ExLin
5L-1 NE+G C S 750T1 1/6 M20M CRI70

003 EE12D1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
METALICE CU AUTOFREZ
Total manopera la UM: 0.81 ore.

003 5105754 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE ATEX II (3G)
IIB T4, MIN.IP66, ECHIPAT CU SURSA LED
11W, CU KIT DE EMERGENTA INCORPORAT

004 W1D11A1 BUC. 4.000
CUTIE CU REZISTENTE MODUL TIP RM-100
INCLUSIV CONEXIUNI MONTARE

Total manopera la UM: 7.64 ore.

004 5105755 BUC. 4.000
CUTIE DE CONEXIUNI ATEX MIN. EPL:II (3G)
IIB T4, MIN.IP66 ECHIPAT CU CLEME

005 EE10A1 BUC. 8.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

005 5105756 BUC. 8.000
SENZOR DE MISCARE/PREZENTA IP66
CERTIFICAT ATEX PTR ZONA 1 DE GAZE (II
(2G) IIB T4) CU DISTANTA DE DETECTIE DE
MIN.8 MIN, 230 V C.A, 1000W

006 ED01L1 BUC. 4.000
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET
BIPOLAR,63A LA CONDUCTE CUPRU

Total manopera la UM: 1.05 ore.

006 5105757 BUC. 4.000
INTRERUPATOR BIPOLAR DE ILUMINAT ATEX II
(3G) IIB T4, IP66, 16A (TIP RECOMANDAT
GHG273 LIGHT SWITCH - EATON)

007 EC03A1 M 480.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

Total manopera la UM: 0.43 ore.

007 6000353 M 80.000
CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP

007 4823501 M 350.000
@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

007 4813166 M 50.000
@ CABLU CYABY-F 4X2,5 MMP

008 EC12C1 BUC. 64.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

013 EH01A1 BUC. 40.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

014 ED02C1 BUC. 1.000
INTRERUPATOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN
ULEI,0,5KV 25A,PE DIBLU LEMN

Total manopera la UM: 1.02 ore.

014 6001636 BUC. 1.000
INTRERUPATOR 3P+N, 16A, 30mA

015 ATD29C KG 250.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

016 RPEF20F1 BUC. 63.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

017 RPED11A1 BUC. 63.000
DEMONTARE ACCESORI CABLU SUB 35 MMP
CUTIE*

Total manopera la UM: 1.39 ore.

018 RPED10A1 M 400.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
DIBLURI*

Total manopera la UM: 0.28 ore.

019 TRA01A50 TONA 3.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

020 TRI1AC13B5 TONA 3.060
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

021 TRI1AA04D1 TONA 3.060
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE, PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

022 AUT5702 ORA 40.000
AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA)
AUTO PE 5T

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH018 Cladire distribuitoare electrice
si dispecerat_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                               PU TRA    VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 20.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC

Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 6001643 BUC. 20.000

CORP DE ILUMINAT, LED 34.5W, 4300 lm,

MIN. IP41

002 EE12B1 BUC. 9.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC

Total manopera la UM: 0.61 ore.

002 6001643 BUC. 9.000

CORP DE ILUMINAT, LED 34.5W, 4300 lm,

MIN. IP41

003 EE12B1 BUC. 3.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC

Total manopera la UM: 0.61 ore.

003 2201926 BUC. 3.000

@CORP DE ILUMINAT CU SURSA LED 9W,

1000lm, IP65

004 EE10XA BUC. 3.000

REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPORT

EXISTENT: CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

004 5105083 BUC. 3.000

@PROIECTOR LED, 20W, IP65

005 EA16C1 BUC. 4.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

005 5537890 BUC. 4.000
DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

006 EE10A1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

006 4953865 BUC. 6.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

061 EE10A1 BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

061 5105758 BUC. 2.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, MONTAJ INCASTRAT IN TAVAN
FALS

061 5105759 BUC. 3.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

007 EC03G1 M 50.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

007 6630930 M 50.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

008 EC03G1 M 300.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

008 6001644 M 300.000
CABLU REZISTENT LA FOC NHXH-FE180 3X1,
5MMP

009 EC12C1 BUC. 90.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

010 EH01A1 BUC. 45.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

011 ATD29C KG 10.000
SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

012 EA15B1 BUC. 5.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

012 2002020 M 50.000
CANALET PVC 50X20MM

013 RPEF20F1 BUC. 35.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

014 TRA01A50 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRI1AC13B5 TONA 10.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

016 TRI1AA04D1 TONA 10.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-USOARE
SI MARUNTE, PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH028 Cladire distribuitoare electrice

CDE_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                                     PU TRA   VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 50.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE

TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE

MATERIAL PLASTIC

Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 5105726 BUC. 48.000

CORP ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 37W,

4000lm

001 5105727 BUC. 1.000

@CORP ILUMINAT LED 37W, 4000lm, ECHIPAT

CU SENZOR DE MISCARE

001 2201926 BUC. 1.000

@CORP DE ILUMINAT CU SURSA LED 9W,

1000lm, IP65

002 EE10XA BUC. 9.000

REFLECTOR, PROIECTOR, FAR, MONTAT PE SUPT

EXISTENT: CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

002 5105083 BUC. 9.000

@PROIECTOR LED, 20W, IP65

003 EA16C1 BUC. 23.000

DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE

INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

003 5537890 BUC. 23.000

DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

004 EE10A1 BUC. 23.000

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.

MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

004 4953865 BUC. 23.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

041 EE10A1 BUC. 26.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

041 5105759 BUC. 26.000
SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

005 EC03G1 M 300.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 6630930 M 300.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

006 EC12C1 BUC. 164.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

007 EH01A1 BUC. 82.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

008 ATD29C KG 25.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

009 EA15B1 BUC. 5.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

009 2002020 M 100.000
CANALET PVC 50X20MM

010 RPEF20F1 BUC. 82.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

011 TRA01A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

012 TRI1AC13B5 TONA 1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

013 TRI1AA04D1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH038 Cladire conexiuni 6kV_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 EE12B1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

Total manopera la UM: 0.61 ore.

001 5105726 BUC. 6.000
CORP ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED 37W,
4000lm

002 EE10XA BUC. 2.000
REFLECTOR,PROIECTOR,FAR,MONTAT PE SUPORT
EXISTENT:CU POZITIE FIXA.

Total manopera la UM: 1.20 ore.

002 5105083 BUC. 2.000
@PROIECTOR LED, 20W, IP65

021 EA16C1 BUC. 1.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

Total manopera la UM: 0.24 ore.

021 5537890 BUC. 1.000
DOZA DERIVATIE 230 V, c.a., IP31

003 EE10A1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

003 4953865 BUC. 1.000
INTRERUPATOR DE ILUMINAT, 16A, MIN. IP31

003 5105759 BUC. 2.000

SENZOR DETECTIE PREZENTA, DISTANTA DE
DETECTIE 6M, TIP MONTAJ FIXAT DE TAVAN

004 EC03G1 M 80.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT, CONDUCTE < 10MMP

Total manopera la UM: 0.30 ore.

004 6630930 M 80.000
@ CABLU TIP CYY-F 3X1.5 MMP

005 EC12C1 BUC. 18.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU
COND. CU. < 4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

006 EH01A1 BUC. 9.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

007 ATD29C KG 10.000
SUPPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

008 EA15B1 BUC. 30.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILORE DIN INST. DIN MED. NORMAL
IN MED. EXP. CU D 1 1/4''

Total manopera la UM: 0.11 ore.

008 2002020 M 30.000
CANALET PVC 50X20MM

009 RPEF20F1 BUC. 13.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

010 RPED10J1 M 30.000
DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
CANALE*

Total manopera la UM: 0.35 ore.

011 TRA01A50 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = 50 KM.

012 TRI1AC13B5 TONA 1.000
DESCARCARE MAT. GR. C-AMBALATE, 10-50 KG

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

013 TRI1AA04D1 TONA 1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet aferente statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHH048 Sala pompe AB_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.    CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN    VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                               PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 EE07XF BUC. 12.000
CORP DE ILUM.CU LAMPI TUBULARE
FLORESCENTE;ETANS, SAU ANTIEXPLOZIV
MONTAT PE CIRJE EXISTENTE
Total manopera la UM: 2.50 ore.

001 5105752 BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV, TIP CEAG
ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750T1
1/6 M20M

002 EE12D1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
METALICE CU AUTOFREZ
Total manopera la UM: 0.81 ore.

002 5105754 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE ATEX II(3G)
IIB T4, MIN.IP66, ECHIPAT CU SURSA LED
11W, CU KIT DE EMERGENTA INCORPORAT

003 EE10F1 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,
ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB.

Total manopera la UM: 1.30 ore.

003 5105753 BUC. 3.000
CORP DE ILUMINAT ANTIEXPLOZIV CU KIT DE
EMERGENTA CU AUTONOMIE 1,5H, CEAG ExLin
5L-1 NE+G C S 750T1 1/6 M20M CRI70

004 W1D11A1 BUC. 3.000
CUTIE CU REZISTENTE MODUL TIP RM-100
INCLUSIV CONEXIUNI MONTARE

Total manopera la UM: 7.64 ore.

004 5105755 BUC. 3.000
CUTIE DE CONEXIUNI ATEX MIN. EPL:II (3G)
IIB T4, MIN.IP66 ECHIPAT CU CLEME

005 EE10A1 BUC. 6.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.
MONT.DIB.PLAST.

Total manopera la UM: 0.12 ore.

005 5105756 BUC. 6.000
SENZOR DE MISCARE/PREZENTA IP66
CERTIFICAT ATEX PTR ZONA 1 DE GAZE (II
(2G) IIB T4) CU DISTANTA DE DETECTIE DE
MIN.8 MIN, 230 V C.A, 1000W

006 ED01L1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET
BIPOLAR,63A LA CONDUCTE CUPRU

Total manopera la UM: 1.05 ore.

006 5105757 BUC. 3.000
INTRERUPATOR BIPOLAR DE ILUMINAT ATEX II
(3G) IIB T4, IP66, 16A (TIP RECOMANDAT
GHG273 LIGHT SWITCH - EATON)

007 EC03A1 M 400.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

Total manopera la UM: 0.43 ore.

007 6000353 M 150.000
CABLU TIP CYABY-F 3X4MMP

007 4823501 M 250.000
@ CABLU CYABY-F 3X2,5 MMP

008 EC12C1 BUC. 56.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

Total manopera la UM: 0.71 ore.

009 EH01A1 BUC. 30.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

Total manopera la UM: 0.77 ore.

010 ED02C1 BUC. 2.000
INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN
ULEI,0,5KV 25A,PE DIBLU LEMN

Total manopera la UM: 1.02 ore.

010 6001636 BUC. 2.000
INTRERUPATOR 3P+N, 16A, 30mA

011 ATD29C KG 250.000
SUPPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:
JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI

Total manopera la UM: 0.33 ore.

012 RPEF20F1 BUC. 100.000
DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

Total manopera la UM: 0.30 ore.

013 RPED10A1 M 400.000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE
DIBLURI*

Total manopera la UM: 0.28 ore.

014 TRA01A50 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRI1AA04D1 TONA 4.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA
-VAGON CATEG.1

Total manopera la UM: 0.75 ore.

016 TRI1AC13B5 TONA 4.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
VAGON-TEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.50 ore.

017 AUT5702 ORA 40.000
AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA)
AUTO PE 5T

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)