

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI008 Cladire distribuitor 6kV-Arhtec
tura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                      PU MAN  VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 M.C. 3.200
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

002 M.C. 80.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCIU

003 TONA 144.000
`RANSFORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

004 MP. 58.300
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *

005 MP. 58.300
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

006 MP. 147.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 MP. 199.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS

DE CIMENT *

008 MP. 325.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 M 48.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
DIN TABLA *

010 KG 1201.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

011 MP. 522.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

012 MP. 259.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

013 MP. 49.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI
FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN PVC CU
RECUPERAREA MATERIALEL

014 MP. 31.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

015 MP. 49.000
DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA TAVANE *

016 TONA 35.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

017 TONA 64.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

018 TONA 64.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

019	TONA	64.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 10 KM.		

```

021                                ORA                650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

```

023	MP.	293.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T		
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,		
5CM		

024	M.C.	1.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU		
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE		
FARA ADAOS DE VAR		

025	KG	98.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL		

026	MP.	305.000
-----	-----	---------

STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

027 MP. 20.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

027 MP. 20.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

028 MP. 293.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

028 MP. 293.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

029 M 80.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

030 M 31.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

031 M.C. 0.155
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

032 M 30.200
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

032 M 30.200
JGHEABURI TABLA ZINCATA

033 M 17.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

033	M	17.000
BURLANE TABLA ZINCATA		

034	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

034	KG	381.000
MORTAR HIDROIZOLANT		

035	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

035	KG	8303.000
MORTAR HIDROIZOLANT		

036	MP.	346.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON		

036	KG	450.000
MORTAR DE FINISAJ		

037	MP.	346.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE		

037	KG	104.000
MORTAR DE FINISAJ		

037	M	300.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT CU APA		

038	M	129.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA		

039 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

040 MP. 397.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

041 MP. 259.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

041 M.C. 5.180
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

042 M.C. 6.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

043 M.C. 7.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

044 MP. 656.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

045 MP. 656.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

046 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TONA 32.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TONA 32.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM

049 MP. 58.300
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

049 KG 292.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC

050 MP. 58.300
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

050 M.C. 3.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

051 MP. 58.300
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

051 KG 292.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

052 MP. 71.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

052 MP. 71.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ

052 M 31.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

053 M.C. 80.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

054 M.C. 80.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

059	L	18.000
-----	---	--------

AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

059	KG	526.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA		

060	M	81.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

061	M	81.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI		

062	M	23.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

062	M	23.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR		

063	M	49.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

063	M	49.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI		

064	M	129.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

065	M	30.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE 1 1/2 CARAMIZI		

066	MP.	41.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP		

066 MP. 41.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

066 BUC. 11.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

067 MP. 45.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

067 MP. 45.000
GEAM TERMOIZOLANT

068 MP. 24.100
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

068 MP. 24.100
USI PROFILE ALUMINIU

069 BUC. 6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

069 BUC. 6.000
BROASCA SISTEM YALE

070 MP. 167.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

070 M.C. 0.835
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

071 M.C. 0.900
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 M.C. 167.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

072 MP. 167.000
MEMBRANA BENTONITICA

073 MP. 167.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARSUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

073 KG 50.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

073 KG 30.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

075 MP. 40.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
*

076 M 14.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

077 M.C. 0.060
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

078 MP. 139.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

078 M.C. 0.695
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

079 M.C. 0.700
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

080 MP. 139.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARASUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

081 KG 42.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

081 KG 25.000
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

082 KG 15.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

083 MP. 9.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECH

084 MP. 51.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

084 M.C. 4.131
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

085 M 53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

085 M.C. 2.491
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

085 M 53.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

085 M.C. 0.583
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

086	M.C.	4.700
PREPARARE BETON B400 AGREG GRELE <31MM		
CIMENT P45 BET CU PERMEABILITATE REDUSA		
INST NECENTRALIZA		

086	M.C.	4.700
BETON ARMAT C30/37		

087	M	48.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI		
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D		

088	TONA	10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE		
GRUP1-3 DISTANTA 50M		

089	TONA	10.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.		
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA		
ADERENTA 1 LOPATARE		

090	TONA	10.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		
DIST.=30 KM		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI018 Statie pompe C+D+E - Arhitectura
-rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001                      MP.          718.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *
```

```
002                      MP.          718.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *
```

```
003                      KG          5011.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *
```

```
004                      MP.          1416.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *
```

```
005                      MP.          847.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *
```

```
006                      MP.          49.000
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *
```

```
007                      M.C.          4.900
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *
```

```
016                      MP.                718.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
```

CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

016	KG	216.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL		

017	MP.	718.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF. SUPR.ORIZ.		

017	MP.	718.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)		

018	MP.	718.000
TAVAN DIN PLACI DE ASBOCIMENT ONDULATE MONTATE PE TALPA INFERIOARA A PANELOR		

018	MP.	718.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA MINERALA BAZALTICA 15 CM		

019	M	182.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M- CARTON BITUM		

020	M	89.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM, CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 8X14C		

020	M	89.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA		

021	M	94.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 10X14CM		

021	M	94.000
BURLANE TABLA ZINCATA		

022	M	463.000
-----	---	---------

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

023 M.C. 3.240
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

024 MP. 760.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

025 MP. 847.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

025 M.C. 16.940
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

026 M.C. 12.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

027 M.C. 20.800
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

028 MP. 1607.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

029 MP. 1607.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

029 KG 723.150
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

030 M.C. 3.400
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM,CAL.A

030 M.C. 0.714
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

031 M.C. 0.720
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z
CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

032 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

033 TONA 37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

034 TONA 37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

035 MP. 749.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

035 M.C. 66.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

035 M.C. 4.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

036 MP. 749.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

036 KG 3743.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

037 MP. 48.500
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

037 M.C. 4.900
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

038 MP. 48.500
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

038 KG 242.400
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

038 BUC. 4493.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

039 MP. 749.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

039 MP. 842.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

040 MP. 749.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

040 L 75.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

040 KG 2246.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

041 M 208.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

041 M 208.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

042 M 131.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

042 M 131.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

043 M 122.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

043 M 122.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

044 M 463.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

044 M 463.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

045 M 50.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

046 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

047 TONA 6.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

048 TONA 6.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

049 MP. 230.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP

049 MP. 230.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

049 BUC. 10.000
SISTEM DESCHIDERE ELECTRICA PENTRU
VENTILARE

049 BUC. 36.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

050 MP. 249.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

050 MP. 249.000
GEAM TERMOIZOLANT

051 MP. 8.400
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

051 MP. 8.400
USI PROFILE ALUMINIU

052 MP. 72.000
USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU
PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU
SUPRAFATA >7MP

052 BUC. 1.000
USA INDUSTRIALA PLIABILA, CU USA
PIETONALA

053 KG 22.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

054 MP. 17.500
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT

DE VOPS.PESTE CEA VECH

055	MP.	97.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC		

055	M.C.	7.857
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

056	M	129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT		

056	M	129.000
BORDURI PENTRU TROTUAR		

057	M.C.	9.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL		

057	M.C.	9.300
BETON ARMAT C30/37		

058	M	122.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D		

059	TONA	20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		

060	TONA	20.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE		

061	TONA	20.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI028 Cladire conexiune 6kV-Arhitetur
a_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 MP. 129.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

002 MP. 129.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *

003 KG 665.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

004 MP. 334.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005 MP. 103.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

006 MP. 17.200
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *

006 TONA 39.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

016 MP. 129.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

016 MP. 129.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

017 MP. 129.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

017 MP. 129.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

018 M 19.300
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

018 M 19.300
JGHEABURI TABLA ZINCATA

019 M 18.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

019 M 18.000
BURLANE TABLA ZINCATA

020 M 53.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

021 M.C. 0.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

022 MP. 162.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

023 MP. 103.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

023 M.C. 2.060
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

024 M.C. 2.600
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

025 M.C. 2.900
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

026 MP. 265.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

027 MP. 265.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

027 KG 119.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

028 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

029 TONA 5.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

030 TONA 5.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

031 MP. 182.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

031 M.C. 0.500
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

031 M.C. 17.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

032 MP. 182.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

032 KG 911.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

033 MP. 17.200
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

033 M.C. 1.700
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

034 MP. 17.200
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

034 KG 85.600
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

034 BUC. 1196.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

035 MP. 200.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

035 MP. 220.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

036 MP. 220.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

036 L 22.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

036 KG 658.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

037 M 54.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

037 M 54.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

038 M 9.400
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

038 M 9.400
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR

039 M 43.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

039 M 43.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI

040 M 53.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

040 M 53.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU
TAMPLARIE

041 M 15.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU
MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE
1 1/2 CARAMIZI

042 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

043 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

044 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

045 MP. 13.500
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

045 MP. 13.500
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

046 MP. 14.500
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

046 MP. 14.500
GEAM TERMOIZOLANT

047 MP. 7.900
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

047 MP. 7.900
USI PROFILE ALUMINIU

048	BUC.	2.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA		
APLICATA SISTEM YALE		

048	BUC.	2.000
BROASCA SISTEM YALE		

049	MP.	48.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE		
*		

049	M	40.000
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA		

050	M.C.	0.200
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM		
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE		
VAR PASTA		

051	MP.	34.300
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC		

051	M.C.	2.778
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

052	M	50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR		
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE		
BETON,CU CIMENT		

052	M	50.000
BORDURI PENTRU TROTUAR		

053	M.C.	3.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,		
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL		

053	M.C.	3.300
BETON ARMAT C30/37		

054 M 43.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

055 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

056 TONA 7.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

057 TONA 7.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
CONPET S.A.

Formularul F3

Obiectivul: 0195 45000000 REABILITARE CLADIRI CONPET
AFERENTE STATIEI DE POMPARE
CALARETI

Obiectul: 0001 45000000 Reabilitare caldiri Conpet
afereate statiei de pompare
Calareti

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta QHI038 Cladire distribuitoare electrice
CDE-Aritectura_rev.02

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 M.C. 4.500
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

002 M.C. 92.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.MIJLOCIU

003 TONA 164.000
`RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

004 MP. 46.000
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *

005 MP. 46.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

006 MP. 89.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

007 MP. 96.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS

DE CIMENT *

008 MP. 807.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

009 KG 2358.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
METALICE *

010 MP. 1846.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

011 MP. 645.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

012 MP. 24.000
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

012 TONA 148.000
CHELTUIELI CU ELIMINARE DESEURI

013 TONA 82.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 20M

014 TONA 82.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

015 TONA 82.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

016 MP. 630.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

017 ORA 650.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-

13,5 3SCH.LEI/MP

018 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

019 MP. 807.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

019 M.C. 4.035
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

020 M.C. 4.000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

021 MP. 807.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

021 KG 242.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

022 MP. 807.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

022 MP. 807.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

023 MP. 11.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.VERT.

023 MP. 11.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

024 MP. 807.000

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

024 MP. 807.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

025 M 218.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,5 CU LAT.
DESF.SUB 30 CM INC

026 M 263.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-
CARTON BITUM

026 M.C. 1.315
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030

027 M 121.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

027 M 121.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA

028 M 55.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

028 M 55.000
BURLANE TABLA ZINCATA

029 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

029 KG 204.000
MORTAR HIDROIZOLANT

030 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

030 KG 2220.000
MORTAR HIDROIZOLANT

031 MP. 185.000
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME
MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN
BETON

031 KG 241.000
MORTAR DE FINISAJ

032 MP. 185.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

032 KG 56.000
MORTAR DE FINISAJ

032 M 20.000
PROFILE ETANSARE EXPANDABILE IN CONTACT
CU APA

032 M 4.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM

033 M 315.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

034 M.C. 2.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

035 MP. 1260.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

036 MP. 605.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE
PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM

036 M.C. 12.100
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

037 M.C. 20.200
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M10-T, CIM F25, MANUAL CU ADAOS DE VAR
PASTA

038 M.C. 18.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI
M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA

039 MP. 1865.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

040 MP. 1865.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

040 KG 839.250
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

041 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

042 TONA 45.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

043 TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

044 MP. 46.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...

SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

053	KG	228.000
@MASA DE SPACLU FLEXIBILA BITUM CAUCIUC		

054	MP.	46.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI		
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,		
PERETI PRINSE CU ACCESORII META		

054	M.C.	2.300
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC		
A1 5 CM		

055	MP.	46.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T		
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM		

055	KG	228.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI		
EXTRUDAT IGNIFUGAT		

056	MP.	105.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT		
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...		
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4		

056	MP.	105.000
MEMBRANA STRAT DRENAJ		

056	M	24.000
TEAVA RIFLATA PENTRU DRENAJ 110 MM		

057	M.C.	92.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
BULG.TEREN MIJL.		

058	M.C.	92.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		
20CM GROS.T.COEZIV		

059	TONA	1468.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		

PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 20M

060 MP. 649.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN,
PERETI PRINSE CU ACCESORII META

060 M.C. 59.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 10CM

060 M.C. 3.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC
A1 5 CM

061 MP. 649.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

061 KG 3244.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI
EXTRUDAT IGNIFUGAT

062 BUC. 3893.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE

063 MP. 649.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE
PERETI NEGLETUITI

064 MP. 714.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU
PROTECTIA POLISTIRENULUI/VATA MINERALA

065 MP. 649.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

065 L 65.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

065 KG 1947.000

STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA

066	M	201.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

066	M	201.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI		

067	M	73.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

067	M	73.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR		

068	M	175.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

068	M	175.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI		

069	M	315.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT		

069	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		

070	M	40.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE 1 1/2 CARAMIZI		

071	MP.	68.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP		

071 MP. 68.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU

071 BUC. 6.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA
CU SNUR

072 MP. 74.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

072 MP. 74.000
GEAM TERMOIZOLANT

073 MP. 51.000
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

073 MP. 51.000
USI PROFILE ALUMINIU

074 MP. 55.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH
METALICE

074 MP. 55.000
GEAM TERMOIZOLANT

075 BUC. 9.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

075 BUC. 9.000
BROASCA SISTEM YALE

076 MP. 96.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

076 M.C. 0.480
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

077 M.C. 96.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

078 MP. 96.000
MEMBRANA BENTONITICA

079 MP. 96.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVER PVC FARA SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

079 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

079 KG 17.300
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

080 MP. 110.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
BALAST

080 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

081 MP. 27.400
PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

081 M.C. 2.762
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

082 MP. 486.000
REPARARE PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISITE
★

083 M 72.000
REPARARE PLINTE DE CIMENT TUR.PE LOC DE
15CM INALTIME,ORIZONTALE LA PERETI *

084 M.C. 0.300
PREPARARE MORTAR PT TENC M100-T CU CIM
M30 IN INST NECENTRALIZATE CU ADAOS DE
VAR PASTA

085 MP. 95.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

085 M.C. 0.475
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

086 M.C. 0.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

087 MP. 95.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU
COVOR PVC FARA SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF
>20MP CU PERVAZ PVC

087 KG 29.000
ACOPERIRE EPOXIDICA BICOMPONENTA

087 KG 17.200
ACOPERIRE FINALA ANTISTATICA

088 KG 5.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA
20M INALT

089 MP. 4.000
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT
DE VOPS.PESTE CEA VECHE

090 KG 142.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

090 LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

091 MP. 14.200
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE
METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

091 KG 0.994
EMAIL GRI INCHIS E.895-1 NTR 1703-80

091 KG 1.136
GRUND ALCHID ALB G 105-1

092 MP. 170.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

092 M.C. 13.770
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

093 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

093 M 230.000
BORDURI PENTRU TROTUAR

094 M.C. 16.300
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

094 M.C. 16.300
BETON ARMAT C30/37

095 M 175.000

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

096	TONA	35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE		
GRUP1-3 DISTANTA 50M		

097	TONA	35.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE		

098	TONA	35.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)