

FORMULAR F1

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII
DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-REV.1

Proiectant :
TEAM OIL SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
	1.2.001 DEMONTARI SI DEMOLARI		
	1.2.002 LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 DEMONTARI SI DEMOLARI		
	4.1.002 POMPE TRANSPORT TITEI		
	4.1.003 REZERVOR SCURGERI 5 MC		
	4.1.004 RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA		
	4.1.005 INSTALATII ELECTRICE		
	4.1.006 MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE		
	4.1.007 CABINA PERSONAL		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.2.001 REZERVOR SCURGERI 5 MC		
	4.2.002 RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA		
	4.2.003 MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE		
	4.2.004 CABINA PERSONAL		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POMPE TRANSPORT TITEI

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA098 LEG.COND. LA POMPE	
	SAA108 IZOLARE TERMICA CONDUCTE+ POMPE-2 BUC	
	SAA178 RELOCARE POMPE TRANSPORT TITEI	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA218 PLATFORMA POMPE	
	SAA228 FUNDATIE POMPE	
	SAA238 FUNDATIE SUPORT 50X50(80X8C	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	SAA198 INSTRUMENTATIE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: REZERVOR SCURGERI 5 MC

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA118 LEG.COND.REZ. 5MC	
	SAA138 IZOLATIE ANTICOROZIVA REZERVOR	
	SAA148 RESEA DE CANALIZARE INDUSTRIALA	
	SAA288 CAMIN CANALIZARE	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA128 MONTAJ REZERVOR 5MC	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA158 RETEA DE APA INDUSTRIALA+DEMONTAT CONDUCTA 2" EXISTENT/	
	SAA168 RETEA CANALIZARE MENAJERA+CAMINE CANALIZARE-4 BUC	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA308 FUNDATII REZERVOARE-STOCARE APE MENAJERE 10MC+REZERVOR 5MC-REV(LUCAS	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA188 MONTAJ REZERVOR STOCARE APE MENAJERE 10MC- FIBRA STICLA	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant

TEAM OIL SRL



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA328 RACORDURI ELECTRICE JT	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA318 FUNDATIE DISTRIBUTOR ELECTRIC	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	SAA338 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT	
	SAA348 INSOTIRE ELECTRICA CONDUCTE SI POMPE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA258 PLATFORMA MODUL-(3X1X0.18-7BUC)	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA268 MONTAJ MODUL	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TIT

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CABINA PERSONAL

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA248 PLATFORMA CABINA-(3X1X0.18-4BUC)	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA278 RELOCARE CABINA PERSONAL	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA008 DEMONTARE CONDUCTE TEHNOLOGICE
Categorie de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M05A1	DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	1.000	M									
002	M1M05B1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	8.000	M									
003	M1M05C1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	28.000	M									
004	M1M05D1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	14.000	M									
005	M1M06B1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN	4.000	BUC.									
006	M1M06C1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN	10.000	BUC.									
007	M1M06D1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN	4.000	BUC.									
008	M1M08C1	DEMONT.ROBINET	1.000	BUC.									
009	M1M08E1	DEMONT.ROBINET.VENTIL.SERTAR.CLAPET.RE	2.000	BUC.									
010	M1M08F1	DEMONT.ROBINET	14.000	BUC.									
011	M1M08H1	DEMONT.ROBINET	17.000	BUC.									
012	M1M09C1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU	1.000	PER									
013	M1M09F1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU	1.000	PER									
014	M1M09H1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU	8.000	PER									
015	RPIA34C1	DEMONTARE MANOMETRU CU SIFON*	3.000	BUC.									
		Asimilat											
016	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0.41-0.7 MC IN PAM.CU	2.106	100 MC.									
017	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ	23.400	M.C.									
018	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE	2.548	100 MC.									
019	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	28.314	M.C.									
020	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAL DE MINA A	28.314	M.C.									
021	TSD05A1	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A	2.548	100 MC.									
022	TSD14A1	UDAREA CU AUTOGIST DE 5-8T CU DISP DE	25.483	M.C.									
023	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER	25.483	TONA									
024	M1M05C1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	60.000	M									
025	M1M05D1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN	240.000	M									
026	RPIC37D#	TAIEREA,CU FLAGARA OXIACETILENICA,TEVI	9.000	BUC.									
027	RPIC38H#	TAIEREA,CU FLAGARA OXIACETILENICA,TEVI	39.000	BUC.									
028	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	73.564	TONA									
		TRANSPORT LA 250 KM											
029	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	29.426	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	
---------------	--

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca	
---------------------------------------	--

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	UM	Capitlitatea	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
----------	--------	----------------------	----	--------------	-------------------	---------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA018 DEMONTARE POMPA 2PN160
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M03B1	DEMONT. IN SUBANSAMBLE POMPA 2PN 160	4,000	TONA									
002	TRB22D3E	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	8,000	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	20,000	TONA									
		TRANSPORT LA 250 KM											

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributia asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA038 DEMOLARE HABA INGRUPATA+CAMIN METALIC+AMENAJARE TEREN
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	HIA20B	EPUIZAREA APELOR DIN GROPI IZOLATE CU	4.000	ORA									
002	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39	0.135	100 MC.									
		SAPATURA IMPREJUR HABA+CAMIN											
003	M1M01A1	DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN HABA+CAMIN	2.880	TONA									
004	TRB22D3B	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	5.760	TONA									
005	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU TRANSPORT LA 250 KM	14.400	TONA									
006	TSC37C1	SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU	0.135	100 MC.									
007	7204553	*PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI	13.500	M.C.									
008	TRA01A15F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	24.300	TONA									
009	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE	0.327	100 MC.									
010	TSD05A1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A	0.327	100 MC.									
011	TSD14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE	3.267	M.C.									
012	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER	3.267	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA048 DEMOLARE PLATFORMA BETON CISTERNA DALE-10 BUC(3X1X0.18)
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	RFCT09G1	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A	5,400	M.C.									
007	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON	2700,000	LEI.									
002	TSC35C3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA	0,054	100 MC.									
003	TRA01A25F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	13,500	TONA									
004	DH02B1	SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA	0,300	100 MP.									
005	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC	5,400	M.C.									
006	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	12,035	TONA									
		BALAST											

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA058 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utiliaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	WZJ03B1	SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI	1.000	BUC.									
002	WZE20F1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in	1.000	BUC.									
003	WZE20C1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in	2.000	BUC.									
004	WZE20D1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in	1.000	BUC.									
005	WZE20B1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in	8.000	BUC.									
006	EF02B#	TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU DULAP	2.000	BUC.									
		Echivalent demontare distribuitoare electrice											
007	EC13A#	CUTIE ANTIEXPLOZIVA DE TRECERE DE LA	3.000	BUC.									
		Echivalent demontare cutii comanda locala motor.											
008	WTD01B2	APARAT ELECTRIC DE MASURA	3.000	BUC.									
009	AUT6751	AUTOMACARA 5TF HMA=6.5M DESCHIDERE	4.000	ORA									
010	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA068 TERASAMENT DRUM BETONAT
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utiliaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC18B1	SAPAT CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP	0.600	100 MC.									
002	TSC35A2	EXG.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE	0.600	100 MC.									
003	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	104.000	TONA									
004	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE	23.000	M.C.									
004	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	23.184	M.C.									
005	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR	3.000	100 MP.									
006	TRA05A15	TRANSPORT RUTIER	2.000	TONA									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	37.000	TONA									
008	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									
Cheltuieli directe din articole:													
MATERIALE			0.00										
MANOPERA			0.00										
UTILIAJ			0.00										
TRANSPORT			0.00										
TOTAL			0.00										

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILIAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitati de lucrari
Deviz oferta SAA078 SUPRASTRUCTURA BCR 4.5
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P. U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE	40.250	M.C.									
001	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	40.420	M.C.									
002	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC.	5.750	M.C.									
003	H1B16G	PROTEJAREA SUPRAFETEI BETOANELOR PE	115.000	MP.									
004	DC02E1	IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR	115.000	MP.									
004	3272788	*BETON RUTIER(DRUMURI) BCR 4.5	23.100	M.C.									
005	DC04B1	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST	15.000	M									
006	IFA09A1	ROSTUIREA PEREULUI DIN DALE	15.000	M									
006	3272019	MASTIC ROST CONTRACTIE	11.000	KG									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL PIATRA SPARTA	61.000	TONA									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIP	12.000	TONA									
009	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	58.000	TONA									
010	TRA01A25	TRANSPORTUL RUTIER AL APA	11.000	TONA									
011	DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT	28.000	M									
011	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	1.260	M.C.									
012	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BORDURI	2.240	TONA									
013	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	3.000	TONA									
014	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF	6.000	BUC.									
014	3272029	*RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 5.5m	6.000	BUC.									
015	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-	0.170	M.C.									
015	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.170	M.C.									
016	IFA08A1	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR	29.500	M									
016	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-	-0.009	M.C.									
016	3275147	POLISTIREN EXTRUDAT #2cm	5.000	MP.									
017	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL RIGOLE	0.400	TONA									
018	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	0.420	TONA									
019	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAL BITUMINOS	0.006	TONA									
020	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	3.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZV:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA088 AMENAJARE GENERALA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	DH02B1	SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA	1.800	100 MP.									
002	TSE04A1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF DE	1.800	100 MP.									
003	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR	1.800	100 MP.									
004	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A	17.500	M.C.									
005	DA19A1	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL	175.000	MP.									
005	3274067	Membrana antiburuieni &mp. antiradacini. negru.	193.000	MP.									
006	DA12C1	[STAT FUND REPROF P SPARTA(63-90MM) PT	18.000	M.C.									
006	3273592	*PIATRA SPARTA CONCASATA SORT 8-25 mm	22.200	M.C.									
007	TRA05A50	PIATRA SPARTA CONCASATA SORT 8-25 mm	4.000	TONA									
		APA											
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	33.000	TONA									
		AGREGATE											

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA
 Alte cheltuieli directe:
 Contribuite asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA098 LEG COND. LA POMPE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE					TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utiliaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1J04B1	COND.OTEL CARBON.MONTATA PRIN SUDURA	3.333	TONA									
001	3250059	*TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN	0.200	M									
002	3250087	*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5 r2 - SR EN 10216- FILET LA UN CAP-2X0.2M	0.400	M									
003	3250087	*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5 r2 - SR EN 10216-	8.400	M									
004	3338628	*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN	7.600	M									
005	3338903	*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN	7.750	M									
006	3339048	*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 r2 - SR EN	15.700	M									
007	3339426	*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN	7.800	M									
008	3271981	COT 45 219.1X8MM	2.000	BUC.									
009	3272567	*COT 90 GRD. 219.1X8MM	1.000	BUC.									
010	3272462	*COT 90 GR. 33.7X5MM	18.000	BUC.									
011	3271158	*COT 90 60.3x5.6	2.000	BUC.									
012	3282167	*COT 90 GR. 114.3X7.1MM	8.000	BUC.									
013	3271160	*COT 90 168.3x7.1	9.000	BUC.									
014	3273275	* REDUCTIE C 60.3 X 33.7MM - 5.6 X 5 MM	1.000	BUC.									
015	3275111	REDUCTIE CONCENTRICA 114.3X7.1 -	2.000	BUC.									
016	3275112	REDUCTIE CONCENTRICA 219.1X8 -	1.000	BUC.									
017	3275113	REDUCTIE EXCENTRICA 168.3X7.1 -	2.000	BUC.									
018	4419687	FLANSA OARBA PN 16 DNE=50 ET PU FORMA A	1.000	BUC.									
019	4424589	FLANSA OARBA PN 40 DNE=150 K 41-2B ET PU	1.000	BUC.									
020	3272197	*CUPLA RAPIDA G 4"	1.000	BUC.									
021	4313394	*FLANSA CU GAT TIP 11 PN40 DN15	2.000	BUC.									
022	4304521	FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET PU	16.000	BUC.									
023	4322676	FLANSA GIT PN 40 25- 28X 4 PU	6.000	BUC.									
024	4305616	FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU	1.000	BUC.									
025	4328345	FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5	2.000	BUC.									
026	4339699	* FLANSA CU GAT PN 40 - DN100	5.000	BUC.									
027	4300668	*FLANSA CU GAT PN16 DN100	4.000	BUC.									
028	4307926	* FLANSA CU GAT PN16 DN150	16.000	BUC.									
029	4308357	FLANSA GIT PN 16 200- 219X10	3.000	BUC.									
030	6816942	GARN ET PLANA PN 40 DN 15(22- 53)X4 MU275-	2.000	BUC.									
031	6817001	GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4	6.000	BUC.									
032	6617154	GARN ET PLANA PN 40 DN80	2.000	BUC.									
033	6617180	GARN ET PLANA PN 40 DN 100(115- 170)X4	8.000	BUC.									
034	6617245	GARN ET PLANA PN 40 DN 150(169- 226)X4	5.000	BUC.									
035	6617001	GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4 PN16	16.000	BUC.									
036	6617099	GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4 PN16	1.000	BUC.									
037	6612829	GARN ET PLANA PN 16 DN 100(115- 164)X3	4.000	BUC.									
038	6612867	GARN ET PLANA PN 16 DN 150(169- 220)X3	3.000	BUC.									
039	6612881	GARN ET PLANA PN 16 DN 200(220- 275)X3	3.000	BUC.									
040	4031136	CAPAC PT SUDARE 114 X 6 OL 37-2K S 8811	1.000	BUC.									
041	4031198	CAPAC PT SUDARE 168 X 7 OL 37-2K S 8811	4.000	BUC.									
042	4031227	CAPAC PT SUDARE 219 X 8 OL 37-2K S 8811	1.000	BUC.									
043	7455448	*WELDOLET STD 12"	2.000	BUC.									
044	7455449	*WELDOLET STD 1"	9.000	BUC.									
045	3271159	*TEU EGAL 60.3x5.6	2.000	BUC.									
046	3271162	*TEU EGAL 168.3x7.1	1.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
047	4022458	TEU EGAL 219 X 8 mm	1.000	BUC.			
048	3271166	*TEU REDUS 219.1x8-168.3x7.1	2.000	BUC.			
049	3275115	TEU REDUS. TIP B 168.3X7.1 - 114.3X7.1MM	3.000	BUC.			
050	3275114	TEU REDUS 60.3X5.6 - 33.7X5MM	5.000	BUC.			
051	5852977	PREZON NORM FLANSE A 12X 75-SR EN ISO	32.000	BUC.			
052	5853000	PREZON NORM FLANSE A 12X 80-SR EN ISO	40.000	BUC.			
053	5853036	PREZON NORM FLANSE A 12X 85-SR EN ISO	24.000	BUC.			
054	5853634	PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11	4.000	BUC.			
055	5853660	PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO	32.000	BUC.			
056	5853725	PREZON NORM FLANSE A 16X100-SR EN ISO	16.000	BUC.			
057	5854559	PREZON NORM FLANSE A 20X105 41MOC11	96.000	BUC.			
058	5854585	PREZON NORM FLANSE A 20X110 ISO 4032.	124.000	BUC.			
059	5863938	PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11	40.000	BUC.			
060	5846772	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M12-SR EN ISO	192.000	BUC.			
061	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO	104.000	BUC.			
062	5846796	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M20-SR EN ISO	440.000	BUC.			
063	7467916	*PIULITA M24 42CRM04QT STAS 8121/3-1984	80.000	BUC.			
064	4505370	*ROBINET SERTAR PANA DN200 PN16	1.000	BUC.			
065	2954233	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU	5.000	BUC.			
066	2954231	ROBINET SERTAR PANA PN16 CU FLANSE DN=	1.000	BUC.			
067	3275116	ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN100	3.000	BUC.			
068	3275117	ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN150	2.000	BUC.			
069	2954230	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU	1.000	BUC.			
070	3274737	*ROBINET RETINERE CU CLAPA PN40 DN100	2.000	BUC.			
071	4626534	ROBINET CU SFERA 16-25	6.000	BUC.			
072	3273148	*ROBINET CU SFERA CU FILET NPT 3/4" PN16	2.000	BUC.			
073	4626559	ROBINET CU SFERA 40-25	3.000	BUC.			
074	4624203	*FILTRU FTAS PN16 DN150	2.000	BUC.			
075	M1L05A1	ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN	14.000	BUC.			
076	M1L64A1	CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD	11.000	BUC.			
077	M1L05B1	ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN	1.000	BUC.			
078	IZA01E1	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT	3.191	TONA			
079	IZD08B1	[GRUNDIRE MANUALA 1 STRAT LA	3.191	TONA			
080	IZD08B1	[VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA	3.191	TONA			
081	TSA12C1	SAP MAN IN GROPI CU LARG.1-1.5M CU	6.900	M.C.			
082	TS001C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	8.349	M.C.			
083	TS004C1	COMPACTAREA CU MAL DE MINA A	8.349	M.C.			
084	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE.TEVI	3.387	MP.			
084	7454579	*GRUND	0.847	L			
084	7454581	*MASTIC	0.660	KG			
084	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	6.774	MP.			
084	7454584	*PROTECTIE MECANICA	6.774	MP.			
085	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	4.900	TONA			
086	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	9.800	TONA			

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		TRANSPORT				
		TOTAL				

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA108 IZOLARE TERMICA CONDUCTE+ POMPE-2 BUC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilitaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	IZH15A1	[IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA CONDUCTE	27.798	MP.									
002	IZH15A1	[IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA FLANSE, ROBINETE, TEURI, COTURI	68.166	MP.									
003	2606676	SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50	98.363	MP.									
004	IZJ04C1	SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE.CU	95.984	MP.									
005	IZI11A1	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA	95.984	MP.									
005	3642055	TABLA ZINCATA S2028 0.40X 800X2000 OL34-IN	417.155	KG									
006	IZI11A2	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA	95.984	MP.									
007	IZH15A1	IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA	3.718	MP.									
007	2606676	SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50	3.811	MP.									
008	IZJ04C1	SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE.CU	3.718	MP.									
009	IZI11A1	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA	3.718	MP.									
009	3642055	TABLA ZINCATA S2028 0.40X 800X2000 OL34-IN	16.162	KG									
010	IZI11A2	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA	3.718	MP.									
011	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.480	TONA									
012	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SIELEMENTE PREF CU	2.960	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA118 LEG.COND.REZ. 5MC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL	
				Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	MTJ04A1	COND.OTEL CARBON.MONTATA PRIN SUDURA	0.130	TONA									
002	3338719	*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN	2.200	M									
003	3338719	*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN	0.200	M									
		FILETATA LA UN CAP											
004	3338628	*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN	3.000	M									
005	3270883	*TEAVA DE OTEL PT.COND. r2 21.3x4.5 - SR EN	0.200	M									
006	3271174	*COT 90.88.9x5.6	1.000	BUC.									
007	7315554	CUPLA RAPIDA CU CAPAC	1.000	BUC.									
008	4306579	FLANSA GIT PN 16 80- 89X 5 ET PU	3.000	BUC.									
008	4419687	FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A garuita NPT F1/2	1.000	BUC.									
009	3273913	*ROBINET AC CU MUFE NPT 1/2"	1.000	BUC.									
010	4626537	ROBINET CU SFERA 16-50	1.000	BUC.									
011	2954230	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU	1.000	BUC.									
012	6617099	GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4 PN16	3.000	BUC.									
013	6617154	GARN ET PLANA PN 40 DN80 PN16	3.000	BUC.									
014	5853634	PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11	12.000	BUC.									
015	5853660	PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO	12.000	BUC.									
016	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO	48.000	BUC.									
017	3272000	*SITA DAVIS	1.000	BUC.									
018	IZA01E1	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT	0.115	TONA									
019	IZD05B1	[GRUNDUIRE MANUALA 2 STRAT LA	0.115	TONA									
020	IZD06B1	[VOPSIRE 1 STRAT CU VOPSEA LA	0.115	TONA									
021	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-GRELE	0.181	TONA									
022	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-	0.181	TONA									
023	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.181	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0,00
MANOPERA	0,00
UTILAJ	0,00
TRANSPORT	0,00
TOTAL	0,00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Costa aprovizionare
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0,00
MANOPERA	0,00
UTILAJ	0,00
TRANSPORT	0,00
TOTAL	0,00

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
----------	--------	----------------------	------------	----	-------------------	---------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA128 MONTAJ REZERVOR 5MC
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	MTA02D1	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ)OTEL	2.600	TONA									
002	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	5.200	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	2.600	TONA									
Cheltuieli directe din articole:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										
Detaliiere transporturi:													
		-Articole TRA											
Alte cheltuieli directe:													
		Contributie asiguratorie pentru munca											
Total cheltuieli directe:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										
Cheltuieli indirecte:													
		Profit:											
		TOTAL GENERAL DEVIZ											
		TOTAL cu TVA											

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA138 IZOLATIE ANTICOROZIVA REZERVOR
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utiliaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utiliaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE.TEVI	21.000	MP.									
001	7454579	*GRUND	5.250	L									
001	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	42.000	MP.									
001	7454584	*PROTECTIE MECANICA	42.000	MP.									
002	5904524	AZOT GAZOS IMBUTELIAT CALITATEA EXTRA	1.000	M.C.									
003	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE	0.200	TONA									
004	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-	0.200	TONA									
005	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILIAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILIAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA148 RETEA DE CANALIZARE INDUSTRIALA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TS02E1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT SUB 1M CU TALUZ	1.392	M.C.									
002	TS01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	1.684	M.C.									
003	TS05B1	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A	0.017	100 MC.									
004	ACB08C1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN	3.200	M									
004	3338903	*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 I2 - SR EN	3.200	M									
005	TFA02C1	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT	1.000	BUC.									
005	3282167	*COT 90 GR. 114.3X7.1MM	1.000	BUC.									
006	4300668	*FLANSA CU GAT PN16 DN100	1.000	BUC.									
007	3274523	*GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN100	1.000	BUC.									
008	5853660	PREZON NORM PLANSE A 16X 90-SR EN ISO	8.000	BUC.									
009	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO	16.000	BUC.									
010	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE.TEVI	1.514	MP.									
010	7454579	*GRUND	0.378	L									
010	7454581	*MASTIC	0.240	KG									
010	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	3.027	MP.									
010	7454584	*PROTECTIE MECANICA	3.027	MP.									
011	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIAL.EI.LOR.GRUPA A-GRELE	0.100	TONA									
012	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALEI.LOR.GRUPA A-	0.100	TONA									
013	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.100	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA158 REȚEA DE APA INDUSTRIALA+DEMONTAT CONDUCTA 2" EXISTENTA
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P. U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0.41-0.7 MC IN PAM.CU Inklusiv sant demontare cond 2"	0.335	100 MC.									
002	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ	3.722	M.C.									
003	W2H04A#	Sirat de nisip asezat in sant pentru protejarea	6.930	M.C.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	12.474	TONA									
005	W2H05A#	Banda avertizoare din PVC pentru protejarea	33.000	M									
006	TSD03B1	IMPRASTI.PAM.AFINAT.CU BULD.PE SENILE DE	0.405	100 MC.									
007	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	4.504	M.C.									
008	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A	4.504	M.C.									
009	TSD05A1	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A	0.405	100 MC.									
010	TSJ14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE	4.054	M.C.									
011	TRA05A30	TRANSPORT RUTIER	4.054	TONA									
012	MTM05A1	DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL.MONTATA IN	12.000	M									
		Asimilat											
013	GD17A1%	TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE	33.000	M									
013	3275136	TEAVA PEHD. SDR17. PE100 De3mm. PN10	14.000	M									
013	3275137	TEAVA PEHD. SDR17. PE100 De 32MM. PN10	19.000	BUC.									
014	GD19B1%	IMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP	7.000	BUC.									
015	3275139	COT 90 GRD.EF. SDR7 D63 MM	4.000	BUC.									
016	3275138	COT 90 GRD.EF. SDR7 DN25MM	3.000	BUC.									
017	GD18A1%	IMBINAREA PRIN SUDURA CAP.LA CAP.A ASIM.	2.000	BUC.									
018	7450940	PIESA TRECRE PE/OL D63-60.3	2.000	BUC.									
019	TFA02B2	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT	7.000	BUC.									
		Asimilat											
020	7324139	@PIESA BRANSARE POLIPROPILENA DN63X1"	1.000	BUC.									
021	3275120	TEU REDUS DE COMPRESIUNE PE100	1.000	BUC.									
022	3275122	COT COMPRESIUNE PEHD. D32MM. 90 GRD.	1.000	BUC.									
023	3275121	TEU REDUS DE COMPRESIUNE PT100 35X25X32	1.000	BUC.									
024	3275127	CISMEA DE GRADINA DN20	1.000	BUC.									
025	3275125	ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN20	1.000	BUC.									
026	3275126	ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN15	1.000	BUC.									
027	3275120	TEU REDUS DE COMPRESIUNE PE100	1.000	BUC.									
028	3275124	CAMIN DREPT. D500. H=1200MM	1.000	BUC.									
		CAMIN PREVAZUT CU GRATAR											
029	GA04A1	[TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU	0.070	HM.									
030	3275128	TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 88.9X5M L245R	5.000	M									
		TUB PROTECTIE SUBTRAVERSARE											
031	3275131	TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 33.4 X 4MM	2.000	M									
		TEAVA EVIDENTIERE SPARTURI											
032	TFA02A1	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT	2.000	BUC.									
032	3274751	*COT 90 GRD. 33.7X4MM	2.000	BUC.									
033	I2L04A1	[PROTEJ. CU INELE DISTANTIERE A IZOL.TEVI	5.000	M									
033	3275129	INEL DISTANTIER 3" - 1"	5.000	BUC.									
033	3275130	BURDUJ ETANSARE TIP KT DN80-DN25MM	2.000	BUC.									
034	I2L05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE.TEVI	2.090	MP.									
034	7454579	*GRUND	0.523	L									
034	7454581	*MASTIC	0.090	KG									
034	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	4.180	MP.									
034	7454584	*PROTECTIE MECANICA	4.180	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
035	M1J24A1	CURATIREA SI SUFLAREA					
036	GC05A1	PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL	33.000	M			
037	AUT2920	AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF	0.330	HM			
038	TRA05A15	TRANSPORT RUTIER	4.000	ORA			
039	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	0.236	TONA			
040	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	0.300	TONA			
			0.600	TONA			

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA168 RETEA CANALIZARE MENAJERA+CAMINE CANALIZARE-4 BUC
Categorie de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilitaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ	9.360	M.C.									
		RETEA CANALIZARE TUBURI											
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	11.326	M.C.									
003	TSD04A1	COMPACTAREA CU MALDE MINA A	11.326	M.C.									
004	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	6.318	TONA									
005	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT	3.510	M.C.									
006	TRA01A25	TRANSPORTUL RUTIER AL	7.363	TONA									
007	IFE30E1	MONT.MAN.TUB.MAT.PLASTIC.TEREN UMID	0.130	100 M.									
007	3275132	TUB PVC TIP KG D160X1M	2.000	BUC.									
007	3275133	TUB PVC TIP KG D160 X 2M	1.000	BUC.									
007	3275134	TUB PVC TIP KG D160 X 3M	3.000	BUC.									
008	TSA04G1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI	2.816	M.C.									
		CAMINE CANALIZARE-4 BUC											
009	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	2.187	M.C.									
010	TSD04A1	COMPACTAREA CU MALDE MINA A	2.187	M.C.									
011	TRA01A01F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	1.133	TONA									
012	CP18A1	MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT	4.000	BUC.									
013	2800480	DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10	1.000	MP.									
014	CP19B1	[- MONTARE CAMINE PREFABRICATE PPR	8.000	BUC.									
015	3275149	CAMIN MONOLITIC 550X550X520MM	8.000	BUC.									
016	3275150	CAPAC CAMIN MONOLITIC CU MANER PPR	4.000	BUC.									
017	SF05C1	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI	20.000	M									
		Asimilat											
017	TRA05A10	TRANSPORT RUTIER	0.600	TONA									
		APA											
018	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-GRELE	0.580	TONA									
019	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-	0.580	TONA									
020	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.580	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA178 RELOCARE POMPE TRANSPORT TITEI
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M02A1	DEMONT-UTILAJ IN STARE ASAMBL IN CAZ	1,200	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	2,400	TONA									
003	TRA02A01	TRANSPORTUL RUTIER AL	1,200	TONA									
Cheltuieli directe din articole:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										
Detaliere transporturi:													
		-Articole TRA											
Alte cheltuieli directe:													
		Contribuite asiguratorie pentru munca											
Total cheltuieli directe:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA188 MONTAJ REZERVOR STOCARE APE MENAJERE 10MC- FIBRA STICLA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A02C1	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL	0.580	TONA									
002	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	1.160	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	0.580	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA198 INSTRUMENTATIE
Categorie de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
				Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	ATB04B	[MONTARE MANOMETRE,VACUOMETRE PE MANOMETRU 3XPG, 2XPDG	5.000 BUC.									
002	3275140	Manometru & Manifold cu 2 robinete: 1/2" NPT-M	1.000 BUC.									
003	3272695	*FLANSA FILETATA TIP 13 NPT 1/2" ZN	1.000 BUC.									
004	3280902	* NIPLU NPT 1/2" M&M 300 MM	1.000 BUC.									
005	3275141	Manometru cu membrana de separatie: 1/2" NPT-	2.000 BUC.									
006	3275142	Manometru Diferential cu Membrana de Separatie	2.000 BUC.									
007	ATA02B	MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU PDG	2.000 BUC.									
008	ATD29B	SUPORTI STELAJE CONSTRUCTII	8.000 KG									
008	3275143	Teava patrata otel galvanizat: 50x50x4mm	4.000 M									
008	3275144	Talpa otel galvanizat: 150x150x5mm	2.000 BUC.									
008	2936675	SURUB CONEXPAND M8 cu pulita si saiba	8.000 BUC.									
009	ATB06B	MONTAREA APARATELOR DE LG	1.000 BUC.									
009	3275145	Indicator de nivel magnetic: DN50 PN16, 1250mm	1.000 BUC.									
010	ATD04A3	TEAVA DIN OL	4.000 M									
011	ATE03B	VERIFICAREA LINIILOR DE	2.000 BUC.									
012	ATE09A	INCERC SI VERIFIC TERMOMANOMETRU PG, LG	4.000 BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA208 ALEI PIETONALE 0.5X0.5X0.1M
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TS01B1	SAP MANIN SPATII INTINSE IN PAM.CU	2.700	M.C.									
002	TS01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	2.700	M.C.									
003	TS04A1	COMPACTAREA CU MAL DE MINA A	2.700	M.C.									
005	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP/CILINDR CU FUNCT	0.380	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.800	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER	4.700	TONA									
010	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	4.700	TONA									
011	CP18C1	MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE	75.000	BUC.									
011	2800480	DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10	18.750	MP.									
012	AUT6751	AUTOMACARA 5TF.HMA=6.5M,DESCHIDERE	4.000	ORA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratoare pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA218 PLATFORMA POMPE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0.41-0.7 MC IN PAM.CU	0.230	100 MC.									
002	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE	5.900	M.C.									
002	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	5.950	M.C.									
003	TSD05B1	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A	0.060	100 MC.									
004	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE	8.800	M.C.									
004	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	8.870	M.C.									
005	TSD07C1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.090	100 MC.									
006	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC	3.800	M.C.									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL AGREGAT	33.200	TONA									
008	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	39.400	TONA									
009	CA01D1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-	1.740	M.C.									
009	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	1.760	M.C.									
010	CA02C1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	6.500	M.C.									
010	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	6.500	M.C.									
011	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	20.600	TONA									
012	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR FUND	9.000	MP									
013	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	202.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	41.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	161.000	KG									
014	CC02G1	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M	385.000	KG									
014	3271214	*PLASA SUDATA 8 -150X150	385.000	KG									
015	ACA10C1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN	19.000	M									
015	3272766	* TEAVA DIN PVC - FI 75. TIP G	19.000	M									
015	3275148	COT 45 GRD. PVC D=75MM	2.000	BUC.									
016	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER	0.590	TONA									
017	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF	5.000	BUC.									
017	3272029	*RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 4.8 M	5.000	BUC.									
018	IFA08A1	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR	10.000	M									
019	CK35B#	[MONTARE ANCORE CHIMICE	36.000	BUC.									
019	3271002	*ANCORA CHIMICA M10X160	36.000	BUC.									
020	IZF16A1	[STRAT AMORTIZARE.TREPIDATI.ZGOMOTE DIN	4.000	MP.									
021	RPC33A#	UMPLEREA ROSTURILOR CU BITUM	10.000	M									
021	H1V06H	[VERIFICARE GRAD COMPACTARE	3.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA228 FUNDATIE POMPE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL	
				Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TS02F1	SAP MAN IN SPATII LIMIT SUB 1M CU TALUZ	7.160	M.C.									
002	TS01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	7.160	M.C.									
003	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM	5.200	M.C.									
004	TS007G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.052	100 MC.									
005	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL PIATRA SPARTA	11.090	TONA									
006	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-	0.360	M.C.									
006	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.360	M.C.									
007	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE	1.560	M.C.									
007	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	1.570	M.C.									
008	IZF18C1	STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE Asim. gros=4cm	2.610	MP.									
008	3272472	MORTAR DE SUBTITRARE TIP PAGEL SPECIAL	219.240	KG									
009	CL20A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE	321.400	KG									
009	6310017	PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE Confectie metalica	321.400	KG									
010	IZD05B1	[GRINDUIRE MANUALA 1 STRAT LA	0.321	TONA									
011	IZD06B1	[VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA	0.321	TONA									
012	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR FUND	5.640	MP.									
013	CC01A1	MONTARE ARMATURII DIN OTEL BETON	148.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	45.600	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	6.200	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	96.200	KG									
014	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	12.890	TONA									
015	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	10.710	TONA									
016	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER	0.480	TONA									
017	CK35B#	[MONTARE ANCORE CHIMICE	12.000	BUC.									
017	3274581	*ANCORA CHIMICA M20x310	12.000	BUC.									
018	H1V06H	[VERIFICARE GRAD COMPACTARE	1.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
----------	--------	----------------------	------------	----	-------------------	---------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Preturile sunt exprimate in RON

TOTAL CUL IVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA248 PLATFORMA CABINA-(3X1X0.18-4BUC)
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA01D1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU											
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	6.910	M.C.									
003	TSD20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN	15.360	MP.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	12.440	TONA									
005	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM	5.400	M.C.									
006	TSD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.050	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT	0.310	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIP+PIATRA	12.230	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER CAROSATA PLACI	5.400	TONA									
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT.SI ELEMENTE PREF.CU	10.800	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU	4.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	4.000	BUC.									
013	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA258 PLATFORMA MODUL-(3X1X0.18-7BUC)
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSa01D1	SAP.MANLIN SPATII INTINSE IN PAM.CU	12.100	M.C.									
002	TSd01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	12.100	M.C.									
003	TSd20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN	26.880	MP.									
004	TRa01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	21.770	TONA									
005	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM	9.400	M.C.									
006	TSd07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.090	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT	0.540	M.C.									
008	TRa01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIP+PIATRA	21.410	TONA									
009	TRa03A50	TRANSPORT RUTIER CAROSATA PLACI	9.450	TONA									
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	18.900	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU	7.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	7.000	BUC.									
013	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA268 MONTAJ MODUL
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A01B1	RECIPIENTE	3.000	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SIELEMENTE PREF CU	6.000	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	3.000	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contribute asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA278 RELOCARE CABINA PERSONAL
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	MTA01B1	RECIPIENTE	1.300	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	2.600	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	1.300	TONA									

Cheltuieli directe din articole:
MATERIALE 0.00
MANOPERA 0.00
UTILAJ 0.00
TRANSPORT 0.00
TOTAL 0.00

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:
MATERIALE 0.00
MANOPERA 0.00
UTILAJ 0.00
TRANSPORT 0.00
TOTAL 0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA288 CAMIN CANALIZARE
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA17D3	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII	15.800	M.C.									
002	TSDD1C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	15.800	M.C.									
003	TSDD4B1	COMPACTAREA CU MAL DE MINA A	12.920	M.C.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	5.180	TONA									
005	TSF04A1	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU	22.000	MP.									
006	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- RADIER CAMIN	0.620	M.C.									
006	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	0.620	M.C.									
007	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	1.550	TONA									
008	ACC05G1	MONT.TUB.CIRC.BET.S.CU MF	2.000	M									
008	2804656	TUB.BETON.SIMPLU.CIRCULAR.TALPA.CEP.SI	2.000	BUC.									
009	CP18C1	MONTARE.PLACUTE.PREFABR.DE.B.A.PESTE	1.000	BUC.									
010	3273251	*PLACA.ACOPERIRE.NECAROSABILA.TUB	1.000	BUC.									
011	ACA17A1	PIESA.LEGATURA.DIN.POLIESTERI.ARMATE.CU ASIM.	2.000	BUC.									
011	3272015	*DISPOZITIV.DE.ETANSARE.LINKSEAL.PT	2.000	BUC.									
012	CG19A1	PARDOSELI.DE.CIMENT.SCLVISIT.CU.M100-T	0.780	MP.									
013	CF12A1	TENCUIELI.SPECIALE.DE.PROTECTIE	4.720	MP.									
014	CZ0209A1	PREPARARE.MORTAR.PT.TENCUIELI.M100-T	0.120	M.C.									
015	3272031	SPUMA.POLIURETANICA.ETANSARI	1.000	BUC.									
016	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.480	TONA									
017	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTAR	0.250	TONA									
018	ACD01A1	CAPAC.SI.RAMA.STAS.2308-81.PENTRU	1.000	BUC.									
019	AUT6730	MACARA.PE.PNEURI.15-19.9TF	1.000	ORA									
020	RPCE34B#	HIDROIZOLATIE.CU.GEOMEMBRANA.LIPITA.LA	9.970	MP.									
Cheltuieli directe din articole:													
MATERIALE			0.00										
MANOPERA			0.00										
UTILAJ			0.00										
TRANSPORT			0.00										
TOTAL			0.00										
Detaliere transporturi:													
-Articole TRA													
Alte cheltuieli directe:													
Contributie asigurare pentru munca													
Total cheltuieli directe:													
MATERIALE			0.00										
MANOPERA			0.00										
UTILAJ			0.00										
TRANSPORT			0.00										
TOTAL			0.00										
Cheltuieli indirecte:													
Profit:													
TOTAL GENERAL DEVIZ:													

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA298 IMPREJMUIRE INCINTA
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P. U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TS17A1	SAP.MAN.GROPI.POLIG.MONOBL.PT.LINII	7.470	M.C.									
002	TRA01A01F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	13.500	TONA									
003	TS01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	7.470	M.C.									
004	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	6.400	M.C.									
005	DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT	66.000	M									
005	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	10.430	M.C.									
006	CL21A1	BETON FUNDATII SI BET FUND BORDURI											
006	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE	1112.600	KG									
006	6306377	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA	1112.600	KG									
007	CL20C1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE	841.800	KG									
007	3271905	*PANOU GARD BORDURAT ZINCAT	142.000	MP									
008	3270736	*SISTEM PRINDERE PANOURI PLASA	270.000	BUC.									
009	I2D05B1	[GRINDUIRE MANUALA 1 STRAT LA	1.260	TONA									
010	I2D05B1	[VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA	1.260	TONA									
011	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	28.160	TONA									
012	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.950	TONA									
		CONF. MET											
013	TRI1AC04E	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE PESTE	1.950	TONA									
014	TRI1AC15E	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE PESTE	1.950	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SAA308 FUNDATII REZERVOARE-STOCARE APE MENAJERE 10MC+REZERVOR 5MC-REV(LUCAS)

Categoria de lucrari: 2001

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE					TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0.41-0.7 MC IN PAM.CU	1.880	100 MC.									
002	TSAD02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ	0.500	M.C.									
003	TSAD01B1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	168.500	M.C.									
004	TSAD04C1	COMPACTAREA CU MAL DE MINA A	100.000	M.C.									
005	TR1AA02C	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-GRELE	123.300	TONA									
006	TRA001A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	123.300	TONA									
007	TSF03B1	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG	117.600	MP.									
008	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU	48.000	M.C.									
008	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	28.440	M.C.									
008	2200434	MATERIAL PT.UMPLUTURI (REFUZ DE CIUR	17.065	M.C.									
009	2200446	PIATRA SORT 90-250MM											
009	2200446	BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI CAI	22.750	M.C.									
010	TRA05A25	PIATRA SORT>250MM	7.200	TONA									
011	TSAD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.480	100 MC.									
012	DA06A1	[STRAT AGREG NAT(MARGARITAR 3-	0.500	M.C.									
013	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	103.450	TONA									
		AGREGATE											
014	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC	3.000	M.C.									
015	TRA01A50	NISIP POZARE REZERVOR	7.470	TONA									
		NISIP											
016	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-	2.570	M.C.									
016	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	2.590	M.C.									
017	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE	8.880	M.C.									
017	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	8.950	M.C.									
018	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	31.200	TONA									
019	OB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR.FUND	9.800	MP.									
020	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON	574.150	KG									
021	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	84.200	KG									
022	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE	489.950	KG									
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE	200.000	KG									
023	6309886	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	200.000	KG									
		BULUANE + CHINGI											
023	3272320	*BANDA DIN CAUCIUC (PENTRU CHINGI) - 120	14.000	M									
024	CK358#	[MONTARE ANCORE CHIMICE	16.000	BUC.									
024	3272433	ANCORA CHIMICA M20X200	16.000	BUC.									
025	IZD05B1	[GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA	0.126	TONA									
026	IZD06B1	[VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA	0.126	TONA									
027	TRA02A30	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.130	TONA									
028	TR1AC04E	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE.PESTE	0.130	TONA									
029	TR1AC15E	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE.PESTE	0.130	TONA									
030	CL20A1	MONTAREA CONFECTILOR METALICE	1736.400	KG									
030	3337856	*TEAVA DE OTEL PT.CONSTR.MET - 219.1X6.3	50.000	M									
		CADRU TEAVA SUSTINERE PALPLANSE											
031	TSAD24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP IN TEREEN CU	16.000	ORA									
031	2936111	TEAVA 20" EPUIZMENT POMPA - 2.5M	1.000	BUC.									
032	HTV06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	15.000	BUC.									
033	HTV06H	DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE	1.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	UM	Cantitatea	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
----------	--------	----------------------	----	------------	-------------------	---------	-------

LUCAS

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asigurare pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA318 FUNDATIE DISTRIBUTOR ELECTRIC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire 2	Cantitatea 3	UM 4	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material 5	Manopera 6	Utilaj 7	Transport 8	Material (col. 3 x col. 5) 9	Manopera (col. 3 x col. 6) 10	Utilaj (col. 3 x col. 7) 11	Transport (col. 3 x col. 8) 12	
0	1												13
001	TSA01D1	SAP MAN IN SPATII INTINSE IN PAM.CU	1.540	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	1.540	M.C.									
003	TSD20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN	3.840	MP.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	2.760	TONA									
005	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM	1.200	M.C.									
006	TSD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU	0.010	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT.(NISIP)CILINDR CU FUNCT	0.080	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIP+PIATRA	2.650	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER CAROSATA PLACI	1.350	TONA									
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU	2.700	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF DIN BETON ARMAT CU	1.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	1.000	BUC.									
013	H1V06H	[VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									
014	CK35B#	[MONTARE ANCORE CHIMICE	4.000	BUC.									
014	3271215	*ANCORA CHIMICA 16X250	4.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA328 RACORDURI ELECTRICE JT
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL	
				Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	W2H01A#	Identificarea traseului de cablu existent in teren	2.000	BUC.									
002	TSAT16C1	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU	33.600	M.C.									
003	W2H04A1	STRAT.NISP.ASEZAT IN SANT.PENTRU	8.400	M.C.									
004	W2G23C#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de	12.000	M									
004	3272906	*TUB.FLEXIBIL.CORUGAT.75/63	12.240	M									
005	W2G23A#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de	20.000	M									
005	3272823	*TUB.FLEXIBIL.CORUGAT.DIAMETRU.40/31	20.000	M									
006	W2G23C#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de	6.000	M									
006	6701010	TEVI.DIN.P.V.C.RIGID.TIP.M.75X.3.6.STAS.6675/2	6.120	M									
007	W2G07B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare	52.000	M									
007	4803096	CABLU.ENERGIE.CYABY.0.6/1KV.4X.25.M.S	53.300	M									
008	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare	5.200	BUC.									
008	4802640	CABLU.ENERGIE.CYABY.0.6/1KV.3X.6.U.S.8778	77.900	M									
008	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare	7.600	BUC.									
009	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare	186.000	M									
009	4802602	CABLU.ENERGIE.CYABY.0.6/1KV.3X.2.5.U.S	190.650	M									
009	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare	18.600	BUC.									
010	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare	48.000	M									
010	4802482	CABLU.ENERGIE.CYABY.0.6/1KV.2X.2.5.U.S	49.200	M									
010	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare	4.800	BUC.									
011	ATD11A	CABLU.MASURA.CDA.SEMNALIZARE.POZAT.IN	48.000	M									
011	4810295	CABLU.CSYABY.MASIV.9.X.1.5.S.8779	48.720	M									
012	W2H05A#	Banda din PVC pentru protejarea cablilor in profil	15.000	MP									
013	TSD18C1	UMPLUT.COMPACTATA.IN	25.200	M.C.									
014	TSD01C1	IMPRASTIEREA.CU.LOPATA.A	8.400	M.C.									
015	E119D#	CONSTRUCTII.METALICE.PREFABRICATE.TIP	45.000	KG									
016	TSA03C1	SAPATURA.MANUALA.DE.PAMANT.IN.SPATII	0.300	M.C.									
017	CA01A1	TURNARE.BETON.SIMPLU.IN	0.300	M.C.									
017	2100957	BETON.DE.CIMENT.B.200 - C.12/15	0.302	M.C.									
018	EC15A1	CUTIE.ANTIEXP.L.CTM-IPIP.DE.TR.CABLURI- Echivalent montare cutie comanda locala motor	2.000	BUC.									
018	7315296	CUTIE.TRECERE.ANTIEXPLOZIVA.CTN	-2.000	BUC.									
019	EA08A3	TEAVA.OTEL.PT.INST.SUDATA.NEAGRA	6.000	M									
020	EG10D#	CONDUCTOR.PENTRU.LEGAREA.LA.PAMANT.A	7.500	M									
020	3701254	BANDA.OTEL.25x4.ZN	6.000	KG									
021	EC15A1	CUTIE.ANTIEXP.L.CTM-IPIP.DE.TR.CABLURI- Demontare si remontare cutie conditii skid masura	2.000	BUC.									
022	W2D03B#	Papuci montati prin presare sau cu surub la	16.000	BUC.									
022	5202337	Papuci cupru PC 25	16.000	BUC.									
023	EF02C#	TABLOU.ELECTRIC.FORMAT.PANOU, DULAP	1.000	BUC.									
024	E119F#	CONSTRUCTII.METALICE.PREFABRICATE.TIP	75.000	KG									
025	EF06A#	Echivalent lighab metalic zincat cu capac 100x100	15.000	BUC.									
026	W2F11A#	RACORDAREA.CONDUCTOARELOR.CU	1.000	BUC.									
026	6231081	Cutie de dervalie pentru iluminat public, montata	1.000	BUC.									
026	6231083	DOZA.DE.DERIVATIE.CIRCUIITE.DE.ILUMINAT	1.000	BUC.									
027	W2B02C#	BRATARA.ZINCATA, SIMPLA, PENTRU.FIXARE	1.000	BUC.									
027	6500417	Consola orizontala din otel montata pe stalpi	1.000	BUC.									
027	6311919	Consola orizontala zincata C4S	1.000	BUC.									
027	6311919	Bratara consola zincata cu plute si salbe zincate	1.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
028	W2G13C#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din					
028	3275151	CONDUCTOR ELECTRIC MYF 16	4.000	M			
029	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la	4.100	M			
029	5202336	Papuc cupru PC 16	8.000	BUC.			
030	W2G13C#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din	8.000	BUC.			
030	6231084	CONDUCTOR MYf 6 mmp	4.000	M			
031	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la	4.100	M			
031	5202334	Papuc cupru PC 6	6.000	BUC.			
032	W2G22E#	Teava nefiata fara mufa din otel zincat pentru	6.000	BUC.			
032	3309906	TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFIETATA UI -	2.000	M			
032	6231097	BRATA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE	2.040	M			
033	W2F01C#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor	2.000	BUC.			
033	3270825	*CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65)	2.000	BUC.			
		Echivalent proiector iluminat LED min 12000 lm.	2.000	BUC.			
034	AUT6751	AUTOMACARA 5TF HMA=6,5M.DESCHIDERE	4.000	ORA			
035	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE	10.000	BUC.			
036	EH02A1	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE	2.000	BUC.			
037	EH05C1	INCERCAREA CABLURILOR METALICE SAU	1.000	BUC.			
038	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.500	TONA			
039	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	11.340	TONA			
040	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	13.440	TONA			

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZV.

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA338 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE				TOTAL GENERAL	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)		Transport (col. 3 x col. 8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	W2104A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata	137,000	KG									
001	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm	141,110	KG									
002	W2104A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata	28,000	KG									
002	3701401	Banda din otel zincat 25x4 mm	28,840	KG									
003	W2105A#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata	28,500	M									
004	TSA16C1	SAP-MAN-IN TRANSEE PT.CABLEL-IN PAM.CU	41,600	M.C.									
005	TSD18C1	UMPLUT.COMPACTATA IN	40,000	M.C.									
006	TSD10C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	1,600	M.C.									
007	W2J03A#	Verificarea prizei de pamant	2,000	BUC.									
008	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE	0,700	TONA									
009	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-	0,700	TONA									
010	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0,700	TONA									
012	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	1,500	TONA									

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SAA348 INSOTIRE ELECTRICA CONDUCTE SI POMPE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	EC03C#	CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU		M									
001	3272848	*CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX	55.000	M									
		Sau similar !	55.000	M									
002	EC03B#	CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU	130.000	M									
002	3274400	*CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR.	130.000	M									
		Sau similar !											
003	EC13A#	CUTIE ANTIEXPLOZIVA DE TRECERE DE LA	4.000	BUC.									
003	3273571	*THERMOSTAT ELECTRONIC PTR INSOTITORI	4.000	BUC.									
004	ED16A#	APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU	8.000	BUC.									
004	3272852	*KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PTK-2 PT	8.000	BUC.									
005	E119D#	CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP	25.000	KG									
006	I2I05C1	PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DE	12.500	MP.									
006	6231096	BANDA PVC PENTRU FIXARE CABLU	10.000	BUC.									
006	3274429	*BANDA ALUMINIU PT. FIXARE CABLU	4.000	BUC.									
006	4803100	BANDA ALUMINIU FIXARE SI IMBUNATATIRE	1.000	BUC.									
007	ATA07B	ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU	25.000	BUC.									
007	4803123	*ETICHETA AVERTIZOARE CL	25.000	BUC.									
008	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON	5000.000	LEI.									
		Echivalent : Engineering/ documentatie proiect											
009	TR11AA04F	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-	0.400	TONA									
010	TR11AA08F	DESCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-	0.400	TONA									
011	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.400	TONA									
Cheltuieli directe din articole:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										
Detaliere transporturi:													
		-Articole TRA											
Alte cheltuieli directe:													
		Contributie asiguratorie pentru munca											
Total cheltuieli directe:													
		MATERIALE	0.00										
		MANOPERA	0.00										
		UTILAJ	0.00										
		TRANSPORT	0.00										
		TOTAL	0.00										
Cheltuieli indirecte:													
		Profit:											
		TOTAL GENERAL DEVIZ:											
		TOTAL cu TVA											

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SSA028 DEMOLARE CAMIN CLAVIATURA POMPA+AMENAJARE TEREN
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	RPCT09G1	DEMOLAREA CU MULOAGE MECANICE A	15.648	M.C.									
001	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON	7824.000	LEI.									
		"cheltuieli cu eliminarea deseurilor"											
002	TSC35C3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA	0.156	100 MC.									
003	TRA01A25F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	39.120	TONA									
004	TSC37C1	SAP CU M-SCREP TEREX 10.7-15.3MC CU	0.760	100 MC.									
005	7204553	*PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI	76.032	M.C.									
006	TRA01A15F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	136.858	TONA									
007	TSD03B1	IMPRAST. PAM.AFINAT CU BULD PE SENILE DE	0.920	100 MC.									
008	TSD05A1	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A	0.920	100 MC.									
009	TSD14A1	UDAREA CU AUTOGIST.DE 5-8T CU DISP.DE	9.200	M.C.									
010	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER	9.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

FORMULAR F4

Obiectiv : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-RE
Proiectant : TEAM OIL SRL

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect:REZERVOR SCURGERI 5 MC					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1853 REZERVOR COLECTARE SCURGERI 5MC	BUC.	1.000			
	Obiect:RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1854 REZERVOR COLECTARE APE MENAJERE 10MC	BUC.	1.000			
	Obiect:INSTALATII ELECTRICE					
	Lista:ECHIPAMENTE ELECTRICE					
	1197 Cutie comanda locala motor, echipata cu : ampermetru,	BUC.	2.000			
	1856 TABLOU ELECTRIC 0,5/0,4/0,23 kV pompe si circuite	BUC.	1.000			
	Obiect:CABINA PERSONAL					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1855 MOUL VESTIAR, DUS, SALA MESE	BUC.	1.000			
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	Obiect:CABINA PERSONAL					
	Lista:DOTARI PSI					
	135 STINGATOR PORT.CU CO2	BUC.	8.000			
	1132 STINGATOR PORTABIL CU PULBERE, TIP P6	BUC.	4.000			
	375 STINGATOR PORTABIL CU SPUMA	BUC.	5.000			
	194 STINGATOR TRANSP.CU SPUMA	BUC.	3.000			
	993 REGULATOR PRESIUNE ANSI 300# DN 80	BUC.	1.000			
	147 LADA NISIP	BUC.	1.000			
	TOTAL					
4.	Active necorporale					

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
	TOTAL					

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-RE
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -RON -	Valoare (exclusiv TVA) -RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED	KG	3.85				0.004
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED	KG	0.58				0.001
3	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI	KG	0.23				0.000
4	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI	KG	274.48				0.277
5	2100397 CIMENT METALURGIC CU	KG	44.64				0.045
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU	KG	198.89				0.201
7	2100440 CIMENT PORTLAND CU	KG	97.70				0.099
8	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII	KG	0.30				0.000
9	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S	KG	14.14				0.014
10	2100957 BETON DE CIMENT B 200 - C	M.C.	5.33				13.063
11	2100995 BETON DE CIMENT B 400 - C	M.C.	29.79				78.944
12	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-	M.C.	7.08				12.035
13	2200434 MATERIAL PT.UMPLUTURI	M.C.	17.07				27.304
14	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU	M.C.	22.75				36.400
15	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE	M.C.	0.01				0.013
16	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE	M.C.	0.85				1.142
17	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE	M.C.	45.36				61.238
18	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU	M.C.	1.74				2.349
19	2200965 MARGARITAR (NISIP) 3...7 MM	M.C.	0.66				0.885
20	2201713 PIATRA SPARTA PT DRUMURI	M.C.	4.43				6.638
21	2201751 PIATRA SPARTA PENTRU	M.C.	26.57				39.861
22	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE	KG	7.82				0.008
23	2300741 CARAMIDA PLINE M 50	BUC.	384.00				1.152
24	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP	KG	11.85				0.013
25	2600218 BITUM PENTRU DRUMURI TIP	KG	12.90				0.014
26	2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA	KG	0.32				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
27	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA	KG	0.76				0.001
28	2601262 CARTON BITUMAT STRAT	MP.	7.13				0.012
29	2601664 CARTON BITUMAT FARA	MP.	0.13				0.000
30	2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA	MP.	0.15				0.000
31	2605696 PLACA GRANULE PLUTA	MP.	4.01				0.032
32	2606676 SALTEA VATA MINERALA SPS1	MP.	102.17				0.842
33	2800246 BORDURA BETON PENTRU	M	94.47				10.392
34	2800480 DALE PREFABRICATE	MP.	19.75				4.651
35	2804656 TUB BETON SIMPLU	BUC.	2.00				1.691
36	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII	M.C.	0.51				0.407
37	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR	M.C.	0.05				0.038
38	2901052 LEMN FOC RASINOASE	TONA	0.44				0.440
39	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M	M.C.	0.18				0.106
40	2903995 SCANDURA RASINOASE	M.C.	0.09				0.048
41	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT	M.C.	0.18				0.144
42	2914229 SCANDURI FAG LUNGI	M.C.	0.00				0.000
43	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA	M.C.	0.57				0.452
44	2918756 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME	M	23.00				0.023
45	2918794 RIGLE FAG NEABURITE CL.B	M.C.	0.00				0.000
46	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE	M.C.	0.00				0.001
47	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA	MP.	0.90				0.013
48	2936111 TEAVA 20" EPUZMENT POMPA	BUC.	1.00				0.195
49	2936675 SURUB CONEXPAND	BUC.	8.00				0.000
50	2954230 ROBINET SERTAR CORP OVAL	BUC.	2.00				0.048
51	2954231 ROBINET SERTAR PANA PN16	BUC.	1.00				0.031
52	2954233 ROBINET SERTAR CORP OVAL	BUC.	5.00				0.290
53	2958768 TRAVERSE FAG NORMALE	BUC.	1.29				0.129
54	2958914 TRAVERSE NORMALE	BUC.	0.03				0.002
55	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI	KG	882.70				0.883
56	3250059 *TEAVA DE OTEL PT.COND.	M	0.20				0.000
57	3250087 *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5	M	8.80				0.031
58	3270083 *GEOMEMBRANA DIN	MP.	11.96				0.014
59	3270380 SUPORTI, STELAJE, ETC.,	KG	70.00				0.070

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
60	3270736 *SISTEM PRINDERE PANOURI	BUC.	270.00				0.014
61	3270825 *CORPURI DE ILUMINAT CU	BUC.	2.00				0.002
62	3270883 *TEAVA DE OTEL PT.COND. r2	M	0.20				0.000
63	3270999 *OTEL BETON BST500 10 MM	KG	179.41				0.179
64	3271000 *OTEL BETON BST500 14 MM	KG	494.85				0.495
65	3271002 *ANCORA CHIMICA M10X16C	BUC.	36.00				0.005
66	3271063 *OTEL BETON BST500 12 MM	KG	110.80				0.111
67	3271158 *COT 90 60.3x5.6	BUC.	2.00				0.002
68	3271159 *TEU EGAL 60.3x5.6	BUC.	2.00				0.004
69	3271160 *COT 90 168.3x7.1	BUC.	9.00				0.106
70	3271162 *TEU EGAL 168.3x7.1	BUC.	1.00				0.016
71	3271166 *TEU REDUS 219.1x8-168.3x7.1	BUC.	2.00				0.042
72	3271174 *COT 90 88.9x5.6	BUC.	1.00				0.002
73	3271214 *PLASA SUDATA 8 -150X15C	KG	385.00				0.385
74	3271215 *ANCORA CHIMICA 16X25C	BUC.	4.00				0.002
75	3271905 *PANOU GARD BORDURAT	MP.	142.00				0.710
76	3271981 COT 45 219.1X8MM	BUC.	2.00				0.020
77	3272000 *SITA DAVIS	BUC.	1.00				0.000
78	3272007 *MORTAR DE TURNARE SIKI	KG	10.50				0.011
79	3272015 *DISPOZITIV DE ETANSARE	BUC.	2.00				0.004
80	3272019 MASTIC ROST CONTRACTIE	KG	11.00				0.011
81	3272029 *RIGOLA PREFABRICATA CU	BUC.	11.00				1.815
82	3272031 SPUMA POLIURETANICA	BUC.	1.00				0.001
83	3272197 *CUPLA RAPIDA G 4"	BUC.	1.00				0.003
84	3272320 *BANDA DIN CAUCIUC	M	14.00				0.006
85	3272433 ANCORA CHIMICA M20X20C	BUC.	16.00				0.010
86	3272462 *COT 90 GR. 33.7X5MM	BUC.	18.00				0.004
87	3272472 MORTAR DE SUBSTITUARE TIP	KG	219.24				0.219
88	3272526 ANCORA CHIMICA M10X20C	BUC.	4.00				0.001
89	3272567 *COT 90 GRD. 219.1X8MM	BUC.	1.00				0.020
90	3272695 *FLANSA FILETATA TIP 13 NPT	BUC.	1.00				0.000
91	3272766 *TEAVA DIN PVC - FI 75, TIP G	M	19.00				0.023
92	3272788 *BETON RUTIER(DRUMURI)	M.C.	23.10				61.215

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
93	3272823 *TUB FLEXIBIL CORUGAT	M	20.00				0.006
94	3272848 *CABLU DE INCALZIRE	M	55.00				0.008
95	3272852 *KIT DE ALIMENTARE SI	BUC.	8.00				0.004
96	3272906 *TUB FLEXIBIL CORUGAT 75/63	M	12.24				0.007
97	3273148 *ROBINET CU SFERA CU FILET	BUC.	2.00				0.001
98	3273251 *PLACA ACOPERIRE	BUC.	1.00				0.375
99	3273275 * REDUCTIE C 60.3 X 33.7MM -	BUC.	1.00				0.001
100	3273438 *OTEL BETON BST500-8MM	KG	89.61				0.090
101	3273571 *TERMOSTAT ELECTRONIC	BUC.	4.00				0.004
102	3273592 *PIATRA SPARTA CONCASATA	M.C.	22.20				33.300
103	3273605 *OTEL BETON BST500-20 mm	KG	97.16				0.097
104	3273913 *ROBINET AC CU MUFE NPT	BUC.	1.00				0.001
105	3274067 Membrana antiburuieni & amp;	MP.	193.00				0.019
106	3274400 *CABLU DE INCALZIRE	M	130.00				0.026
107	3274429 *BANDA ALUMINIU PT. FIXARE	BUC.	4.00				0.018
108	3274523 *GARNITURA ET PLANA TIP	BUC.	1.00				0.000
109	3274581 *ANCORA CHIMICA M20x310	BUC.	12.00				0.012
110	3274737 *ROBINET RETINERE CU	BUC.	2.00				0.130
111	3274751 *COT 90 GRD. 33.7X4MM	BUC.	2.00				0.000
112	3275111 REDUCTIE CONCENTRICA	BUC.	2.00				0.004
113	3275112 REDUCTIE CONCENTRICA	BUC.	1.00				0.009
114	3275113 REDUCTIE EXCENTRICA	BUC.	2.00				0.012
115	3275114 TEU REDUS 60.3X5.6 -	BUC.	5.00				0.008
116	3275115 TEU REDUS, TIP B 168.3X7.1 -	BUC.	3.00				0.052
117	3275116 ROBINET CU SERTAR PANA	BUC.	3.00				0.141
118	3275117 ROBINET CU SERTAR PANA	BUC.	2.00				0.280
119	3275120 TEU REDUS DE	BUC.	2.00				0.001
120	3275121 TEU REDUS DE	BUC.	1.00				0.000
121	3275122 COT COMPRESIUNE PEHD,	BUC.	1.00				0.000
122	3275124 CAMIN DREPT, D500,	BUC.	1.00				0.025
123	3275125 ROBINET DIN PVC TIP MUFA-	BUC.	1.00				0.000
124	3275126 ROBINET DIN PVC TIP MUFA-	BUC.	1.00				0.000
125	3275127 CISMEA DE GRADINA DN20	BUC.	1.00				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
126	3275128 TEAVA DE OTEL PT	M	5.00				0.052
127	3275129 INEL DISTANTIER 3" - 1"	BUC.	5.00				0.001
128	3275130 BURDUF ETANSARE TIP KT	BUC.	2.00				0.002
129	3275131 TEAVA DE OTEL PT	M	2.00				0.006
130	3275132 TUB PVC TIP KG D160X1M	BUC.	2.00				0.009
131	3275133 TUB PVC TIP KG D160 X 2M	BUC.	1.00				0.009
132	3275134 TUB PVC TIP KG D160 X 3M	BUC.	3.00				0.041
133	3275136 TEAVA PEHD, SDR17, PE100	M	14.00				0.029
134	3275137 TEAVA PEHD, SDR17, PE100	BUC.	19.00				0.015
135	3275138 COT 90 GRD. EF, SDR7,	BUC.	3.00				0.001
136	3275139 COT 90 GRD. EF, SDR7 D63	BUC.	4.00				0.001
137	3275140 Manometru & Manifold cu	BUC.	1.00				0.000
138	3275141 Manometru cu membrana de	BUC.	2.00				0.001
139	3275142 Manometru Diferential cu	BUC.	2.00				0.001
140	3275143 Teava patrata otel galvanizat,	M	4.00				0.023
141	3275144 Talpa otel galvanizat,	BUC.	2.00				0.002
142	3275145 Indicator de nivel magnetic; DN50	BUC.	1.00				0.001
143	3275146 PIATRA SPARTA SORT 0 - 63	M.C.	106.86				0.160
144	3275147 POLISTIREN EXTRUDAT #2cm	MP.	5.00				0.002
145	3275148 COT 45 GRD. PVC D=75MM	BUC.	2.00				0.002
146	3275149 CAMIN MONOLITIC	BUC.	8.00				0.176
147	3275150 CAPAC CAMIN MONOLITIC CU	BUC.	4.00				0.048
148	3275151 CONDUCTOR ELECTRIC MYF	M	4.10				0.001
149	3280902 * NIPLU NPT 1/2" M&M	BUC.	1.00				0.000
150	3282167 *COT 90 GR. 114.3X7.1MM	BUC.	9.00				0.038
151	3305671 TEAVA INSTALATII NEAGRA	M	4.06				0.005
152	3305695 TEAVA INSTALATII NEAGRA	M	6.06				0.015
153	3305906 TEAVA INSTALATII ZINCATA	M	2.04				0.007
154	3337856 *TEAVA DE OTEL	M	50.00				1.653
155	3338628 *TEAVA DE CONDUCTA	M	10.60				0.080
156	3338719 *TEAVA DE CONDUCTA	M	2.40				0.028
157	3338903 *TEAVA DE CONDUCTA	M	10.95				0.206
158	3339048 *TEAVA DE CONDUCTA	M	15.70				0.443

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
159	3339426 *TEAVA DE CONDUCTA	M	7.80				0.325
160	3500623 CORNIER ARIPI EGAL	KG	14.00				0.014
161	3505920 Teava nefiletata de otel zincat D2	M	29.07				0.150
162	3518137 PROFIL U ARIPI EGAL	KG	14.26				0.014
163	3604481 TABLA CONSTRUCTII	KG	32.30				0.032
164	3605057 TABLA CONSTRUCTII	KG	4.00				0.004
165	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-	KG	0.00				0.000
166	3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-	KG	2.86				0.003
167	3642055 TABLA ZINCATA S2028 0,40X	KG	433.32				0.433
168	3643748 TABLA ZINCATA S2028 1	KG	3.89				0.004
169	3701254 BANDA OTEL 25x4 ZN	KG	6.00				0.006
170	3701401 Banda din otel zincat 25x4 mm	KG	28.84				0.029
171	3701414 Banda din otel Zn 40x4mm;	KG	177.08				0.222
172	3702130 BENZI LR OTEL CARBON 1/2T 3	KG	85.53				0.086
173	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D=	KG	10.01				0.010
174	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D=	KG	1.36				0.001
175	3803295 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4	KG	13.36				0.013
176	3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8	KG	0.80				0.001
177	3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D=	KG	1.55				0.002
178	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2	KG	11.36				0.011
179	4022458 TEU EGAL 219 X 8 mm	BUC.	1.00				0.030
180	4031136 CAPAC PT SUDARE 114 X 6 OL	BUC.	1.00				0.002
181	4031198 CAPAC PT SUDARE 168 X 7 OL	BUC.	4.00				0.016
182	4031227 CAPAC PT SUDARE 219 X 8 OL	BUC.	1.00				0.013
183	4115401 TEU FONTA MALEABILA B1	BUC.	0.40				0.000
184	4116998 CURBA FONTA MALEABILA G1	BUC.	0.80				0.000
185	4117033 CURBA FONTA MALEABILA G1	BUC.	1.50				0.001
186	4120133 MUFA FONTA MALEABILA M2	BUC.	2.00				0.000
187	4120171 MUFA FONTA MALEABILA M2	BUC.	0.60				0.000
188	4203662 CAPAC CU RAMA FONTA	BUC.	1.00				0.029
189	4300668 *FLANSA CU GAT PN16 DN100	BUC.	5.00				0.023
190	4304521 FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET	BUC.	16.00				0.021
191	4305616 FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET	BUC.	1.00				0.003

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
192	4306579 FLANSA GIT PN 16 80- 89X 5 ET	BUC.	3.00				0.014
193	4307926 * FLANSA CU GAT PN16 DN150	BUC.	16.00				0.130
194	4308357 FLANSA GIT PN 16 200- 219X10	BUC.	3.00				0.038
195	4313394 *FLANSA CU GAT TIP 11 PN40	BUC.	2.00				0.002
196	4322676 FLANSA GIT PN 40 25- 28X 4	BUC.	6.00				0.009
197	4328345 FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5	BUC.	2.00				0.011
198	4339699 * FLANSA CU GAT PN 40 -	BUC.	5.00				0.053
199	4419687 FLANSA OARBA PN 16 DN= 50	BUC.	2.00				0.007
200	4424589 FLANSA OARBA PN 40 DN=150	BUC.	1.00				0.017
201	4428810 GARNITURA METALICA	BUC.	0.00				0.000
202	4505370 *ROBINET SERTAR PANA	BUC.	1.00				0.145
203	4624203 *FIL TRU FTAS PN16 DN150	BUC.	2.00				0.180
204	4626534 ROBINET CU SFERA 16-25	BUC.	6.00				0.032
205	4626537 ROBINET CU SFERA 16-50	BUC.	1.00				0.015
206	4626559 ROBINET CU SFERA 40-25	BUC.	3.00				0.021
207	4802482 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/	M	49.20				0.022
208	4802602 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/	M	190.65				0.090
209	4802640 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/	M	77.90				0.054
210	4803096 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/	M	53.30				0.149
211	4803100 BANDA ALUMINIU FIXARE SI	BUC.	1.00				0.001
212	4803123 *ETICHETA AVERTIZOARE CL	BUC.	25.00				0.001
213	4810295 CABLU CSYABY MASIV 9 X 1,5	M	48.72				0.022
214	5202334 Papuc cupru PC 6	BUC.	6.00				0.000
215	5202336 Papuc cupru PC 16	BUC.	8.00				0.000
216	5202337 Papuc cupru PC 25	BUC.	16.00				0.001
217	5203360 PAPUC STANTAT DIN CUPRU	BUC.	12.00				0.000
218	5804645 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	32.00				0.001
219	5804800 SURUB CU CAP HEXAGONAL	BUC.	16.00				0.016
220	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	0.07				0.000
221	5819987 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	9.00				0.000
222	5820170 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	199.36				0.004
223	5820479 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	8.00				0.000
224	5820912 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	4.00				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
225	5822489 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	20.85				0.009
226	5822996 SURUB CAP HEXAGONAL	BUC.	12.90				0.008
227	5828768 SURUB CILINDRIC+A FILETAT	BUC.	1495.23				0.015
228	5838383 SURUB PENTRU LEMN D 5X55	BUC.	9.38				0.009
229	5840405 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	9.00				0.000
230	5840443 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	8.00				0.000
231	5840479 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	4.00				0.000
232	5840601 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	20.85				0.002
233	5840651 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	12.90				0.001
234	5842688 PIULITA HEXAGONALA M8 ZN	BUC.	48.00				0.048
235	5842805 PIULITE HEXAGONALE	BUC.	0.07				0.000
236	5846772 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE	BUC.	192.00				0.004
237	5846784 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE	BUC.	168.00				0.005
238	5846796 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE	BUC.	440.00				0.031
239	5852977 PREZON NORM FLANSE A 12X	BUC.	32.00				0.003
240	5853000 PREZON NORM FLANSE A 12X	BUC.	40.00				0.004
241	5853036 PREZON NORM FLANSE A 12X	BUC.	24.00				0.002
242	5853634 PREZON NORM FLANSE A 16X	BUC.	16.00				0.002
243	5853660 PREZON NORM FLANSE A 16X	BUC.	52.00				0.008
244	5853725 PREZON NORM FLANSE A	BUC.	16.00				0.003
245	5854559 PREZON NORM FLANSE A	BUC.	96.00				0.029
246	5854585 PREZON NORM FLANSE A	BUC.	124.00				0.037
247	5863938 PREZON NORM FLANSE B	BUC.	40.00				0.021
248	5881289 SAIBA GROSIERA PLATA	BUC.	8.00				0.000
249	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA	BUC.	0.07				0.000
250	5882108 SAIBA PLATA A6 ZN	BUC.	16.00				0.016
251	5882146 SAIBA PLATA A8 ZN	BUC.	32.00				0.032
252	5883468 SAIBA GROWER N6 ZN	BUC.	16.00				0.016
253	5883956 SAIBA GROWER N8 ZN	BUC.	32.00				0.032
254	5883976 SAIBA GROWER SERIA	BUC.	8.00				0.000
255	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0	KG	0.01				0.000
256	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X	KG	2.17				0.003
257	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X	KG	0.04				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
258	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4	KG	3.26				0.004
259	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2	KG	0.81				0.001
260	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	19.94				0.000
261	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL	KG	0.83				0.001
262	5900578 ELECTROD SUDURA OTEL	KG	13.53				0.016
263	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL	KG	0.40				0.000
264	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S	KG	34.08				0.041
265	5901261 ELECTROD STAS 1125/2 TIP	KG	0.04				0.000
266	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS	M.C.	23.21				0.282
267	5904524 AZOT GAZOS IMBUTELIAT	M.C.	1.00				0.009
268	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB	KG	0.06				0.000
269	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA	BUC.	0.16				0.000
270	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA	BUC.	0.75				0.000
271	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT	BUC.	31.33				0.001
272	6002150 PANZA DUBLA PENTRU	BUC.	1.74				0.002
273	6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON	BUC.	3.33				0.001
274	6002737 DISC ARMAT CU	BUC.	0.05				0.000
275	6100093 * EMAIL EPOXIDIC	KG	24.49				0.024
276	6100802 GRUND ANTICOROZIV G.355-4	KG	16.72				0.018
277	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB	KG	0.06				0.000
278	6108831 * VOPSEA TIP EPOXIDIC	KG	0.29				0.000
279	6109055 SOLVENT CRIS	KG	1.99				0.002
280	6109561 INTARITOR 321 L.006-51 NTR	KG	1.76				0.002
281	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT	KG	6.16				0.008
282	6110443 PRENADEZ 400 NII 2829-74	KG	0.05				0.000
283	6110468 ADEZIV LIZ	KG	4.99				0.005
284	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP	L	1.20				0.001
285	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP	L	11.20				0.010
286	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP	KG	0.06				0.000
287	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A	KG	2.90				0.004
288	6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP	KG	1.73				0.002
289	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP	L	35.41				0.044
290	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT	L	0.16				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
291	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR	KG	0.46				0.001
292	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR	KG	5.05				0.006
293	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU	KG	3.26				0.004
294	6201228 ULEI INDUSTRIAL TIP I 70 S	KG	7.06				0.008
295	6202480 VASELINA NATURALA	KG	2.88				0.003
296	6202507 VASELINA TEHNICA	KG	0.02				0.000
297	6202533 VASELINA TEHNICA	KG	5.20				0.006
298	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ	KG	1.07				0.001
299	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA	KWH.	92.29				0.001
300	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU	M.C.	91.75				91.753
301	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU	M.C.	14.37				14.369
302	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.74				0.736
303	6231081 DOZA DE DERIVATIE CIRCUITE	BUC.	1.00				0.003
304	6231083 BRATARA ZINCATA, SIMPLA,	BUC.	1.00				0.001
305	6231084 CONDUCTOR MYf 6 mmp	M	4.10				0.001
306	6231096 BANDA PVC PENTRU FIXARE	BUC.	10.00				0.001
307	6231097 BRATARA ZINCATA, SIMPLA,	BUC.	2.00				0.005
308	6305098 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5	KG	42.08				0.001
309	6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-	KG	1112.60				0.042
310	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU	KG	0.12				1.113
311	6309886 CONFECTII METALICE	KG	200.00				0.000
312	6310017 PIEASA METALICA PENTRU	KG	321.40				0.200
313	6311528 SCOABE OTEL PENTRU	KG	5.77				0.321
314	6311919 Bratara consola zincata cu piulite	BUC.	1.00				0.007
315	6312120 COLIER METALIC TIP	BUC.	2.00				0.000
316	6312786 JGHEABURI PENTRU CABLURI	KG	75.00				0.000
317	6313356 DIBLU CU EXPANDARE	BUC.	8.00				0.075
318	6500417 Consola orizontala zincata C4S	BUC.	1.00				0.000
319	6601076 INEL CAUCIUC IMBINARE	BUC.	1.01				0.007
320	6612829 GARN.ET PLANA PN 16 DN 100(BUC.	4.00				0.002
321	6612867 GARN.ET PLANA PN 16 DN 150(BUC.	3.00				0.000
322	6612881 GARN.ET PLANA PN 16 DN 200(BUC.	3.00				0.000
323	6616942 GARN ET PLANA PN 40 DN 15(BUC.	2.00				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
324	6617001 GARN ET PLANA PN 40 DN 25(BUC.	22.00				0.001
325	6617099 GARN ET PLANA PN 40 DN 50(BUC.	4.00				0.000
326	6617154 GARN ET PLANA PN 40 DN80	BUC.	5.00				0.000
327	6617180 GARN ET PLANA PN 40 DN 100(BUC.	8.00				0.001
328	6617245 GARN ET PLANA PN 40 DN 150(BUC.	5.00				0.001
329	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN	M	10.00				0.001
330	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU	KG	2.07				0.002
331	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0	KG	18.66				0.021
332	6622068 PLACA MARSIT M 40-250X2,0	KG	0.30				0.000
333	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0	KG	0.00				0.000
334	6701010 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M	M	6.12				0.007
335	6716857 FOLIE PLASTICA SIMPLA	KG	8.63				0.009
336	6716953 BANDA AVERTIZOARE	KG	9.30				0.009
337	6718406 Eticheta din material plastic	BUC.	36.20				0.001
338	6719093 DISTANTIER DIN MASE	BUC.	259.83				0.003
339	6719279 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	9.38				0.009
340	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC.	8.00				0.000
341	7106065 Fir trasor	M	41.75				0.042
342	7106230 Mastic	KG	0.57				0.001
343	7106636 Banda de marcaj	M	40.99				0.041
344	7204553 *PAMANT NATURAL PENTRU	M.C.	89.53				161.158
345	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90	L	0.16				0.000
346	7302419 APA STOP P	KG	2.03				0.002
347	7304467 BANDA MATASE VEGETALA	M	16.00				0.000
348	7304522 BANDA TEFLON	BUC.	0.06				0.000
349	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	14.50				0.015
350	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA	KG	15.14				0.017
351	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN	MP.	0.01				0.000
352	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC	KG	0.02				0.000
353	7309637 CLORAMINA B	KG	0.08				0.000
354	7315554 CUPLA RAPIDA CU CAPAC	BUC.	1.00				0.005
355	7315789 DECOFROL	KG	1.27				0.001
356	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.76				0.002

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
357	7321166 ETICHETA DIN ALAMA CU	BUC.	25.00				0.000
358	7321180 ETICHETA DIN TABLA DE	BUC.	9.60				0.001
359	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF	BUC.	50.60				0.001
360	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU	BUC.	1.28				0.000
361	7322720 FOLIE POLIESTER TIP C 0.25	KG	4.35				0.005
362	7322940 FUJOR CINEPA	KG	0.03				0.000
363	7324139 @PIESA BRANSARE	BUC.	1.00				0.001
364	7329467 MASA IZOLANTA	KG	10.00				0.011
365	7344829 BURGHII CU CAP WIDIA D10	BUC.	0.30				0.000
366	7344831 BURGHII CU CAP WIDIA D14	BUC.	0.04				0.000
367	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU	L	0.49				0.001
368	7345954 SOLUTIE REVELATOARE	L	0.49				0.001
369	7355686 TETRACLORURA DE CARBON	KG	3.08				0.004
370	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
371	7450940 PIESA TRECERE PE/OL D63-	BUC.	2.00				0.004
372	7453089 *DALA PREFABRICATA	BUC.	12.00				18.720
373	7454579 *GRUND	L	7.00				0.007
374	7454581 *MASTIC	KG	0.99				0.001
375	7454583 *IZOLATIE ANTICOROZIVA	MP.	55.98				0.084
376	7454584 *PROTECTIE MECANICA	MP.	55.98				0.084
377	7455448 *WELDOLET STD 1/2"	BUC.	2.00				0.001
378	7455449 *WELDOLET STD 1"	BUC.	9.00				0.005
379	7467916 *PIULITA M24 42CRMO4QT	BUC.	80.00				0.002
380	Diferenta pret materiale (cota						
	TOTAL			RON			
				EURO			

Oferant

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : **RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-RE**
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	ASFALTATOR	7.688			100.00
2	BETONIST	141.251			100.00
3	DRENOR CANALIST	6.520			100.00
4	DULGHER CONSTRUCTII	159.789			100.00
5	DULGHER PODURI	13.860			100.00
6	FIERAR BETON	62.532			100.00
7	FINISOR TERASAMENTE	26.107			100.00
8	INSTALATOR ELECTRICIAN	278.461			100.00
9	INSTALATOR SANITAR	2.278			100.00
10	INSTALATOR INCALZIRE	16.220			100.00
11	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	7.496			100.00
12	IZOLATOR HIDROFUG	153.789			100.00
13	IZOLATOR TERMIC	30.668			100.00
14	MONTATOR PREFABRICATE BETON	51.352			100.00
15	MOZAICAR	3.393			100.00
16	PAVATOR	130.381			100.00
17	TINICHIGIU SANT.	202.670			100.00
18	ZIDAR	17.668			100.00
19	SAPATOR	576.745			100.00
20	MUNCITOR DESERVIRE C-TIL.MONTAJ	415.388			100.00
21	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	239.205			100.00
22	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	56.810			100.00
23	ELECTRICIAN POST TRAO	0.720			100.00
24	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	10.234			100.00
25	ELECTRONIST	9.540			100.00
26	LACATUS CONSTRUCTII METALICE	77.515			100.00

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)/cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
27	LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	14.850			100.00
28	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE	0.248			100.00
29	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	878.233			100.00
30	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	0.229			100.00
31	SUDOR ELECTRIC	408.776			100.00
32	SUDOR GAZE	9.686			100.00
33	SABLATOR	68.765			100.00
34	MONTATOR CONDUCTE	137.152			100.00
35	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	384.297			100.00
36	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI	201.638			100.00
37	LABORANT DETERMINARI FIZ.-CHIM.	185.000			100.00
38	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	16.597			100.00
39	MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII	0.590			100.00
40	SUDOR ELECTRIC-B	20.578			100.00
41	SUDOR GAZE-B	2.792			100.00
42	VOPSITOR INDUSTRIAL	21.559			100.00
43	MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE	59.502			100.00
44	DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				100.00
TOTAL			RON		
			EURO		

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-RE
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE	11.056		
2	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-	3.300		
3	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 -	5.212		
4	MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9	5.061		
5	MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9	0.702		
6	MOTOCOMPR CU 2 CIOCAN DE ABATAJ 4,0-5,9	7.367		
7	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-	2.752		
8	MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0	0.004		
9	CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15	7.367		
10	AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF	4.000		
11	CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE	15.578		
12	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	155.624		
13	INST.MOBILA DE SABLARE USCATA	34.382		
14	PRESA PENTRU PAPUCI	1.950		
15	ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT	5.978		
16	ELECTROPOMPA DE EPUISMENT	4.000		
17	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR	10.225		
18	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR	0.555		
19	SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC	1.378		
20	AUTOGREDER PINA LA 175CP	4.826		
21	BULDOZER PE SENILE 65-80CP	1.869		
22	BULDOZER PE SENILE 81-180CP	3.318		
23	CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8-	0.025		
24	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON	17.096		
25	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURE.(VALTURI)	11.784		
26	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU	43.501		

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
27	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE	5.290		
28	MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-	44.441		
29	TOPITOR DE BITUM	0.100		
30	TOPITOR DE BITUM	0.792		
31	MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L	1.580		
32	REPARTIZATOR FINISOR NIXTURIA SFALTICE CU	6.002		
33	REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	5.290		
34	VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT	5.290		
35	MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV	4.410		
36	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI	1.251		
37	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-	1.924		
38	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA	7.986		
39	INST COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU	0.728		
40	AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA,MONTAT	14.600		
41	MOTO POMP A 6- 8CP	0.022		
42	MOTO POMP A 9-16CP	16.000		
43	MOTO POMP A 17-30CP	0.003		
44	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE	3.300		
45	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-	11.489		
46	TRACTOR PE PNEURI 65CP	1.518		
47	TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	2.300		
48	Tractor 65CP cu trolu pe pneuri	1.518		
49	PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15	4.150		
50	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	14.093		
51	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	2.469		
52	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	17.184		
53	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	1.274		
54	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	1.000		
55	MACARA PE PNEURI 30-39,9TF	6.912		
56	AUTOMACARA 5TF.HMA=6.5M,DESCHIDERE	20.953		
57	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU	0.350		
58	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU	0.182		
59	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE	0.008		

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
60	INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9	0.332		
61	INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	1.224		
62	PISTOL IMPLINTAT BOLTURI	11.100		
63	MASINA DE EXECUTAT FILETE	2.100		
64	MASINA DE GAURIT ELECTRICA	1.450		
65	LONGRINA METALICA 3M	253.000		
66	UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT	5.290		
67	APARAT DE SUDURA SR	6.055		
68	APARAT DE SUDURA SD	1.320		
TOTAL			RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC-RE
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1	Transport auto (total) din care pe categorii	1332.312					
1.001	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	14.633					
1.002	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	134.548					
1.003	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	219.444					
1.004	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	161.158					
1.005	TRANSPORTUL RUTIER AL	18.363					
1.006	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	52.620					
1.007	TRANSPORTUL RUTIER AL	366.181					
1.008	TRANSPORTUL RUTIER AL	1.200					
1.009	TRANSPORTUL RUTIER AL	0.130					
1.010	TRANSPORTUL RUTIER AL	9.791					
1.011	TRANSPORT RUTIER	22.010					
1.012	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU	120.644					
1.013	TRANSPORT RUTIER	0.600					
1.014	TRANSPORT RUTIER	2.236					
1.015	TRANSPORT RUTIER	45.150					
1.016	TRANSPORT RUTIER	4.054					
1.017	TRANSPORT RUTIER	4.000					
1.018	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	155.550					
2	Transport pe cale ferata (total) din care,pe	311.380					
	TOTAL					RON	
						EURO	

Ofertant