

CANTITATI DE LUCRARI

00	10.2022	Emis pentru comentarii	BOREICO E.	NAN J. C.	DURSINA I	NAN J. C.
Rev.	Data	Descriere	Intocmit	Verificat	Sef proiect	Aprobat
 S.C. CONPET S.A.		CANTITATI DE LUCRARI				
		Doc. No.:	PR1214-GE03-00		Rev.:	00
 S.C. TEAM OIL S.R.L		Project title:			Proiect no.:	Pag no.:
		RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM			Pr. 1214/2019	1 of 79

FORMULAR F1

Obiectiv :
RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI I

Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
	1.2.001 DEMONTARI SI DEMOLARI		
	1.2.002 LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 DEMONTARI SI DEMOLARI		
	4.1.002 POMPE TRANSPORT TITEI		
	4.1.003 REZERVOR SCURGERI 5 MC		
	4.1.004 RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA		
	4.1.005 INSTALATII ELECTRICE		
	4.1.006 MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE		
	4.1.007 CABINA PERSONAL		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.2.001 REZERVOR SCURGERI 5 MC		
	4.2.002 RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA		
	4.2.003 MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE		
	4.2.004 CABINA PERSONAL		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2**Obiectiv :****RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI****Proiectant :****TEAM OIL SRL****Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POMPE TRANSPORT TITEI

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA098 LEG.COND. LA POMPE	
	SAA108 IZOLARE TERMICA CONDUCTE+ POMPE-2 BUC	
	SAA178 RELOCARE POMPE TRANSPORT TITEI	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA218 PLATFORMA POMPE	
	SAA228 FUNDATIE POMPE	
	SAA238 FUNDATIE SUPT 50X50(80X80	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	SAA198 INSTRUMENTATIE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: REZERVOR SCURGERI 5 MC

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA118 LEG.COND.REZ. 5MC	
	SAA138 IZOLATIE ANTICOROZIVA REZERVOR	
	SAA148 RETEA DE CANALIZARE INDUSTRIALA	
	SAA288 CAMIN CANALIZARE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA128 MONTAJ REZERVOR 5MC	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA158 RETEA DE APA INDUSTRIALA+DEMONTAT CONDUCTA 2" EXISTENTA	
	SAA168 RETEA CANALIZARE MENAJERA+CAMINE CANALIZARE-4 BUC	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA308 FUNDATII REZERVOARE-STOCARE APE MENAJERE 10MC+REZERVOR 5MC	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA188 MONTAJ REZERVOR STOCARE APE MENAJERE 10MC- FIBRA STICLA	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2**Obiectiv :****RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI****Proiectant :****TEAM OIL SRL****Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SAA328 RACORDURI ELECTRICE JT	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA318 FUNDATIE DISTRIBUTOR ELECTRIC	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	SAA338 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT	
	SAA348 INSOTIRE ELECTRICA CONDUCTE SI POMPE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: MODUL VESTIAR, DUS, SALA DE MESE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA258 PLATFORMA MODUL-(3X1X0.18-7BUC)	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA268 MONTAJ MODUL	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEI

Proiectant :

TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CABINA PERSONAL

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	SAA248 PLATFORMA CABINA-(3X1X0.18-4BUC)	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	SAA278 RELOCARE CABINA PERSONAL	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

**Proiectant
TEAM OIL SRL**

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA008 DEMONTARE CONDUCTE TEHNOLOGICE
Categorია de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M05A1	DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=25;40;50	1.000	M									
002	M1M05B1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=65,80	8.000	M									
003	M1M05C1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100;125	28.000	M									
004	M1M05D1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150	14.000	M									
005	M1M06B1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=65,80	4.000	BUC.									
006	M1M06C1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100,125	10.000	BUC.									
007	M1M06D1	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150	4.000	BUC.									
008	M1M08C1	DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.RETIN.OTEL(FONTA)<P N40,MONT.CANAL<1M ADINC(SUPRATER)H=3M DN=50	1.000	BUC.									
009	M1M08E1	DEMONT.ROBINET.VENTIL,SERTAR,CLAPET.RET IN.OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M ADINC(SUPRATER)H=3M DN=80	2.000	BUC.									
010	M1M08F1	DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.RETIN.OTEL(FONTA)<P N40,MONT.CANAL<1M ADINC(SUPRATER)H=3M DN=100	14.000	BUC.									
011	M1M08H1	DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.RETIN.OTEL(FONTA)<P N40,MONT.CANAL<1M ADINC(SUPRATER)H=3M DN=150	17.000	BUC.									
012	M1M09C1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50	1.000	PER									
013	M1M09F1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100	1.000	PER									
014	M1M09H1	DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150	8.000	PER									
015	RPIA34C1	DEMONTARE MANOMETRU CU SIFON*	3.000	BUC.									
		Asimilat											
016	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3	2.106	100 MC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
017	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE	23.400	M.C.			
018	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	2.548	100 MC.			
019	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	28.314	M.C.			
020	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	28.314	M.C.			
021	TSD05A1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	2.548	100 MC.			
022	TSD14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	25.483	M.C.			
023	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25	25.483	TONA			
024	M1M05C1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=100;125	60.000	M			
025	M1M05D1	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150	240.000	M			
026	RPIC37D#	TAIEREA,CU FLACARA OXIACETILENICA,TEVI DE OTEL,PT INSTALATII,D=4"	9.000	BUC.			
027	RPIC38H#	TAIEREA,CU FLACARA OXIACETILENICA,TEVI DE OTEL,PT CONSTRUCTII,D=168X8-194X8 MM	39.000	BUC.			
028	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	73.564	TONA			
		TRANSPORT LA 250 KM					
029	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0,500 T	29.426	TONA			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA018 DEMONTARE POMPA 2PN160
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M03B1	DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,SCHELETE METAL.2-5 T	4.000	TONA									
		POMPA 2PN 160											
002	TRB22D3E	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3.001-4.000	8.000	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	20.000	TONA									
		TRANSPORT LA 250 KM											

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA038 DEMOLARE HABA INGROPATA+CAMIN METALIC+AMENAJARE TEREN
Categoría de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	H1A20B	EPUIZAREA APELOR DIN GROPI IZOLATE CU ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TRANSPORTABILA,DE 4KW,TIP EPET-6	4.000	ORA									
002	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	0.135	100 MC.									
		SAPATURA IMPREJUR HABA+CAMIN											
003	M1M01A1	DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE < 3 T HABA+CAMIN	2.880	TONA									
004	TRB22D3B	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 0,501-1,000	5.760	TONA									
005	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	14.400	TONA									
		TRANSPORT LA 250 KM											
006	TSC37C1	SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IIN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.3	0.135	100 MC.									
007	7204553	*PAMANT NATURAL PENTRU UEMPLUTURI	13.500	M.C.									
008	TRA01A15F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	24.300	TONA									
009	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	0.327	100 MC.									
010	TSD05A1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UEMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	0.327	100 MC.									
011	TSD14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	3.267	M.C.									
012	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25	3.267	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA048 DEMOLARE PLATFORMA BETON CISTERNA DALE-10 BUC(3X1X0.18)
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	RPCT09G1	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STIL PL PLACI SI PREFAB	5.400	M.C.									
002	TSC35C3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. < 10M	0.054	100 MC.									
003	TRA01A25F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM	13.500	TONA									
004	DH02B1	SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILARE	0.300	100 MP.									
005	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	5.400	M.C.									
006	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. BALAST	12.035	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA058 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	W2J03B1	SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE	1.000	BUC.									
002	W2E20F1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 150-185 mmp	1.000	BUC.									
003	W2E20C1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 25-35mmp	2.000	BUC.									
004	W2E20D1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 50-70mmp	1.000	BUC.									
005	W2E20B1#	Demontare Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 10-16mmp	8.000	BUC.									
006	EF02B#	TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 151-300 KG	2.000	BUC.									
		Echivalent demontare distribuitoare electrice existente (pompe centrifuge + piston / baterii condensatoare).											
007	EC13A#	CUTIE ANTIEXPLOZIVA DE TRECERE DE LA CABLURI LA MOTOARE, CU RACORDURI DE 2"/1"	3.000	BUC.									
		Echivalent demontare cutii comanda locala motor.											
008	W1D01B2	APARAT ELECTRIC DE MASURA INREGISTR(AMPERMETRU,VOLTMETRU,WATT METRU,VARMETRU,ETC)DEMONTARE	3.000	BUC.									
009	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	4.000	ORA									
010	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	1.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA068 TERASAMENT DRUM BETONAT
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC18B1	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	0.600	100 MC.									
002	TSC35A2	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.<10M	0.600	100 MC.									
003	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	104.000	TONA									
004	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA	23.000	M.C.									
004	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	23.184	M.C.									
005	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV	3.000	100 MP.									
006	TRA05A15	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C)PE DIST DE 15	2.000	TONA									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	37.000	TONA									
008	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA078 SUPRASTRUCTURA BCR 4.5
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA	40.250	M.C.									
001	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	40.420	M.C.									
002	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP	5.750	M.C.									
003	H1B16G	PROTEJAREA SUPRAFETEI BETOANELOR PE DURATA INTARIRII PRIN ACOPERIRE CU FOLII DE POLIETILENA	115.000	MP.									
004	DC02E1	IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 20 CM	115.000	MP.									
004	3272788	*BETON RUTIER(DRUMURI) BCR 4.5	23.100	M.C.									
005	DC04B1	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	15.000	M									
006	IFA09A1	ROSTUIREA PEREULUI DIN DALE PREFABRICATE CU CHITURI DE ETANSARE- EXECUTIE MANUALA	15.000	M									
006	3272019	MASTIC ROST CONTRACTIE	11.000	KG									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. PIATRA SPARTA	61.000	TONA									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. NISIP	12.000	TONA									
009	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	58.000	TONA									
010	TRA01A25	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. APA	11.000	TONA									
011	DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	28.000	M									
011	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	1.260	M.C.									
012	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. BORDURI	2.240	TONA									
013	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	3.000	TONA									
014	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0.02MC/BUC SI 0.100MC/BUC INCLUS	6.000	BUC.									
014	3272029	*RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 200x1000 5.5m	6.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
015	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE	0.170	M.C.			
015	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.170	M.C.			
016	IFA08A1	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 6 CM.	29.500	M			
016	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0-7.0 MM	-0.009	M.C.			
016	3275147	POLISTIREN EXTRUDAT #2cm	5.000	MP.			
017	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. RIGOLE	0.400	TONA			
018	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	0.420	TONA			
019	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. MATERIAL BITUMINOS	0.006	TONA			
020	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	3.000	BUC.			

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA088 AMENAJARE GENERALA
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	DH02B1	SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILARE	1.800	100 MP.									
002	TSE04A1	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2	1.800	100 MP.									
003	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV	1.800	100 MP.									
004	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	17.500	M.C.									
005	DA19A1	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	175.000	MP.									
005	3274067	Membrana antiburuieni & antiradacini, negru, 2 x 100 m, PP	193.000	MP.									
006	DA12C1	[STAT FUND REPROF P SPARTA(63-90MM) PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	18.000	M.C.									
006	3273592	*PIATRA SPARTA CONCASATA SORT 8-25 mm	22.200	M.C.									
007	TRA05A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 APA	4.000	TONA									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	33.000	TONA									
		AGREGATE											

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA098 LEG.COND. LA POMPE
Categorია de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1J04B1	COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.TEHNOLOGICE.80-150.MM-(FARA SURUBURI.PIULITE)	3.333	TONA									
001	3250059	*TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	0.200	M									
002	3250087	*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	0.400	M									
		FILET LA UN CAP-2X0.2M											
003	3250087	*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	8.400	M									
004	3338628	*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	7.600	M									
005	3338903	*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	7.750	M									
006	3339048	*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	15.700	M									
007	3339426	*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	7.800	M									
008	3271981	COT 45 219.1X8MM	2.000	BUC.									
009	3272567	*COT 90 GRD. 219.1X8MM	1.000	BUC.									
010	3272462	*COT 90 GR. 33.7X5MM	18.000	BUC.									
011	3271158	*COT 90 60.3x5.6	2.000	BUC.									
012	3282167	*COT 90 GR. 114.3X7.1MM	8.000	BUC.									
013	3271160	*COT 90 168.3x7.1	9.000	BUC.									
014	3273275	* REDUCTIE C 60.3 X 33.7MM - 5.6 X 5 MM	1.000	BUC.									
015	3275111	REDUCTIE CONCENTRICA 114.3X7.1 - 88.9X5.6MM	2.000	BUC.									
016	3275112	REDUCTIE CONCENTRICA 219.1X8 - 168.3X7.1MM	1.000	BUC.									
017	3275113	REDUCTIE EXCENTRICA 168.3X7.1 - 114.3X7.1MM	2.000	BUC.									
018	4419687	FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A	1.000	BUC.									
019	4424589	FLANSA OARBA PN 40 DN=150 K 41-2B ET PU FORMA A S7451	1.000	BUC.									
020	3272197	*CUPLA RAPIDA G 4"	1.000	BUC.									
021	4313394	*FLANSA CU GAT TIP 11 PN40 DN15	2.000	BUC.									
022	4304521	FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET PU	16.000	BUC.									
023	4322676	FLANSA GIT PN 40 25- 28X 4 PU	6.000	BUC.									
024	4305616	FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU	1.000	BUC.									
025	4328345	FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5	2.000	BUC.									
026	4339699	* FLANSA CU GAT PN 40 - DN100	5.000	BUC.									
027	4300668	*FLANSA CU GAT PN16 DN100	4.000	BUC.									
028	4307926	* FLANSA CU GAT PN16 DN150	16.000	BUC.									
029	4308357	FLANSA GIT PN 16 200- 219X10	3.000	BUC.									
030	6616942	GARN ET PLANA PN 40 DN 15(22- 53)X4 MU275-500 S1733	2.000	BUC.									
031	6617001	GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4	6.000	BUC.									
032	6617154	GARN ET PLANA PN 40 DN80	2.000	BUC.									
033	6617180	GARN ET PLANA PN 40 DN 100(115- 170)X4	8.000	BUC.									
034	6617245	GARN ET PLANA PN 40 DN 150(169- 226)X4	5.000	BUC.									
035	6617001	GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4	16.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		PN16					
036	6617099	GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4	1.000	BUC.			
		PN16					
037	6612829	GARN.ET PLANA PN 16 DN 100(115- 164)X3	4.000	BUC.			
038	6612867	GARN.ET PLANA PN 16 DN 150(169- 220)X3	3.000	BUC.			
039	6612881	GARN.ET PLANA PN 16 DN 200(220- 275)X3	3.000	BUC.			
040	4031136	CAPAC PT SUDARE 114 X 6 OL 37-2K S 8811	1.000	BUC.			
041	4031198	CAPAC PT SUDARE 168 X 7 OL 37-2K S 8811	4.000	BUC.			
042	4031227	CAPAC PT SUDARE 219 X 8 OL 37-2K S 8811	1.000	BUC.			
043	7455448	*WELDOLET STD 1/2"	2.000	BUC.			
044	7455449	*WELDOLET STD 1"	9.000	BUC.			
045	3271159	*TEU EGAL 60.3x5.6	2.000	BUC.			
046	3271162	*TEU EGAL 168.3x7.1	1.000	BUC.			
047	4022458	TEU EGAL 219 X 8 mm	1.000	BUC.			
048	3271166	*TEU REDUS 219.1x8-168.3x7.1	2.000	BUC.			
049	3275115	TEU REDUS, TIP B 168.3X7.1 - 114.3X7.1MM	3.000	BUC.			
050	3275114	TEU REDUS 60.3X5.6 - 33.7X5MM	5.000	BUC.			
051	5852977	PREZON NORM FLANSE A 12X 75-SR EN ISO	32.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
052	5853000	PREZON NORM FLANSE A 12X 80-SR EN ISO	40.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
053	5853036	PREZON NORM FLANSE A 12X 85-SR EN ISO	24.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
054	5853634	PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11	4.000	BUC.			
		S8121/2					
055	5853660	PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO	32.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
056	5853725	PREZON NORM FLANSE A 16X100-SR EN ISO	16.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
057	5854559	PREZON NORM FLANSE A 20X105 41MOC11	96.000	BUC.			
		S8121/2					
058	5854585	PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11	124.000	BUC.			
		S8121/2					
059	5863938	PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11	40.000	BUC.			
		S8121/2					
060	5846772	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M12-SR EN ISO	192.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
061	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO	104.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
062	5846796	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M20-SR EN ISO	440.000	BUC.			
		4033, 42CRMO4QT					
063	7467916	*PIULITA M24 42CRMO4QT STAS 8121/3-1984	80.000	BUC.			
064	4505370	*ROBINET SERTAR PANA DN200 PN16	1.000	BUC.			
065	2954233	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU	5.000	BUC.			
		FLANSE DN= 150 MM					
066	2954231	ROBINET SERTAR PANA PN16 CU FLANSE	1.000	BUC.			
		DN= 100 MM					
067	3275116	ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN100	3.000	BUC.			
068	3275117	ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN150	2.000	BUC.			
069	2954230	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU	1.000	BUC.			
		FLANSE DN= 80 MM					
070	3274737	*ROBINET RETINERE CU CLAPA PN40 DN100	2.000	BUC.			
071	4626534	ROBINET CU SFERA 16-25	6.000	BUC.			
072	3273148	*ROBINET CU SFERA CU FILET NPT 3/4" PN16	2.000	BUC.			
		DN20					
073	4626559	ROBINET CU SFERA 40-25	3.000	BUC.			
074	4624203	*FILTRU FTAS PN16 DN150	2.000	BUC.			
075	M1L05A1	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 150 MM	14.000	BUC.			
076	M1L64A1	CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA LA 160MM	11.000	BUC.			

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
077	M1L05B1	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 200 MM	1.000	BUC.			
078	IZA01E1	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFSI CONSTR MET EXEC DIN PROF GROS PINA LA 8 MM	3.191	TONA			
079	IZD05B1	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE	3.191	TONA			
080	IZD06B1	VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE	3.191	TONA			
081	TSA12C1	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0.0-1.5M.T.TARE	6.900	M.C.			
082	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	8.349	M.C.			
083	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	8.349	M.C.			
084	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA	3.387	MP.			
084	7454579	*GRUND	0.847	L			
084	7454581	*MASTIC	0.660	KG			
084	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	6.774	MP.			
084	7454584	*PROTECTIE MECANICA	6.774	MP.			
085	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	4.900	TONA			
086	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	9.800	TONA			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA108 IZOLARE TERMICA CONDUCTE+ POMPE-2 BUC
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	IZH15A1	IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE FORMAT SIMPLU.-K CONDUCTE	27.798	MP.									
002	IZH15A1	IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE FORMAT SIMPLU.-K FLANSE, ROBINETE, TEURI, COTURI	68.166	MP.									
003	2606676	SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50	98.363	MP.									
004	IZJ04C1	SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA NEAGRA D4-6MM	95.964	MP.									
005	IZI11A1	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1,6 M CONF	95.964	MP.									
005	3642055	TABLA ZINCATA S2028 0,40X 800X2000 OL34- 1N CAL.1	417.155	KG									
006	IZI11A2	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1,6 M MONTARE	95.964	MP.									
007	IZH15A1	IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE FORMAT SIMPLU. IZOLARE VATA POMPE CENTRIFUGE - 2 BUC	3.718	MP.									
007	2606676	SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50	3.811	MP.									
008	IZJ04C1	SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA NEAGRA D4-6MM	3.718	MP.									
009	IZI11A1	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1,6 M CONF	3.718	MP.									
009	3642055	TABLA ZINCATA S2028 0,40X 800X2000 OL34- 1N CAL.1	16.162	KG									
010	IZI11A2	PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1,6 M MONTARE	3.718	MP.									
011	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	1.480	TONA									
012	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	2.960	TONA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA118 LEG.COND.REZ. 5MC
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1J04A1	COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.TEHNLOGICE.< 80 MM-(FARA SURUBURI.PIULITE)	0.130	TONA									
002	3338719	*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	2.200	M									
003	3338719	*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	0.200	M									
		FILETATA LA UN CAP											
004	3338628	*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	3.000	M									
005	3270883	*TEAVA DE OTEL PT.COND. r2 21.3x4.5 - SR EN 10216-4-P265NL	0.200	M									
006	3271174	*COT 90 88.9x5.6	1.000	BUC.									
007	7315554	CUPLA RAPIDA CU CAPAC PT.DESC.PROD.PET.DN50 SI DN80	1.000	BUC.									
008	4306579	FLANSA GIT PN 16 80- 89X 5 ET PU	3.000	BUC.									
008	4419687	FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A	1.000	BUC.									
		gaurita NPT F1/2											
009	3273913	*ROBINET AC CU MUFE NPT 1/2"	1.000	BUC.									
010	4626537	ROBINET CU SFERA 16-50	1.000	BUC.									
011	2954230	ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU FLANSE DN= 80 MM	1.000	BUC.									
012	6617099	GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4 PN16	3.000	BUC.									
013	6617154	GARN ET PLANA PN 40 DN80 PN16	3.000	BUC.									
014	5853634	PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11 S8121/2	12.000	BUC.									
015	5853660	PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	12.000	BUC.									
016	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	48.000	BUC.									
017	3272000	*SITA DAVIS	1.000	BUC.									
018	IZA01E1	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFSI CONSTR MET EXEC DIN PROF GROS PINA LA 8 MM	0.115	TONA									
019	IZD05B1	GRUNDUIRE MANUALA 2 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE	0.115	TONA									
020	IZD06B1	VOPSIRE 1 STRAT CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE	0.115	TONA									
021	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.1	0.181	TONA									
022	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-RAMPA CATEG.1	0.181	TONA									
023	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.181	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		-Cota aprovizionare					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA128 MONTAJ REZERVOR 5MC
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A02D1	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 1-5.T.	2.600	TONA									
002	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1.001-2.000	5.200	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	2.600	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA138 IZOLATIE ANTICOROZIVA REZERVOR
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA	21.000	MP.									
001	7454579	*GRUND	5.250	L									
001	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	42.000	MP.									
001	7454584	*PROTECTIE MECANICA	42.000	MP.									
002	5904524	AZOT GAZOS IMBUTELIAT CALITATEA EXTRA	1.000	M.C.									
003	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.1	0.200	TONA									
004	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-RAMPA CATEG.1	0.200	TONA									
005	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA148 RETEA DE CANALIZARE INDUSTRIALA
Categorii de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA02E1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL.	1.392	M.C.									
002	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	1.684	M.C.									
003	TSD05B1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI	0.017	100 MC.									
004	ACB08C1	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 100	3.200	M									
004	3338903	*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	3.200	M									
005	TFA02C1	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 100-	1.000	BUC.									
005	3282167	*COT 90 GR. 114.3X7.1MM	1.000	BUC.									
006	4300668	*FLANSA CU GAT PN16 DN100	1.000	BUC.									
007	3274523	*GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN100	1.000	BUC.									
008	5853660	PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	8.000	BUC.									
009	5846784	PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16 - SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	16.000	BUC.									
010	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA	1.514	MP.									
010	7454579	*GRUND	0.378	L									
010	7454581	*MASTIC	0.240	KG									
010	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	3.027	MP.									
010	7454584	*PROTECTIE MECANICA	3.027	MP.									
011	TR11AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.1	0.100	TONA									
012	TR11AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-RAMPA CATEG.1	0.100	TONA									
013	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.100	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA158 RETEA DE APA INDUSTRIALA+DEMONTAT CONDUCTA 2" EXISTENTA
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT 3 Inclusiv sant demontare cond 2"	0.335	100 MC.									
002	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE	3.722	M.C.									
003	W2H04A#	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea conductelor ingropate	6.930	M.C.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	12.474	TONA									
005	W2H05A#	Banda avertizoare din PVC pentru protejarea conductelor ingropate	33.000	M									
006	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	0.405	100 MC.									
007	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	4.504	M.C.									
008	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV	4.504	M.C.									
009	TSD05A1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEF	0.405	100 MC.									
010	TSD14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	4.054	M.C.									
011	TRA05A30	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET C) PE DIST DE 30	4.054	TONA									
012	M1M05A1	DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=25;40;50 Asimilat	12.000	M									
013	GD17A1%	TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE DISTRIBUTIE MONATTA IN SANT CU DN=PANA LA 63MM	33.000	M									
013	3275136	TEAVA PEHD, SDR17, PE100 De63mm, PN10	14.000	M									
013	3275137	TEAVA PEHD, SDR17, PE100 De 32MM, PN10	19.000	BUC.									
014	GD19B1%	IMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP ELECTROFUZIUNE INTRE TEAVA SI FITING (MUFA, COT, TEU) DIN POLIETILE	7.000	BUC.									
015	3275139	COT 90 GRD, EF, SDR7 D63 MM	4.000	BUC.									
016	3275138	COT 90 GRD, EF, SDR7, DN25MM	3.000	BUC.									
017	GD18A1%	IMBINAREA PRIN SUDURA CAP LA CAP A FITINGURILOR DIN POLIETILENA DN=75MM(ADAPTOARE DE FLANSE, CAP ASIM.	2.000	BUC.									
018	7450940	PIESA TRECERE PE/OL D63-60.3	2.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
019	TFA02B2	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M.CU DN 65.8	7.000	BUC.			
		Asimilat					
020	7324139	@PIESA BRANSARE POLIPROPILENA DN63X1" COD 64101513	1.000	BUC.			
021	3275120	TEU REDUS DE COMPRESIUNE PE100 25X20X25MM	1.000	BUC.			
022	3275122	COT COMPRESIUNE PEHD, D32MM. 90 GRD.	1.000	BUC.			
023	3275121	TEU REDUS DE COMPRESIUNE P100 35X25X32	1.000	BUC.			
024	3275127	CISMEA DE GRADINA DN20	1.000	BUC.			
025	3275125	ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN20	1.000	BUC.			
026	3275126	ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN15	1.000	BUC.			
027	3275120	TEU REDUS DE COMPRESIUNE PE100 25X20X25MM	1.000	BUC.			
028	3275124	CAMIN DREPT, D500, H=1200MM	1.000	BUC.			
		CAMIN PREVAZUT CU GRATAR					
029	GA04A1	TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=80 MM TEREN NORMAL	0.070	HM.			
030	3275128	TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 88.9X5M L245R	5.000	M			
		TUB PROTECTIE SUBTRAVERSARE					
031	3275131	TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 33.4 X 4MM L245R	2.000	M			
		TEAVA EVIDENTIERE SPARTURI					
032	TFA02A1	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40	2.000	BUC.			
032	3274751	*COT 90 GRD. 33.7X4MM	2.000	BUC.			
033	IZL04A1	PROTEJ. CU INELE DISTANTIERS A IZOL.TEVI OTEL+BURDUF.CAPETE LA SUBTRAV.DRUM SI CAI FERATE IN TUB PROT.,AVIND D PINA LA 150MM	5.000	M			
033	3275129	INEL DISTANTIER 3" - 1"	5.000	BUC.			
033	3275130	BURDUF ETANSARE TIP KT DN80-DN25MM	2.000	BUC.			
034	IZL05C1	IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA	2.090	MP.			
034	7454579	*GRUND	0.523	L			
034	7454581	*MASTIC	0.090	KG			
034	7454583	*IZOLATIE ANTICOROZIVA	4.180	MP.			
034	7454584	*PROTECTIE MECANICA	4.180	MP.			
035	M1J24A1	CURATIREA SI SUFLAREA CONDUCTELOR,CONDUCTE AVIND DIAMETRUL PINA LA 80 MM	33.000	M			
036	GC05A1	PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50	0.330	HM.			
037	AUT2920	AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	4.000	ORA			
038	TRA05A15	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C)PE DIST.DE 15	0.236	TONA			
039	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	0.300	TONA			
040	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	0.600	TONA			

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA168 RETEA CANALIZARE MENAJERA+CAMINE CANALIZARE-4 BUC
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0.75M T.F.TAR RETEA CANALIZARE TUBURI	9.360	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	11.326	M.C.									
003	TSD04A1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	11.326	M.C.									
004	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	6.318	TONA									
005	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	3.510	M.C.									
006	TRA01A25	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	7.363	TONA									
007	IFF30E1	MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA .	0.130	100 M.									
007	3275132	TUB PVC TIP KG D160X1M	2.000	BUC.									
007	3275133	TUB PVC TIP KG D160 X 2M	1.000	BUC.									
007	3275134	TUB PVC TIP KG D160 X 3M	3.000	BUC.									
008	TSA04G1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M T.F.TARE CAMINE CANALIZARE-4 BUC	2.816	M.C.									
009	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	2.187	M.C.									
010	TSD04A1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	2.187	M.C.									
011	TRA01A01F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	1.133	TONA									
012	CP18A1	MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30	4.000	BUC.									
013	2800480	DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10	1.000	MP.									
014	CP19B1	[- MONTARE CAMINE PREFABRICATE PPR (COMPOZITE) D=600MM	8.000	BUC.									
015	3275149	CAMIN MONOLITIC 550X550X520MM	8.000	BUC.									
016	3275150	CAPAC CAMIN MONOLITIC CU MANER PPR 550X550MM	4.000	BUC.									
017	SF05C1	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=150-200MM Asimilat	20.000	M									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
017	TRA05A10	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON.ET C)PE DIST.DE 10 APA	0.600	TONA			
018	TRI1AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M.RAMPA-VAGON CATEG.1	0.580	TONA			
019	TRI1AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A- GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M.VAGON-RAMPA CATEG.1	0.580	TONA			
020	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.580	TONA			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA178 RELOCARE POMPE TRANSPORT TITEI
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1M02A1	DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA.FUNDATII.SCHELETE MET.< 1 T	1.200	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	2.400	TONA									
003	TRA02A01	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 1 KM.	1.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA188 MONTAJ REZERVOR STOCARE APE MENAJERE 10MC- FIBRA STICLA
Categorii de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A02C1	RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL,MONTATE,FIXARE PE FUNDATII 0,50-1,00 T.	0.580	TONA									
002	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1.001-2.000	1.160	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	0.580	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA198 INSTRUMENTATIE
Categorია de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	ATB04B	[MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET	5.000	BUC.									
		MANOMETRU 3XPG, 2XPDG											
002	3275140	Manometru & Manifold cu 2robinete; 1/2" NPT-M	1.000	BUC.									
003	3272695	*FLANSA FILETATA TIP 13 NPT 1/2" ZN	1.000	BUC.									
004	3280902	* NIPLU NPT 1/2" M&M	1.000	BUC.									
		300 MM											
005	3275141	Manometru cu membrana de separatie; 1/2" NPT-M	2.000	BUC.									
006	3275142	Manometru Diferential cu Membrana de Separatie	2.000	BUC.									
007	ATA02B	MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5 KG	2.000	BUC.									
		PDG											
008	ATD29B	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE	8.000	KG									
008	3275143	Teava patrata otel galvanizat, 50x50x4mm	4.000	M									
008	3275144	Talpa otel galvanizat, 150x150x5mm	2.000	BUC.									
008	2936675	SURUB CONEXPAND	8.000	BUC.									
		M8 cu piulita si saiba											
009	ATB06B	MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUTURI EXISTENTE:LATERALE	1.000	BUC.									
		LG											
009	3275145	Indicator de nivel magnetic; DN50 PN16, 1250mm	1.000	BUC.									
010	ATD04A3	TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN 1/2"	4.000	M									
011	ATE03B	VERIFICAREA LINIILOR DE IMPULS,INSOTIRE,ALIMENTARE CU PRESIUNI>10 BAR	2.000	BUC.									
012	ATE09A	INCERC SI VERIFIC TERMOMANOMETRU INDICATOR	4.000	BUC.									
		PG, LG											

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA208 ALEI PIETONALE 0.5X0.5X0.1M
Categorie de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA01B1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*	2.700	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	2.700	M.C.									
003	TSD04A1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	2.700	M.C.									
005	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	0.380	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	0.800	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *	4.700	TONA									
010	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0,500 T	4.700	TONA									
011	CP18C1	MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL.	75.000	BUC.									
011	2800480	DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10	18.750	MP.									
012	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	4.000	ORA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA218 PLATFORMA POMPE
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT 3	0.230	100 MC.									
002	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA	5.900	M.C.									
002	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	5.950	M.C.									
003	TSD05B1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI	0.060	100 MC.									
004	DA18B1	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA	8.800	M.C.									
004	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	8.870	M.C.									
005	TSD07C1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.97-98 %	0.090	100 MC.									
006	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP	3.800	M.C.									
007	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. AGREGAT	33.200	TONA									
008	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	39.400	TONA									
009	CA01D1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	1.740	M.C.									
009	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	1.760	M.C.									
010	CA02C1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS <30CM	6.500	M.C.									
010	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	6.500	M.C.									
011	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	20.600	TONA									
012	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	9.000	MP.									
013	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	202.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=8MM	41.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10 MM	161.000	KG									
014	CC02G1	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA	385.000	KG									
014	3271214	*PLASA SUDATA 8 -150X150	385.000	KG									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
015	ACA10C1	MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75	19.000	M			
015	3272766	* TEAVA DIN PVC - FI 75, TIP G	19.000	M			
015	3275148	COT 45 GRD. PVC D=75MM	2.000	BUC.			
016	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *	0.590	TONA			
017	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0.02MC/BUC SI 0.100MC/BUC INCLUS	5.000	BUC.			
017	3272029	*RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 200x1000 4.8 M	5.000	BUC.			
018	IFA08A1	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 6 CM.	10.000	M			
019	CK35B#	MONTARE ANCORE CHIMICE	36.000	BUC.			
019	3271002	*ANCORA CHIMICA M10X160	36.000	BUC.			
020	IZF16A1	STRAT AMORTIZARE TREPIDATI,ZGOMOTE DIN PLACI SI GRANULE DIN PLUTA EXTRUDATA 5CM GROSIME	4.000	MP.			
021	RPCE33A#	UMPLEREA ROSTURILOR CU BITUM	10.000	M			
022	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	3.000	BUC.			

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA228 FUNDATIE POMPE
Categorია de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE	7.160	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	7.160	M.C.									
003	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM ROCI SEDIM.CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	5.200	M.C.									
004	TSD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	0.052	100 MC.									
005	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. PIATRA SPARTA	11.090	TONA									
006	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE	0.360	M.C.									
006	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.360	M.C.									
007	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC	1.560	M.C.									
007	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	1.570	M.C.									
008	IZF18C1	STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM Asim. gros=4cm	2.610	MP.									
008	3272472	MORTAR DE SUBTITRARE TIP PAGEL SPECIAL GROUT V1/50	219.240	KG									
009	CL20A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON	321.400	KG									
009	6310017	PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE Confectie metalica	321.400	KG									
010	IZD05B1	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE	0.321	TONA									
011	IZD06B1	VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE	0.321	TONA									
012	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	5.640	MP.									
013	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	148.000	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=8MM	45.600	KG									
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10 MM	6.200	KG									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
013	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500 D=20 MM	96.200	KG			
014	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	12.890	TONA			
015	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	10.710	TONA			
016	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *	0.480	TONA			
017	CK35B#	MONTARE ANCORE CHIMICE	12.000	BUC.			
017	3274581	*ANCORA CHIMICA M20x310	12.000	BUC.			
018	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	1.000	BUC.			

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE	0.00	
MANOPERA	0.00	
UTILAJ	0.00	
TRANSPORT	0.00	
TOTAL	0.00	

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA238 FUNDATIE SUPORT 50X50(80X80
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA02F1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE	4.480	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	4.480	M.C.									
003	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	3.300	M.C.									
004	DA12B1	[STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM ROCI SEDIM.CU ASTERNERE MECANICA EXEC.CU IMPANARE FARA INNOROIRE	0.600	M.C.									
005	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE	0.150	M.C.									
005	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.150	M.C.									
006	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC	0.460	M.C.									
006	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	0.460	M.C.									
007	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	2.700	MP.									
008	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	38.050	KG									
009	CZ0301A1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500.D=8MM	2.120	KG									
010	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10 MM	10.430	KG									
011	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500 D=12 MM	25.500	KG									
012	CK35B#	[MONTARE ANCORE CHIMICE	4.000	BUC.									
013	3272526	*ANCORA CHIMICA M10X200	4.000	BUC.									
014	TRA01A10f	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	2.120	TONA									
015	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	1.660	TONA									
016	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM*	0.040	TONA									
017	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	1.280	TONA									
		PIATRA SPARTA											

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
018	IZF18C1	STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM	0.167	MP.			
018	3272007	*MORTAR DE TURNARE SIKA GROUT 318	10.500	KG			
019	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	1.000	BUC.			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA248 PLATFORMA CABINA-(3X1X0.18-4BUC)
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA01D1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0.6M.T.F.TARE	6.910	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	6.910	M.C.									
003	TSD20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF	15.360	MP.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	12.440	TONA									
005	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM ROCI SEDIM.CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	5.400	M.C.									
006	TSD07G1	COMPACTAREA UMLUT.CU RULOUI COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	0.050	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	0.310	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. NISIP+PIATRA	12.230	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * CAROSATA PLACI	5.400	TONA									
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1.001-2.000	10.800	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	4.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	4.000	BUC.									
013	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA258 PLATFORMA MODUL-(3X1X0.18-7BUC)
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA01D1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE	12.100	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	12.100	M.C.									
003	TSD20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF	26.880	MP.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	21.770	TONA									
005	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM ROCI SEDIM.CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	9.400	M.C.									
006	TSD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	0.090	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	0.540	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	21.410	TONA									
		NISIP+PIATRA											
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *	9.450	TONA									
		CAROSATA PLACI											
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1.001-2.000	18.900	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	7.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	7.000	BUC.									
013	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA268 MONTAJ MODUL
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A01B1	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE1-3.T.	3.000	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	6.000	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	3.000	TONA									

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE		0.00
MANOPERA		0.00
UTILAJ		0.00
TRANSPORT		0.00
TOTAL		0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE		0.00
MANOPERA		0.00
UTILAJ		0.00
TRANSPORT		0.00
TOTAL		0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA278 RELOCARE CABINA PERSONAL
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	M1A01B1	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE1-3.T.	1.300	TONA									
002	TRB22D3A	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T	2.600	TONA									
003	TRA04A50	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	1.300	TONA									

Cheltuieli directe din articole:		
MATERIALE		0.00
MANOPERA		0.00
UTILAJ		0.00
TRANSPORT		0.00
TOTAL		0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:		
MATERIALE		0.00
MANOPERA		0.00
UTILAJ		0.00
TRANSPORT		0.00
TOTAL		0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA288 CAMIN CANALIZARE
Categorია de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA17D3	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRIJ.LAT.>1M.ADINC.<2.5M.T.USOR.T.MI	15.800	M.C.									
002	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	15.800	M.C.									
003	TSD04B1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM.GROS.T.COEZIV	12.920	M.C.									
004	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	5.180	TONA									
005	TSF04A1	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0,05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2.5M.PE ADINC.0.0-4M	22.000	MP.									
006	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5- 20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE RADIER CAMIN	0.620	M.C.									
006	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	0.620	M.C.									
007	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	1.550	TONA									
008	ACC05G1	MONT.TUB CIRC.BET.S.CU MF GRANIT.ETANS.USC.DN1000	2.000	M									
008	2804656	TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 1000X1 S816	2.000	BUC.									
009	CP18C1	MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL.	1.000	BUC.									
010	3273251	*PLACA ACOPERIRE NECAROSABILA TUB DN1000(H=0.15)	1.000	BUC.									
011	ACA17A1	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K ASIM.	2.000	BUC.									
011	3272015	*DISPOZITIV DE ETANSARE LINKSEAL PT TEAVA DE 168.3MM	2.000	BUC.									
012	CG19A1	PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT	0.780	MP.									
013	CF12A1	TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C	4.720	MP.									
014	CZ0209A1	PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAQS DE VAR	0.120	M.C.									
015	3272031	SPUMA POLIURETANICA ETANSARI CANALIZARI	1.000	BUC.									
016	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	1.480	TONA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
017	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	0.250	TONA			
		MORTAR					
018	ACD01A1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT NECAROSABIL TIP I	1.000	BUC.			
019	AUT6730	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	1.000	ORA			
020	RPCE34B#	HIDROIZOLATIE CU GEOMEMBRANA LIPITA LA CONSTRUCTII SUBTERANE	9.970	MP.			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA298 IMPREJMUIRE INCINTA
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA17A1	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M.ADINC.<2.5M.T.USQR.T.M	7.470	M.C.									
002	TRA01A01F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	13.500	TONA									
003	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	7.470	M.C.									
004	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	6.400	M.C.									
005	DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	66.000	M									
005	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 BETON FUNDATII SI BET FUND BORDURI	10.430	M.C.									
006	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	1112.600	KG									
006	6306377	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA	1112.600	KG									
007	CL20C1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI	841.800	KG									
007	3271905	*PANOU GARD BORDURAT ZINCAT	142.000	MP.									
008	3270736	*SISTEM PRINDERE PANOURI PLASA BORDURATA GARD	270.000	BUC.									
009	IZD05B1	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE	1.260	TONA									
010	IZD06B1	VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE	1.260	TONA									
011	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	28.160	TONA									
012	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. CONF. MET	1.950	TONA									
013	TRI1AC04E	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M.ASEZ.RAMPA.TEREN-AUTO CT	1.950	TONA									
014	TRI1AC15E	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M.ASEZ.AUTO-RAMPA.TEREN CTG.	1.950	TONA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA308 FUNDATII REZERVOARE-STOCARE APE MENAJERE 10MC+REZERVOR 5MC
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC03C1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT 3	1.680	100 MC.									
002	TSA02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0.75M T.F.TAR	0.500	M.C.									
003	TSD01B1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.	168.500	M.C.									
004	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	100.000	M.C.									
005	TR1AA02C	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	123.300	TONA									
006	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	123.300	TONA									
007	TSF03B1	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0.0-4M:0.21-0.6M INTRE DULAPI	117.600	MP.									
008	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	48.000	M.C.									
008	3275146	PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	28.440	M.C.									
008	2200434	MATERIAL PT.UMPLUTURI (REFUZ DE CIUR D>70 MM)	17.065	M.C.									
		PIATRA SORT 90-250MM											
009	2200446	BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	22.750	M.C.									
		PIATRA SORT>250MM											
010	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET C).PE DIST DE 25	7.200	TONA									
		APA INDUSTRIALA											
011	TSD07G1	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	0.480	100 MC.									
012	DA06A1	STRAT AGREG NAT(MARGARITAR 3-7)COMPACTAT CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPIZOL AERISIRE ANTCAPIZOL AERISIRE SI	0.500	M.C.									
013	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	103.450	TONA									
		AGREGATE											
014	DA06B2	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP	3.000	M.C.									
		NISIP POZARE REZERVOR											

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
015	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	7.470	TONA			
		NISIP					
016	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE	2.570	M.C.			
016	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	2.590	M.C.			
017	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC	8.880	M.C.			
017	2100995	BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	8.950	M.C.			
018	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	31.200	TONA			
019	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	9.800	MP.			
020	CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	574.150	KG			
021	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500 D=12 MM	84.200	KG			
022	CZ0301B1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500 D=14 MM	489.950	KG			
023	CL21A1	MONTAREA CONFECTIIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	200.000	KG			
023	6309886	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON BULUANE + CHINGI	200.000	KG			
023	3272320	*BANDA DIN CAUCIUC (PENTRU CHINGI) - 120 mm x 5 mm	14.000	M			
024	CK35B#	MONTARE ANCORE CHIMICE	16.000	BUC.			
024	3272433	ANCORA CHIMICA M20X200	16.000	BUC.			
025	IZD05B1	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE	0.126	TONA			
026	IZD06B1	VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE	0.126	TONA			
027	TRA02A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	0.130	TONA			
028	TRI1AC04E	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M.ASEZ.RAMPA.TEREN-AUTO CT	0.130	TONA			
029	TRI1AC15E	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M.ASEZ.AUTO-RAMPA.TEREN CTG.	0.130	TONA			
030	CL20A1	MONTAREA CONFECTIIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON	1736.400	KG			
030	3337856	*TEAVA DE OTEL PT.CONSTR.MET - 219.1X6.3 SR EN 10297-1-E 235 CADRU TEAVA SUSTINERE PALPLANSE	50.000	M			
031	TSA24A1	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6.6-12KW	16.000	ORA			
031	2936111	TEAVA 20" EPUIZMENT POMPA - 2.5M	1.000	BUC.			
032	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	15.000	BUC.			

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA318 FUNDATIE DISTRIBUTOR ELECTRIC
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA01D1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M.T.F.TARE	1.540	M.C.									
002	TSD01D1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE	1.540	M.C.									
003	TSD20A1	CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF	3.840	MP.									
004	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	2.760	TONA									
005	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM ROCI SEDIM.CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	1.200	M.C.									
006	TSD07G1	COMPACTAREA UMLUT.CU RULOUI COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	0.010	100 MC.									
007	DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	0.080	M.C.									
008	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. NISIP+PIATRA	2.650	TONA									
009	TRA03A50	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * CAROSATA PLACI	1.350	TONA									
010	TRB22D3C	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 1.001-2.000	2.700	TONA									
011	PI06A1	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	1.000	BUC.									
012	7453089	*DALA PREFABRICATA 300X100X18	1.000	BUC.									
013	H1V06H	VERIFICARE GRAD COMPACTARE	2.000	BUC.									
014	CK35B#	MONTARE ANCORE CHIMICE	4.000	BUC.									
014	3271215	*ANCORA CHIMICA 16X250	4.000	BUC.									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA328 RACORDURI ELECTRICE JT
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	W2H01A#	Identificarea traseului de cable existent in teren normal, sondaj cu sapatura	2.000	BUC.									
002	TSA16C1	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M.ADINC.<1.5M.T.TARE	33.600	M.C.									
003	W2H04A1	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	8.400	M.C.									
004	W2G23C#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 75mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 70-150mmp	12.000	M									
004	3272906	*TUB FLEXIBIL CORUGAT 75/63	12.240	M									
005	W2G23A#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 32mm montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10mmp	20.000	M									
005	3272823	*TUB FLEXIBIL CORUGAT DIAMETRU 40/31	20.000	M									
006	W2G23C#	Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 75mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 70-150mmp	6.000	M									
006	6701010	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 75X 3,6 STAS 6675/2	6.120	M									
007	W2G07B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m	52.000	M									
007	4803096	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778	53.300	M									
007	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	5.200	BUC.									
008	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m	76.000	M									
008	4802640	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778	77.900	M									
008	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	7.600	BUC.									
009	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m	186.000	M									
009	4802602	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778	190.650	M									
009	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	18.600	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
010	W2G07A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m	48.000	M			
010	4802482	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S 8778	49.200	M			
010	6718406	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	4.800	BUC.			
011	ATD11A	CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1.5 MMP	48.000	M			
011	4810295	CABLU CSYABY MASIV 9 X 1,5 S 8779	48.720	M			
012	W2H05A#	Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	15.000	MP.			
013	TSD18C1	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	25.200	M.C.			
014	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	8.400	M.C.			
015	EI19D#	CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP SUPORTI, STELAJE, ZINCATE	45.000	KG			
016	TSA03C1	SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME, EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD<0.75M. TER TARE	0.300	M.C.			
017	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	0.300	M.C.			
017	2100957	BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	0.302	M.C.			
018	EC15A1	CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2"/1")	2.000	BUC.			
		Echivalent montare cutie comanda locala motor					
018	7315296	CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP.TIP:3 CU 2 RACORDURI	-2.000	BUC.			
019	EA08A3	TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 TOL	6.000	M			
020	EG10D#	CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME	7.500	M			
020	3701254	BANDA OTEL 25x4 ZN	6.000	KG			
021	EC15A1	CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2"/1")	2.000	BUC.			
		Demontare si remontare cutie conditii skid masura					
022	W2D03B#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 25 mm2	16.000	BUC.			
022	5202337	Papuc cupru PC 25	16.000	BUC.			
023	EF02C#	TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 301-500 KG	1.000	BUC.			
024	EI19F#	CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP JGHEABURI PENTRU CABLURI, ZINCATE	75.000	KG			
		Echivalent jgheab metalic zincat cu capac 100x100 mm (1.5m) si 300x100 mm (1.5m)					

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
025	EF06A#	RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)	15.000	BUC.			
026	W2F11A#	Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	1.000	BUC.			
026	6231081	DOZA DE DERIVATIE CIRCUITE DE ILUMINAT EXTERIOR, ANTIEX, min. EPL-Gc-IIA-T3, min. IP 65	1.000	BUC.			
026	6231083	BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE DOZA DE DERIVATIE ILUMINAT PE STALP SE 4	1.000	BUC.			
027	W2B02C#	Consola orizontala din otel montata pe stalpi plantati de beton sau metal plantat pt. 4 izolatori de sustinere montata cu PRB-16	1.000	BUC.			
027	6500417	Consola orizontala zincata C4S	1.000	BUC.			
027	6311919	Bratara consola zincata cu piulite si saibe zincate pe stalp SE 4	1.000	BUC.			
028	W2G13C#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat pe stalp de lemn, beton sau metal	4.000	M			
028	3275151	CONDUCTOR ELECTRIC MYF 16	4.100	M			
029	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana la 16 mm2	8.000	BUC.			
029	5202336	Papuc cupru PC 16	8.000	BUC.			
030	W2G13C#	Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat pe stalp de lemn, beton sau metal	4.000	M			
030	6231084	CONDUCTOR MYf 6 mmp	4.100	M			
031	W2D03A#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana la 16 mm2	6.000	BUC.			
031	5202334	Papuc cupru PC 6	6.000	BUC.			
032	W2G22E#	Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 1 1/2" montata pe stalp, cablu cu sectiunea de pana10mmp	2.000	M			
032	3305906	TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UI - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	2.040	M			
032	6231097	BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE TEAVA METALICA PROTECTIE CABLU PE STALP SE 4	2.000	BUC.			
033	W2F01C#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene	2.000	BUC.			
033	3270825	*CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65) Echivalent proiector iluminat LED min 12000 lm.	2.000	BUC.			
034	AUT6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	4.000	ORA			
035	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.	10.000	BUC.			
036	EH02A1	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARI	2.000	BUC.			
037	EH05C1	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	1.000	BUC.			
038	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	1.500	TONA			
039	TRA01A05F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	11.340	TONA			

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
040	TRA01A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	13.440	TONA			

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA338 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT
Categoría de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal	137.000	KG									
001	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm;	141.110	KG									
002	W2I04A#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal	28.000	KG									
002	3701401	Banda din otel zincat 25x4 mm	28.840	KG									
003	W2I05A#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal	28.500	M									
004	TSA16C1	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M.ADINC.<1,5M,T.TARE	41.600	M.C.									
005	TSD18C1	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	40.000	M.C.									
006	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	1.600	M.C.									
007	W2J03A#	Verificarea prizelor de pamant	2.000	BUC.									
008	TR11AA01D	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.1	0.700	TONA									
009	TR11AA08D	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-RAMPA CATEG.1	0.700	TONA									
010	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.700	TONA									
012	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	1.500	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SAA348 INSOTIRE ELECTRICA CONDUCTE SI POMPE
Categoria de lucrari: 2300
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	EC03C#	CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU SECTIUNEA DE 16-25 MMP MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU BOLTURI IMPLANTATE	55.000	M									
001	3272848	*CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 12-2-OJ ATEX, 36W/M LA 10 GRD. C, TEMP MAX EXPUNERE 204GRD. C Sau similar !	55.000	M									
002	EC03B#	CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU SECTIUNEA DE 16 MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU BOLTURI IMPLANTATE	130.000	M									
002	3274400	*CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR, TYPE HTSX 9-2-OJ, 230V, TEMP. MAX. EXPUNERE 85 C. MIN EPL-GC-II-T6 Sau similar !	130.000	M									
003	EC13A#	CUTIE ANTIEXPLOZIVA DE TRECERE DE LA CABLURI LA MOTOARE, CU RACORDURI DE 2"/1"	4.000	BUC.									
003	3273571	*THERMOSTAT ELECTRONIC PTR INSOTITORI ELECTRICI, TIP ECM (Un=230V c.a., In=30A), min. EPL Gc IIA T3. min. IP 65	4.000	BUC.									
004	ED16A#	APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV PE SUPORT EXISTENT	8.000	BUC.									
004	3272852	*KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PTK-2 PT HTSX	8.000	BUC.									
005	EI19D#	CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP SUPORTI, STELAJE, ZINCATE	25.000	KG									
006	IZI05C1	PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DE POLIESTER TIP C025 MM	12.500	MP.									
006	6231096	BANDA PVC PENTRU FIXARE CABLU INSOTITOR, TIP FT-1L, 12mm x 33m	10.000	BUC.									
006	3274429	*BANDA ALUMINIU PT. FIXARE CABLU INSOTITOR, TIP AL-20H, 50MMX50M	4.000	BUC.									
006	4803100	BANDA ALUMINIU FIXARE SI IMBUNATATIRE TRANSFER TERMIC AL-30H, 76mm x 55m/rola, TEMP. MAX. EXPUNERE 150 grade Celsius	1.000	BUC.									
007	ATA07B	ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.APARATE.MONTATA:PRIN LIPIRE	25.000	BUC.									
007	4803123	*ETICHETA AVERTIZOARE CL	25.000	BUC.									
008	YB01RON	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON	5000.000	LEI.									
		Echivalent : Engineering/ documentatie proiect											
009	TRI1AA04F	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA.TEREN-AUTO CATEG	0.400	TONA									
010	TRI1AA08F	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-RAMPA.TEREN CATEG.	0.400	TONA									
011	TRA02A50	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	0.400	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Detaliere transporturi:					
		-Articole TRA					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE	0.00				
		MANOPERA	0.00				
		UTILAJ	0.00				
		TRANSPORT	0.00				
		TOTAL	0.00				
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		TOTAL cu TVA					

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SSA028 DEMOLARE CAMIN CLAVIATURA POMPA+AMENAJARE TEREN
Categoría de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	RPCT09G1	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB	15.648	M.C.									
002	TSC35C3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. < 10M	0.156	100 MC.									
003	TRA01A25F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM	39.120	TONA									
004	TSC37C1	SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.3	0.760	100 MC.									
005	7204553	*PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI	76.032	M.C.									
006	TRA01A15F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	136.858	TONA									
007	TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	0.920	100 MC.									
008	TSD05A1	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	0.920	100 MC.									
009	TSD14A1	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	9.200	M.C.									
010	TRA05A25	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25	9.200	TONA									

Cheltuieli directe din articole:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:	
MATERIALE	0.00
MANOPERA	0.00
UTILAJ	0.00
TRANSPORT	0.00
TOTAL	0.00

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

FORMULAR F4

Obiectiv :
 RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC

Proiectant :
 TEAM OIL SRL

LISTA
 cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
 inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect:REZERVOR SCURGERI 5 MC					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1853 REZERVOR COLECTARE SCURGERI 5MC	BUC.	1.000			
	Obiect:RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJRA					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1854 REZERVOR COLECTARE APE MENAJERE 10MC	BUC.	1.000			
	Obiect:INSTALATII ELECTRICE					
	Lista:ECHIPAMENTE ELECTRICE					
	1197 Cutie comanda locala motor, echipata cu : ampermetru, butoane ON/OFF, buton stop	BUC.	2.000			
	1856 TABLOU ELECTRIC 0,5/0,4/0,23 kV pompe si circuite auxiliare	BUC.	1.000			
	Obiect:CABINA PERSONAL					
	Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	1855 MOUL VESTIAR, DUS, SALA MESE	BUC.	1.000			
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	Obiect:CABINA PERSONAL					
	Lista:DOTARI PSI					
	135 STINGATOR PORT.CU CO2	BUC.	8.000			
	1132 STINGATOR PORTABIL CU PULBERE, TIP P6	BUC.	4.000			
	375 STINGATOR PORTABIL CU SPUMA	BUC.	5.000			
	194 STINGATOR TRANSP.CU SPUMA	BUC.	3.000			
	993 REGULATOR PRESIUNE ANSI 300# DN 80	BUC.	1.000			
	147 LADA NISIP	BUC.	1.000			
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	. TOTAL					

Executant

Proiectant
 TEAM OIL SRL

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	3.85				0.004
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	0.58				0.001
3	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	0.23				0.000
4	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	274.48				0.277
5	2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC S 1500	KG	44.64				0.045
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	198.89				0.201
7	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	97.70				0.099
8	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0.30				0.000
9	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	14.14				0.014
10	2100957 BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15	M.C.	5.33				13.063
11	2100995 BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30	M.C.	29.79				78.944
12	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	7.08				12.035
13	2200434 MATERIAL PT.UMPLUTURI (REFUZ DE CIUR D>70 MM)	M.C.	17.07				27.304
14	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	22.75				36.400
15	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.01				0.013
16	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.85				1.142
17	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	45.36				61.238
18	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	1.74				2.349
19	2200965 MARGARITAR (NISIP) 3...7 MM	M.C.	0.66				0.885
20	2201713 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENTARE 15-25 MM.	M.C.	4.43				6.638
21	2201751 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 40-63 MM.	M.C.	26.57				39.861
22	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	7.82				0.008
23	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 VRAC S457	BUC.	384.00				1.152
24	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	11.85				0.013
25	2600218 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754	KG	12.90				0.014
26	2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SP 95 S 2484	KG	0.32				0.000
27	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.76				0.001
28	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	7.13				0.012
29	2601664 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI400 130CMX20M S 138	MP.	0.13				0.000
30	2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	MP.	0.15				0.000
31	2605696 PLACA GRANULE PLUTA EXPANDATA BITUMATA ASKO 1000X500X 50MM S6970/4	MP.	4.01				0.032
32	2606676 SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50	MP.	102.17				0.842

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
33	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	94.47				10.392
34	2800480 DALE PREFABRICATE UZINATE 50X50X10	MP.	19.75				4.651
35	2804656 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 1000X1 S816	BUC.	2.00				1.691
36	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.51				0.407
37	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.05				0.038
38	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.44				0.440
39	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.18				0.106
40	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.09				0.048
41	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.18				0.144
42	2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	0.00				0.000
43	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.57				0.452
44	2918756 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M LAT >7CM GROSIME 25MM	M	23.00				0.023
45	2918794 RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G=50/50-80/80MM L=1,80-4M	M.C.	0.00				0.000
46	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.00				0.001
47	2928361 PANOUL COFRAJ ASTEREALE SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	0.90				0.013
48	2936111 TEAVA 20" EPUIZMENT POMPA - 2.5M	BUC.	1.00				0.195
49	2936675 SURUB CONEXPAND	BUC.	8.00				0.000
50	2954230 ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU FLANSE DN= 80 MM	BUC.	2.00				0.048
51	2954231 ROBINET SERTAR PANA PN16 CU FLANSE DN= 100 MM	BUC.	1.00				0.031
52	2954233 ROBINET SERTAR CORP OVAL PN16 CU FLANSE DN= 150 MM	BUC.	5.00				0.290
53	2958768 TRAVERSE FAG NORMALE NEIMPREGNATE CL I G=15X25CM L=2,60M	BUC.	1.29				0.129
54	2958914 TRAVERSE NORMALE IMPREGNATE CLASA I GR 15X25CM L 2,40M	BUC.	0.03				0.002
55	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	882.70				0.883
56	3250059 *TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	M	0.20				0.000
57	3250087 *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	M	8.80				0.031
58	3270083 *GEOMEMBRANA DIN POLIETILENA CU DENSITATE MARE DELTA MS-500	MP.	11.96				0.014
59	3270380 SUPORTI, STELAJE, ETC., ZINCATE	KG	70.00				0.070
60	3270736 *SISTEM PRINDERE PANOURI PLASA BORDURATA GARD	BUC.	270.00				0.014
61	3270825 *CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65)	BUC.	2.00				0.002
62	3270883 *TEAVA DE OTEL PT.COND. r2 21.3x4.5 - SR EN 10216-4-P265NL	M	0.20				0.000
63	3270999 *OTEL BETON BST500 10 MM (BARA) 12	KG	179.41				0.179
64	3271000 *OTEL BETON BST500 14 MM (BARA) 12 M	KG	494.85				0.495
65	3271002 *ANCORA CHIMICA M10X160	BUC.	36.00				0.005
66	3271063 *OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M	KG	110.80				0.111
67	3271158 *COT 90 60.3x5.6	BUC.	2.00				0.002
68	3271159 *TEU EGAL 60.3x5.6	BUC.	2.00				0.004

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
69	3271160 *COT 90 168.3x7.1	BUC.	9.00				0.106
70	3271162 *TEU EGAL 168.3x7.1	BUC.	1.00				0.016
71	3271166 *TEU REDUS 219.1x8-168.3x7.1	BUC.	2.00				0.042
72	3271174 *COT 90 88.9x5.6	BUC.	1.00				0.002
73	3271214 *PLASA SUDATA 8 -150X150	KG	385.00				0.385
74	3271215 *ANCORA CHIMICA 16X250	BUC.	4.00				0.002
75	3271905 *PANOU GARD BORDURAT ZINCAT	MP.	142.00				0.710
76	3271981 COT 45 219.1X8MM	BUC.	2.00				0.020
77	3272000 *SITA DAVIS	BUC.	1.00				0.000
78	3272007 *MORTAR DE TURNARE SIKA GROUT 318	KG	10.50				0.011
79	3272015 *DISPOZITIV DE ETANSARE LINKSEAL PT TEAVA DE 168.3MM	BUC.	2.00				0.004
80	3272019 MASTIC ROST CONTRACTIE	KG	11.00				0.011
81	3272029 *RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 200x1000	BUC.	11.00				1.815
82	3272031 SPUMA POLIURETANICA ETANSARI CANALIZARI	BUC.	1.00				0.001
83	3272197 *CUPLA RAPIDA G 4"	BUC.	1.00				0.003
84	3272320 *BANDA DIN CAUCIUC (PENTRU CHINGI) - 120 mm x 5 mm	M	14.00				0.006
85	3272433 ANCORA CHIMICA M20X200	BUC.	16.00				0.010
86	3272462 *COT 90 GR. 33.7X5MM	BUC.	18.00				0.004
87	3272472 MORTAR DE SUBTITRARE TIP PAGEL SPECIAL GROUT V1/50	KG	219.24				0.219
88	3272526 *ANCORA CHIMICA M10X200	BUC.	4.00				0.001
89	3272567 *COT 90 GRD. 219.1X8MM	BUC.	1.00				0.020
90	3272695 *FLANSA FILETATA TIP 13 NPT 1/2" ZN	BUC.	1.00				0.000
91	3272766 * TEAVA DIN PVC - FI 75, TIP G	M	19.00				0.023
92	3272788 *BETON RUTIER(DRUMURI) BCR 4.5	M.C.	23.10				61.215
93	3272823 *TUB FLEXIBIL CORUGAT DIAMETRU 40/31	M	20.00				0.006
94	3272848 *CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 12-2-OJ ATEX, 36W/M LA 10 GRD. C, TEMP MAX EXPUNERE 204GRD. C	M	55.00				0.008
95	3272852 *KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PTK-2 PT HTSX	BUC.	8.00				0.004
96	3272906 *TUB FLEXIBIL CORUGAT 75/63	M	12.24				0.007
97	3273148 *ROBINET CU SFERA CU FILET NPT 3/4" PN16 DN20	BUC.	2.00				0.001
98	3273251 *PLACA ACOPERIRE NECAROSABILA TUB DN1000(H=0.15)	BUC.	1.00				0.375
99	3273275 * REDUCTIE C 60.3 X 33.7MM - 5.6 X 5 MM	BUC.	1.00				0.001
100	3273438 *OTEL BETON BST500-8MM (BARA)-12M	KG	89.61				0.090
101	3273571 *THERMOSTAT ELECTRONIC PTR INSOTITORI ELECTRICI, TIP ECM (Un=230V c.a., In=30A), min. EPL Gc IIA T3, min. IP 65	BUC.	4.00				0.004
102	3273592 *PIATRA SPARTA CONCASATA SORT 8-25 mm	M.C.	22.20				33.300
103	3273605 *OTEL BETON BST500-20 mm (BARA) - 12M	KG	97.16				0.097
104	3273913 *ROBINET AC CU MUFE NPT 1/2"	BUC.	1.00				0.001
105	3274067 Membrana antiburuieni & antiradacini, negru, 2 x 100 m, PP	MP.	193.00				0.019
106	3274400 *CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR, TYPE HTSX 9-2-OJ, 230V, TEMP. MAX. EXPUNERE 85 C, MIN EPL-GC-II-T6	M	130.00				0.026
107	3274429 *BANDA ALUMINIU PT. FIXARE CABLU INSOTITOR, TIP AL-20H, 50MMX50M	BUC.	4.00				0.018
108	3274523 *GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN100	BUC.	1.00				0.000
109	3274581 *ANCORA CHIMICA M20x310	BUC.	12.00				0.012
110	3274737 *ROBINET RETINERE CU CLAPA PN40 DN100	BUC.	2.00				0.130
111	3274751 *COT 90 GRD. 33.7X4MM	BUC.	2.00				0.000

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
112	3275111 REDUCTIE CONCENTRICA 114.3X7.1 - 88.9X5.6MM	BUC.	2.00				0.004
113	3275112 REDUCTIE CONCENTRICA 219.1X8 - 168.3X7.1MM	BUC.	1.00				0.009
114	3275113 REDUCTIE EXCENTRICA 168.3X7.1 - 114.3X7.1MM	BUC.	2.00				0.012
115	3275114 TEU REDUS 60.3X5.6 - 33.7X5MM	BUC.	5.00				0.008
116	3275115 TEU REDUS, TIP B 168.3X7.1 - 114.3X7.1MM	BUC.	3.00				0.052
117	3275116 ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN100	BUC.	3.00				0.141
118	3275117 ROBINET CU SERTAR PANA PN40 DN150	BUC.	2.00				0.280
119	3275120 TEU REDUS DE COMPRESIUNE PE100 25X20X25MM	BUC.	2.00				0.001
120	3275121 TEU REDUS DE COMPRESIUNE P100 35X25X32	BUC.	1.00				0.000
121	3275122 COT COMPRESIUNE PEHD, D32MM. 90 GRD.	BUC.	1.00				0.000
122	3275124 CAMIN DREPT, D500, H=1200MM	BUC.	1.00				0.025
123	3275125 ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN20	BUC.	1.00				0.000
124	3275126 ROBINET DIN PVC TIP MUFA-MUFA DN15	BUC.	1.00				0.000
125	3275127 CISMEA DE GRADINA DN20	BUC.	1.00				0.000
126	3275128 TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 88.9X5M L245R	M	5.00				0.052
127	3275129 INEL DISTANTIER 3" - 1"	BUC.	5.00				0.001
128	3275130 BURDUF ETANSARE TIP KT DN80-DN25MM	BUC.	2.00				0.002
129	3275131 TEAVA DE OTEL PT CONDUCTA 33.4 X 4MM L245R	M	2.00				0.006
130	3275132 TUB PVC TIP KG D160X1M	BUC.	2.00				0.009
131	3275133 TUB PVC TIP KG D160 X 2M	BUC.	1.00				0.009
132	3275134 TUB PVC TIP KG D160 X 3M	BUC.	3.00				0.041
133	3275136 TEAVA PEHD, SDR17, PE100 De63mm, PN10	M	14.00				0.029
134	3275137 TEAVA PEHD, SDR17, PE100 De 32MM, PN10	BUC.	19.00				0.015
135	3275138 COT 90 GRD. EF, SDR7, DN25MM	BUC.	3.00				0.001
136	3275139 COT 90 GRD, EF, SDR7 D63 MM	BUC.	4.00				0.001
137	3275140 Manometru & Manifold cu 2robinete; 1/2" NPT-M	BUC.	1.00				0.000
138	3275141 Manometru cu membrana de separatie; 1/2" NPT-M	BUC.	2.00				0.001
139	3275142 Manometru Diferential cu Membrana de Separatie	BUC.	2.00				0.001
140	3275143 Teava patrata otel galvanizat, 50x50x4mm	M	4.00				0.023
141	3275144 Talpa otel galvanizat, 150x150x5mm	BUC.	2.00				0.002
142	3275145 Indicator de nivel magnetic; DN50 PN16, 1250mm	BUC.	1.00				0.001
143	3275146 PIATRA SPARTA SORT 0 - 63 MM	M.C.	106.86				0.160
144	3275147 POLISTIREN EXTRUDAT #2cm	MP.	5.00				0.002
145	3275148 COT 45 GRD. PVC D=75MM	BUC.	2.00				0.002
146	3275149 CAMIN MONOLITIC 550X550X520MM	BUC.	8.00				0.176
147	3275150 CAPAC CAMIN MONOLITIC CU MANER PPR 550X550MM	BUC.	4.00				0.048
148	3275151 CONDUCTOR ELECTRIC MYF 16	M	4.10				0.001
149	3280902 * NIPLU NPT 1/2" M&M	BUC.	1.00				0.000
150	3282167 *COT 90 GR. 114.3X7.1MM	BUC.	9.00				0.038
151	3305671 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	M	4.06				0.005
152	3305695 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1) OL 32 1 S 7656	M	6.06				0.015
153	3305906 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UI - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	M	2.04				0.007

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
154	3337856 *TEAVA DE OTEL PT.CONSTR.MET - 219.1X6.3 SR EN 10297-1-E 235	M	50.00				1.653
155	3338628 *TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	M	10.60				0.080
156	3338719 *TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	M	2.40				0.028
157	3338903 *TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	M	10.95				0.206
158	3339048 *TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4 P265NL	M	15.70				0.443
159	3339426 *TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN 10216-4-P265NL	M	7.80				0.325
160	3500623 CORNIER ARIPI EGAL LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N	KG	14.00				0.014
161	3505920 Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2"	M	29.07				0.150
162	3518137 PROFIL U ARIPI EGAL LAMINAT LA CALD U 8 OL37-1N S 564	KG	14.26				0.014
163	3604481 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL37-1N	KG	32.30				0.032
164	3605057 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4 X1000X2000 OL37-1N	KG	4.00				0.004
165	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	0.00				0.000
166	3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	KG	2.86				0.003
167	3642055 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 800X2000 OL34-1N CAL.1	KG	433.32				0.433
168	3643748 TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000 OL32-1N CAL.S	KG	3.89				0.004
169	3701254 BANDA OTEL 25x4 ZN	KG	6.00				0.006
170	3701401 Banda din otel zincat 25x4 mm	KG	28.84				0.029
171	3701414 Banda din otel Zn 40x4mm;	KG	177.08				0.222
172	3702130 BENZI LR OTEL CARBON 1/2T 3 X 30 MN OL32-1N S1945	KG	85.53				0.086
173	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	10.01				0.010
174	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	1.36				0.001
175	3803295 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889	KG	13.36				0.013
176	3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889	KG	0.80				0.001
177	3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 S 889	KG	1.55				0.002
178	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889	KG	11.36				0.011
179	4022458 TEU EGAL 219 X 8 mm	BUC.	1.00				0.030
180	4031136 CAPAC PT SUDARE 114 X 6 OL 37-2K S 8811	BUC.	1.00				0.002
181	4031198 CAPAC PT SUDARE 168 X 7 OL 37-2K S 8811	BUC.	4.00				0.016
182	4031227 CAPAC PT SUDARE 219 X 8 OL 37-2K S 8811	BUC.	1.00				0.013
183	4115401 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2	BUC.	0.40				0.000
184	4116998 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TOLI	BUC.	0.80				0.000
185	4117033 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI	BUC.	1.50				0.001
186	4120133 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2	BUC.	2.00				0.000
187	4120171 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1	BUC.	0.60				0.000
188	4203662 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 1A NECAROSABIL S 2308	BUC.	1.00				0.029
189	4300668 *FLANSA CU GAT PN16 DN100	BUC.	5.00				0.023
190	4304521 FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET PU	BUC.	16.00				0.021
191	4305616 FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU	BUC.	1.00				0.003
192	4306579 FLANSA GIT PN 16 80- 89X 5 ET PU	BUC.	3.00				0.014

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
193	4307926 * FLANSA CU GAT PN16 DN150	BUC.	16.00				0.130
194	4308357 FLANSA GIT PN 16 200- 219X10	BUC.	3.00				0.038
195	4313394 *FLANSA CU GAT TIP 11 PN40 DN15	BUC.	2.00				0.002
196	4322676 FLANSA GIT PN 40 25- 28X 4 PU	BUC.	6.00				0.009
197	4328345 FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5	BUC.	2.00				0.011
198	4339699 * FLANSA CU GAT PN 40 - DN100	BUC.	5.00				0.053
199	4419687 FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A	BUC.	2.00				0.007
200	4424589 FLANSA OARBA PN 40 DN=150 K 41-2B ET PU FORMA A S7451	BUC.	1.00				0.017
201	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.00				0.000
202	4505370 *ROBINET SERTAR PANA DN200 PN16	BUC.	1.00				0.145
203	4624203 *FILTRU FTAS PN16 DN150	BUC.	2.00				0.180
204	4626534 ROBINET CU SFERA 16-25	BUC.	6.00				0.032
205	4626537 ROBINET CU SFERA 16-50	BUC.	1.00				0.015
206	4626559 ROBINET CU SFERA 40-25	BUC.	3.00				0.021
207	4802482 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S 8778	M	49.20				0.022
208	4802602 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778	M	190.65				0.090
209	4802640 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778	M	77.90				0.054
210	4803096 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778	M	53.30				0.149
211	4803100 BANDA ALUMINIU FIXARE SI IMBUNATATIRE TRANSFER TERMIC AL-30H, 76mm x 55m/rola, TEMP. MAX. EXPUNERE 150 grade Celsius	BUC.	1.00				0.001
212	4803123 *ETICHETA AVERTIZOARE CL	BUC.	25.00				0.001
213	4810295 CABLU CSYABY MASIV 9 X 1,5 S 8779	M	48.72				0.022
214	5202334 Papuc cupru PC 6	BUC.	6.00				0.000
215	5202336 Papuc cupru PC 16	BUC.	8.00				0.000
216	5202337 Papuc cupru PC 25	BUC.	16.00				0.001
217	5203360 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 5X 5,4 MMP	BUC.	12.00				0.000
218	5804645 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.6 S 4272	BUC.	32.00				0.001
219	5804800 SURUB CU CAP HEXAGONAL M8X50 ZN	BUC.	16.00				0.016
220	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	0.07				0.000
221	5819987 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920	BUC.	9.00				0.000
222	5820170 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920	BUC.	199.36				0.004
223	5820479 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00				0.000
224	5820912 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 60 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
225	5822489 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 110 GR. 4.8 S 920	BUC.	20.85				0.009
226	5822996 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 24X 90 GR. 4.8 S 920	BUC.	12.90				0.008
227	5828768 SURUB CILINDRIC+A FILETAT N.1636 M 4 X 15 OLC35-ZN/PS	BUC.	1495.23				0.015
228	5838383 SURUB PENTRU LEMN D 5X55 MM	BUC.	9.38				0.009
229	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	9.00				0.000
230	5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922	BUC.	8.00				0.000
231	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
232	5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922	BUC.	20.85				0.002
233	5840651 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 24 GR. 5 S 922	BUC.	12.90				0.001

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
234	5842688 PIULITA HEXAGONALA M8 ZN	BUC.	48.00				0.048
235	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	0.07				0.000
236	5846772 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M12-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	192.00				0.004
237	5846784 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M16-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	168.00				0.005
238	5846796 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE M20-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	440.00				0.031
239	5852977 PREZON NORM FLANSE A 12X 75-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	32.00				0.003
240	5853000 PREZON NORM FLANSE A 12X 80-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	40.00				0.004
241	5853036 PREZON NORM FLANSE A 12X 85-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	24.00				0.002
242	5853634 PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11 S8121/2	BUC.	16.00				0.002
243	5853660 PREZON NORM FLANSE A 16X 90-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	52.00				0.008
244	5853725 PREZON NORM FLANSE A 16X100-SR EN ISO 4033, 42CRMO4QT	BUC.	16.00				0.003
245	5854559 PREZON NORM FLANSE A 20X105 41MOC11 S8121/2	BUC.	96.00				0.029
246	5854585 PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11 S8121/2	BUC.	124.00				0.037
247	5863938 PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11 S8121/2	BUC.	40.00				0.021
248	5881289 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	BUC.	8.00				0.000
249	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	0.07				0.000
250	5882108 SAIBA PLATA A6 ZN	BUC.	16.00				0.016
251	5882146 SAIBA PLATA A8 ZN	BUC.	32.00				0.032
252	5883468 SAIBA GROWER N6 ZN	BUC.	16.00				0.016
253	5883956 SAIBA GROWER N8 ZN	BUC.	32.00				0.032
254	5883976 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A S 7666/2	BUC.	8.00				0.000
255	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.01				0.000
256	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.17				0.003
257	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.04				0.000
258	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	3.26				0.004
259	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	0.81				0.001
260	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	19.94				0.000
261	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	0.83				0.001
262	5900578 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42B 3,25	KG	13.53				0.016
263	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	0.40				0.000
264	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	34.08				0.041
265	5901261 ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM	KG	0.04				0.000
266	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	23.21				0.282
267	5904524 AZOT GAZOS IMBUTELIAT CALITATEA EXTRA	M.C.	1.00				0.009
268	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.06				0.000
269	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	0.16				0.000
270	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	0.75				0.000
271	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	31.33				0.001
272	6002150 PANZA DUBLA PENTRU FIERASTRAU MANUAL	BUC.	1.74				0.002
273	6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON 300X22X8	BUC.	3.33				0.001

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
274	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	0.05				0.000
275	6100802 GRUND ANTICOROZIV G.355-4 NTR 1703-80	KG	16.72				0.018
276	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.06				0.000
277	6108830 EMAIL GALBEN E.439-1 NTR 1707-80	KG	24.49				0.026
278	6108831 * VOPSEA TIP EPOXIDIC	KG	0.29				0.000
279	6109055 SOLVENT CRIS	KG	1.99				0.002
280	6109561 INTARITOR 321 L.006-51 NTR 1704-80	KG	1.76				0.002
281	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FEROASE	KG	6.16				0.008
282	6110443 PRENADEZ 400 NII 2829-74	KG	0.05				0.000
283	6110468 ADEZIV LIZ	KG	4.99				0.005
284	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	1.20				0.001
285	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	11.20				0.010
286	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.06				0.000
287	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A	KG	2.90				0.004
288	6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	KG	1.73				0.002
289	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	35.41				0.044
290	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 240	L	0.16				0.000
291	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	0.46				0.001
292	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	KG	5.05				0.006
293	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	3.26				0.004
294	6201228 ULEI INDUSTRIAL TIP I 70 S 383	KG	7.06				0.008
295	6202480 VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916	KG	2.88				0.003
296	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.02				0.000
297	6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917	KG	5.20				0.006
298	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	KG	1.07				0.001
299	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	92.29				0.001
300	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	91.75				91.753
301	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	14.37				14.369
302	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.74				0.736
303	6231081 DOZA DE DERIVATIE CIRCUITE DE ILUMINAT EXTERIOR, ANTIEX, min. EPL-Gc-IIA-T3, min. IP 65	BUC.	1.00				0.003
304	6231083 BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE DOZA DE DERIVATIE ILUMINAT PE STALP SE 4	BUC.	1.00				0.001
305	6231084 CONDUCTOR MYf 6 mmp	M	4.10				0.001
306	6231096 BANDA PVC PENTRU FIXARE CABLU INSOTITOR, TIP FT-1L, 12mm x 33m	BUC.	10.00				0.005
307	6231097 BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE TEAVA METALICA PROTECTIE CABLU PE STALP SE 4	BUC.	2.00				0.001
308	6305098 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM	KG	42.08				0.042
309	6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA	KG	1112.60				1.113
310	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE	KG	0.12				0.000
311	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	200.00				0.200
312	6310017 PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE	KG	321.40				0.321

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
313	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	5.77				0.007
314	6311919 Bratara consola zincata cu piulite si saibe zincate pe st lp SE 4	BUC.	1.00				0.000
315	6312120 COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA	BUC.	2.00				0.000
316	6312786 JGHEABURI PENTRU CABLURI ZINCATE	KG	75.00				0.075
317	6313356 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10	BUC.	8.00				0.000
318	6500417 Consola orizontala zincata C4S	BUC.	1.00				0.007
319	6601076 INEL CAUCIUC IMBINARE TUBURI AZBOCIMENT BETON CLASA 12 B50 1000X20 S6907	BUC.	1.01				0.002
320	6612829 GARN.ET PLANA PN 16 DN 100(115- 164)X3	BUC.	4.00				0.000
321	6612867 GARN.ET PLANA PN 16 DN 150(169- 220)X3	BUC.	3.00				0.000
322	6612881 GARN.ET PLANA PN 16 DN 200(220- 275)X3	BUC.	3.00				0.000
323	6616942 GARN ET PLANA PN 40 DN 15(22- 53)X4 MU275-500 S1733	BUC.	2.00				0.000
324	6617001 GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4	BUC.	22.00				0.001
325	6617099 GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4	BUC.	4.00				0.000
326	6617154 GARN ET PLANA PN 40 DN80	BUC.	5.00				0.000
327	6617180 GARN ET PLANA PN 40 DN 100(115- 170)X4	BUC.	8.00				0.001
328	6617245 GARN ET PLANA PN 40 DN 150(169- 226)X4	BUC.	5.00				0.001
329	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	10.00				0.001
330	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	2.07				0.002
331	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	18.66				0.021
332	6622068 PLACA MARSIT M 40-250X2,0 MM S 3498	KG	0.30				0.000
333	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	0.00				0.000
334	6701010 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 75X 3,6 STAS 6675/2	M	6.12				0.007
335	6716857 FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,25MM LAT>1000 S8737	KG	8.63				0.009
336	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	9.30				0.009
337	6718406 Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2	BUC.	36.20				0.001
338	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	259.83				0.003
339	6719279 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC D10X55 MM	BUC.	9.38				0.009
340	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC.	8.00				0.000
341	7106065 Fir trasor	M	41.75				0.042
342	7106230 Mastic	KG	0.57				0.001
343	7106636 Banda de marcaj	M	40.99				0.041
344	7204553 *PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI	M.C.	89.53				161.158
345	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61	L	0.16				0.000
346	7302419 APA STOP P	KG	2.03				0.002
347	7304467 BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM	M	16.00				0.000
348	7304522 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M)	BUC.	0.06				0.000
349	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	14.50				0.015
350	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	15.14				0.017

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - RON -	Valoare (exclusiv TVA) - RON -	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
351	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,SULURI 1M	MP.	0.01				0.000
352	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.02				0.000
353	7309637 CLORAMINA B	KG	0.08				0.000
354	7315554 CUPLA RAPIDA CU CAPAC PT.DESC.PROD.PET.DN50 SI DN80	BUC.	1.00				0.005
355	7315789 DECOFROL	KG	1.27				0.001
356	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.76				0.002
357	7321166 ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIPTIONARI PENTRU INSTALATI AUTOMATIZARE	BUC.	25.00				0.000
358	7321180 ETICHETA DIN TABLA DE PLUMB 250X20X2,5MM PENTRU CABLE	BUC.	9.60				0.001
359	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC.FILM)	BUC.	50.60				0.001
360	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	1.28				0.000
361	7322720 FOLIE POLIESTER TIP C 0.25 MM STAS 9076-79	KG	4.35				0.005
362	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.03				0.000
363	7324139 @PIESA BRANSARE POLIPROPILENA DN63X1" COD 64101513	BUC.	1.00				0.001
364	7329467 MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897	KG	10.00				0.011
365	7344829 BURGHIU CU CAP WIDIA D10 MM	BUC.	0.30				0.000
366	7344831 BURGHIU CU CAP WIDIA D14 MM	BUC.	0.04				0.000
367	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	0.49				0.001
368	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	0.49				0.001
369	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	3.08				0.004
370	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
371	7450940 PIESA TRECERE PE/OL D63-60.3	BUC.	2.00				0.004
372	7453089 *DALA PREFABRICATA 300X100X18	BUC.	12.00				18.720
373	7454579 *GRUND	L	7.00				0.007
374	7454581 *MASTIC	KG	0.99				0.001
375	7454583 *IZOLATIE ANTICOROZIVA	MP.	55.98				0.084
376	7454584 *PROTECTIE MECANICA	MP.	55.98				0.084
377	7455448 *WELDOLET STD 1/2"	BUC.	2.00				0.001
378	7455449 *WELDOLET STD 1"	BUC.	9.00				0.005
379	7467916 *PIULITA M24 42CRMO4QT STAS 8121/3-1984	BUC.	80.00				0.002
380	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
	TOTAL			RON			
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : **RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC**
DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)cu manopera directa	Tarif mediu -RON/ora-	Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	ASFALTATOR	7.688			100.00
2	BETONIST	141.251			100.00
3	DRENOR CANALIST	6.520			100.00
4	DULGHER CONSTRUCTII	159.789			100.00
5	DULGHER PODURI	13.860			100.00
6	FIERAR BETON	62.532			100.00
7	FINISOR TERASAMENTE	26.107			100.00
8	INSTALATOR ELECTRICIAN	278.461			100.00
9	INSTALATOR SANITAR	2.278			100.00
10	INSTALATOR INCALZIRE	16.220			100.00
11	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	7.496			100.00
12	IZOLATOR HIDROFUG	153.789			100.00
13	IZOLATOR TERMIC	30.668			100.00
14	MONTATOR PREFABRICATE BETON	51.352			100.00
15	MOZAICAR	3.393			100.00
16	PAVATOR	130.381			100.00
17	TINICHIGIU SANT.	202.670			100.00
18	ZIDAR	17.668			100.00
19	SAPATOR	576.745			100.00
20	MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	415.388			100.00
21	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	239.205			100.00
22	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	56.810			100.00
23	ELECTRICIAN POST TRAFO	0.720			100.00
24	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	10.234			100.00
25	ELECTRONIST	9.540			100.00
26	LACATUS CONSTRUCTII METALICE	77.515			100.00
27	LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	14.850			100.00
28	LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE	0.248			100.00
29	LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	878.233			100.00
30	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	0.229			100.00
31	SUDOR ELECTRIC	408.776			100.00
32	SUDOR GAZE	9.686			100.00
33	SABLATOR	68.765			100.00
34	MONTATOR CONDUCTE	137.152			100.00
35	MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	384.297			100.00
36	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI	201.638			100.00
37	LABORANT DETERMINARI FIZ.-CHIM.	155.000			100.00
38	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	16.597			100.00
39	MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII	0.590			100.00
40	SUDOR ELECTRIC-B	20.578			100.00
41	SUDOR GAZE-B	2.792			100.00
42	VOPSITOR INDUSTRIAL	21.559			100.00
43	MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	59.502			100.00
44	DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI				100.00
TOTAL			RON		
			EURO		

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : **RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC**
 DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.20-39 KVA	11.056		
2	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0- 5,9 MC/MIN	3.300		
3	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN	5.212		
4	MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	5.061		
5	MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN	0.702		
6	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	7.367		
7	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0- 5,9 MC/MIN	2.752		
8	MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	0.004		
9	CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG	7.367		
10	AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	4.000		
11	CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	15.578		
12	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	155.624		
13	INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL.COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	34.382		
14	PRESA PENTRU PAPUCI	1.950		
15	ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 15-30 KW	5.978		
16	ELECTROPOMPA DE EPUISMENT SUBMERSIB.,JOASA PRES.-EPET65; 4KW	4.000		
17	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	10.225		
18	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	0.555		
19	SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC	1.378		
20	AUTOGREDER PINA LA 175CP	4.826		
21	BULDOZER PE SENILE 65-80CP	1.869		
22	BULDOZER PE SENILE 81-180CP	3.318		
23	CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8- 20MC/N	0.025		
24	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	17.096		
25	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURL.(VALTURI) PINA LA 12TF	11.784		
26	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURL(VALTURI),R8-14;DE 14TF	43.501		
27	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	5.290		
28	MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150- 200KGF	44.441		
29	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L	0.100		
30	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L	0.792		
31	MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L	1.580		
32	REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	6.002		
33	REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	5.290		
34	VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	5.290		
35	MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	4.410		
36	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	1.251		
37	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	1.924		

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri - ore de functionare -	Tarif orar - RON/ora functionare -	Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3)
0	1	2	3	4
38	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	7.986		
39	INST COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU COMB.GAZE CURATIRE MECAN	0.728		
40	AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA,MONTAT PE SASIU DE 3T	14.600		
41	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.022		
42	MOTOPOMPA 9-16CP	16.000		
43	MOTOPOMPA 17-30CP	0.003		
44	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	3.300		
45	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	11.489		
46	TRACTOR PE PNEURI 65CP	1.518		
47	TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	2.300		
48	Tractor 65CP cu trolu pe pneuri	1.518		
49	PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T	4.150		
50	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	14.093		
51	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	2.469		
52	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	17.184		
53	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	1.274		
54	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	1.000		
55	MACARA PE PNEURI 30-39,9TF	6.912		
56	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	20.953		
57	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE PINA LA 15TF	0.350		
58	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.182		
59	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.008		
60	INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9	0.332		
61	INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 1,0-2,5 MC	1.224		
62	PISTOL IMPLINTAT BOLTURI	11.100		
63	MASINA DE EXECUTAT FILETE	2.100		
64	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	1.450		
65	LONGRINA METALICA 3M	253.000		
66	UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	5.290		
67	APARAT DE SUDURA SR	6.055		
68	APARAT DE SUDURA SD	1.320		
TOTAL			RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC
DEVIZ : (LISTA DEVIZE)
Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar -RON/tona-	Valoare (exclusiv TVA) - RON -
		Tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1	Transport auto (total) din care,pe categorii	1332.312				
1.001	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	14.633				
1.002	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	134.548				
1.003	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	219.444				
1.004	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	161.158				
1.005	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	18.363				
1.006	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM	52.620				
1.007	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	366.181				
1.008	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 1 KM.	1.200				
1.009	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	0.130				
1.010	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	9.791				
1.011	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM *	22.010				
1.012	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	120.644				
1.013	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C)PE DIST.DE 10	0.600				
1.014	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C)PE DIST.DE 15	2.236				
1.015	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET C) PE DIST DE 25	45.150				
1.016	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET C) PE DIST DE 30	4.054				
1.017	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ET C) PE DIST DE 50	4.000				
1.018	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	155.550				
2	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii	311.382				
	TOTAL				RON	
					EURO	

Ofertant