

OBIECTIV: DEPOZIT PETROM ORZOAIA DE SUS-STATIE TITEI URLATI- CONPET **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: INLOCUIRE TRONSON CONDUCTA Ø6 5/8" DEPOZIT PETROM ORZOAIA DE SUS – STATIE TITEI URLATI CONPET, PE O DISTANTA DE APROXIMATIV 1.600m **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: SPARGERE ASFALT **Faza:** _____
Beneficiar: CONPET
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PREGATIRE TEREN SI LUCRARI DE TERASAMENTE					
1.1	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la poduri	m	98.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	6.51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	DA14A1	Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	mc	6.51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	6.56		
1.5	CB10A1	Cofraje pentru beton în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 8mm inclusiv spijin	mp	2.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	6433560	Armatura in prefabr.beton OB 37 peste 10mm	kg	70.00		

STADIUL FIZIC: SPARGERE ASFALT

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton BST500s Ø 10mm pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TRA04A20	Transport materiale (cofraj +armatura) cu auto la 20km	tona	0.08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	0.08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	6.51	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	DG05XC	Decaparea imbracamintii cu stratul pina la 3 cm format din asfalt turna pe fundatie din beton	mp	10.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	DA06A1+	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.62	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	DA10A1	Strat rutier din materiale granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, executata cu asternere manuala;	mc	2.62	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13. L	20010373	Amestec ptr str. stabilizate exec. din nisip cu 3% var si 35% zgura granulata	mc	2.63	
1.14	DB14D%	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de:...7 cm cu asternere manuala;	mp	1.58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14. L	20010570	Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0 -3 mm si 4% bitum in instalatii TELTOMAT	tona	0.00	
1.14. L	20010549	Mixturi asfaltice pt str baza exec la cald cu bitum si agreg concasate de 0-25 mm in instalatii TELTOMAT	tona	0.26	
1.15	DC07A#	Amors.supraf.st.baza/imbrac.exist.-sus.bitum filer la bet.cim./mixt.asf. in ved.aplic.st.uz.mixt.as	mp	0.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: SPARGERE ASFALT

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.16	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.16. L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPS 31	tona	1.44		
1.17	RPIF12B#	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii,2 straturi,vopsea ulei,diametrul exterior > 60 mm	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019 : CAM 2,25 15/10				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,