

CANTITATI DE LUCRARI

LOCATIE: STATIA DE POMPARE SLOBOZIA

| | | |  |  |  |  |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| 02 | 04.2022 | Emis pentru construire | BOREICO E. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |
| 01 | 04.2022 | Emis pentru construire | BOREICO E. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | DINCA I. | BOREICO E. | STAN C. | NAN J.C. |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Sef Proiect | Aprobat |
| <div>  </div> | | | | | | |
| CANTITATI DE LUCRARI | | | | | | |
| S.C.CONPET S.A. | | Doc. Nr. : PR1193-GE03-02 | | | | Rev.: 02 |
|  | | Titlul proiectului: | | | Proiect nr.: | Pag. nr.: |
| S.C.TEAM OIL S.R.L. PLOIESTI | | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA | | | 1193/2019 | 1 din 94 |

FORMULAR F1

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

| Nr.cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---|--|--|------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| | 1.2.001 DEMOLARI SI DEMONTARI | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | |
| 4 | Investitia de baza | | |
| | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora | | |
| | 4.1.001 AMENAJARE TEREN | | |
| | 4.1.002 POMPA CU CAVITATI PROGRESIVE | | |
| | 4.1.003 BAZIN COLECTARE SCURGERI | | |
| | 4.1.004 LUCRARI ENERGETICE | | |
| | 4.1.005 LUCRARI AUTOMATIZARE | | |
| | 4.1.006 RETEA CANALIZARE | | |
| | 4.1.007 CABINA PERSONAL | | |
| | 4.1.008 WC ECOLOGIC+IMPREJMUIRE+POTECI DALATE | | |
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | |
| | 4.2.001 POMPA CU CAVITATI PROGRESIVE | | |
| | 4.2.002 BAZIN COLECTARE SCURGERI | | |
| | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | |
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| | 4.5 Dotari | | |
| | 4.6 Active necorporale | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: AMENAJARE TEREN

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | SLO028 AMENAJARE DRUM+PLATFORMA | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO178 PLATFORMA BETON-CAROSABILA | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POMPA CU CAVITATI PROGRESIVE

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | SLO058 LEGATURI CONDUCTE TEHNOLOGICE | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO038 FUNDATIE POMPA | |
| | SLO298 CUVA POMPA | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | SLO048 MONTAJ POMPA | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2**Obiectiv :****MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02****Proiectant :****TEAM OIL SRL****Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte****OBIECT: BAZIN COLECTARE SCURGERI**

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | SLO098 LEGATURI CONDUCE REFULARE LA POMPA BAZIN SCURGERI | |
| | SLO288 LEGATURI CONDUCE REZERVOR-REV.02 | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO068 FUNDATIE REZERVOR INGRPOAT 5 MC | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | SLO078 MONTAJ REZERVOR 5 MC | |
| | SLO088 MONTAJ POMPA EVACUARE SCURGERI | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2
Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02
Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: LUCRARI ENERGETICE

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO168 FUNDATIE STALP SE 10 | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| | SLO188 MONTAJ+PROCURARE CABINA PANOU ELECTRIC 3x2.45x3 | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | SLO108 LEA 0,5 kV + ECHIPARE STALP SE 10 | |
| | SLO118 LES JT + INTALATII ELECTRICE INTERIOARE | |
| | SLO128 ILUMINAT EXTERIOR | |
| | SLO138 MONTARE CUTII COMANDA LOCALA POMPA | |
| | SLO148 SISTEM INCALZIRE CONDUCTE | |
| | SLO158 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant
**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2**Obiectiv :****MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02****Proiectant :****TEAM OIL SRL****Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte****OBIECT: LUCRARI AUTOMATIZARE**

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | SLO198 INSTALATII DE AUTOMATIZARE-REV.01 | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant**Proiectant
TEAM OIL SRL**

FORMULAR F2

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: RETEA CANALIZARE

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO208 CAMIN SCURGERI PREFABRICAT DN 1000 | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | SLO218 RETEA CANALIZARE | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: CABINA PERSONAL

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO228 EXTINDERE PLATFORMA DALE 3x1x0.18 - FUNDATIE CABINA PERSONAL+CABINA PANOU ELECTRIC | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| | SLO238 RELOCARE CABINA PERSONAL 3x2.45x3 (EXISTENTA)+MONTARE INST AER CONDITIONAT | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: WC ECOLOGIC+IMPREJMUIRE+POTECI DALATE

| Nr.cap./subcap. deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea lei |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | SLO268 IMPREJMUIRE | |
| | SLO278 POTECI DALATE | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| | SLO248 FUNDATIE CABINA WC ECOLOGIC - PLACA BETON 1.5x1.5x0.2 m | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| | SLO258 MONTAJ+PROCURARE WC ECOLOGIC | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO008 DEMONTARE INSTALATII
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1M03C1 | DEMONT. IN SUBANSAMBLE UTILAJ.MONT.SIMPLA ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,SCHLETE METAL.5-10 T | 5.000 | TONA | | | | | | | | | | |
| | | POMPA 2PN 160 | | | | | | | | | | | | |
| 002 | RPEG20A1 | DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC* | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| 003 | W1C01A2 | PANOU STELAJ DULAP METALIC | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| | | PT.INST.ELECTRICE ECHIPAT DEMONTARE | | | | | | | | | | | | |
| 004 | RPEF21A1 | DEMONTARE LAMPA ELECTR INCANDES SUB 150 W* | 3.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| 005 | RPEXD06 | DEMONTARE CABLURI CU DECT.CONDUCTORI<240 MMP.INCLUSIV ACCESORIILE(MANSON LEG.,CUTIE ANTIEXPLOZIV | 30.000 | M | | | | | | | | | | |
| 006 | M1M05A1 | DEMONTAR CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN | 20.000 | M | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=25.40.50 | | | | | | | | | | | | |
| 007 | M1M05B1 | DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN | 2.000 | M | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=65.80 | | | | | | | | | | | | |
| 008 | M1M05C1 | DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN | 52.000 | M | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=100.125 | | | | | | | | | | | | |
| 009 | M1M05D1 | DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN | 36.000 | M | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=150 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | M1M06A1 | DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=25.40.50 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | M1M06C1 | DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN | 6.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=100.125 | | | | | | | | | | | | |
| 012 | M1M06D1 | DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN | 5.000 | BUC. | | | | | | | | | | |
| | | PINA LA H=3M DN=150 | | | | | | | | | | | | |
| 013 | M1M08E1 | DEMONT.ROBINET.VENTIL,SERTAR,CLAPET.R ETIN.OTEL(FONTA)>PN40,MONT.CANAL<1M ADINC/SUPRATER H=3M DN=80 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|---------|-------|
| 014 | M1M09C1 | DEMONT.FLANSELO(R)OTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M | 2.000 | PER | | | |
| 015 | M1M09E1 | ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50 DEMONT.FLANSELO(R)OTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M | 2.000 | PER | | | |
| 016 | M1M09F1 | ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=80 DEMONT.FLANSELO(R)OTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M | 1.000 | PER | | | |
| 017 | M1M09H1 | ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100 DEMONT.FLANSELO(R)OTUNDA,PLATA,GIT)SU DATE PE CONDUCTA LA 1M | 1.000 | PER | | | |
| 018 | TRB22D3A | ADINC.SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARGINA < 0.500 T | 14.000 | TONA | | | |
| 019 | TRA04A25 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* | 7.000 | TONA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SLO018 DEMOLARE CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 2001

Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|---------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | CL17A1 | DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE | 5.680 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARGINA < 0.500 T | 11.360 | TONA | | | | | | | | | |
| 003 | TRA04A25 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* | 5.680 | TONA | | | | | | | | | |
| 004 | RPCA01A1 | SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJUNIT | 20.350 | M.C. | | | | | | | | | |
| 005 | RPCT09G1 | DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB | 27.382 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | TSC35C3 | INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI<25KG/BUC LA D. < 10M | 0.274 | 100 MC. | | | | | | | | | |
| 007 | TRA01A25F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM | 68.455 | TONA | | | | | | | | | |
| 008 | TSC37C1 | SAP CU M-SCREP TEREX 10,7-15,3MC CU TRANS.PAM 250M.IN GROPI.IMPR.DECOPERT.IN T.CAT.3 | 0.232 | 100 MC. | | | | | | | | | |
| 009 | 7204553 | *PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI | 41.776 | M.C. | | | | | | | | | |
| 010 | TRA01A25F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM | 41.776 | TONA | | | | | | | | | |
| 011 | TRB01B12 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M | 41.776 | TONA | | | | | | | | | |
| 012 | RPCA06A1 | UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA * | 52.706 | M.C. | | | | | | | | | |
| 013 | TRA01A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. | 26.760 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|--|------------|------|----------------------|---------|-------|
| 014 | CP18C1 | MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL. | 22.000 | BUC. | | | |
| 015 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 68.640 | TONA | | | |
| 016 | AUT6729 | MACARA PE PNEURI 10-14 9TF | 3.300 | ORA | | | |
| 017 | TRA04A25 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* | 51.480 | TONA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SLO028 AMENAJARE DRUM+PLATFORMA
Categorii de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|---------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | DH02B1 | SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROIEILARE | 6.350 | 100 MP. | | | | | | | | | |
| 002 | TSE06B1 | PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.GOEZIV | 6.350 | 100 MP. | | | | | | | | | |
| 003 | DA06B1 | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FIL TRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST | 101.500 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | DA13B1 | [MACADAM ORDINAR AVIND DUFA CILINDRARE 10 CM GROS | 280.000 | MP. | | | | | | | | | |
| 005 | DE01A1 | IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUFA COMPACT PE 5 CM NISIP DUFA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR A | 12.600 | MP. | | | | | | | | | |
| 006 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 50 KM | 297.610 | TONA | | | | | | | | | |
| 007 | TRA05A10 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST DE 10 | 39.600 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detallere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SLO038 FUNDATIE POMPA
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA02F1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE | 8.630 | M.C. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | 8.630 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM.GROS.T.COEZIV | 4.750 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | TSD20A1 | CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF | 11.500 | MP. | | | | | | | | | |
| 005 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILTARE(APEDUCTE.CANALE | 3.410 | M.C. | | | | | | | | | |
| 005 | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | 3.437 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC | 2.330 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 2.349 | M.C. | | | | | | | | | |
| 007 | IZF18C1 | STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM | 4.667 | MP. | | | | | | | | | |
| 007 | 3272007 | *MORTAR DE TURNARE SIKKA GROUT 318 | 294.000 | KG | | | | | | | | | |
| 008 | CB01A1 | COFRAJE IN GUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF.DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPLIIN | 5.850 | MP. | | | | | | | | | |
| 009 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | 133.300 | KG | | | | | | | | | |
| 010 | CZ0301A1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM | 35.800 | KG | | | | | | | | | |
| 011 | CZ0301B1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10 MM | 7.600 | KG | | | | | | | | | |

| Nr. Crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | Capitole | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|-------------|-----------|--|--------|----------|----|----------------------|---------|-------|
| 012 | CZ0301B1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.BST500 D=16 MM | 89.900 | KG | | | | |
| 013 | IZF16A1 | [STRAT.AMORTIZARE TREPIDATI,ZGOMOTE DIN PLACI SI GRANULE DIN PLUTA EXTRUDATA 5CM GROSIME | 2.340 | MP. | | | | |
| 019 | RPCE23A# | MASTIC BITUMINOS PT.UMPLEREA STRAPUNGERILOR PRIN ZIDURI SI PLANSEE DE ORICE FEL | 12.000 | KG | | | | |
| 015 | TRA01A05F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | 6.980 | TONA | | | | |
| 016 | TRA06A30 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM | 25.420 | TONA | | | | |
| 017 | TRA03A30 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 30 KM * | 0.140 | TONA | | | | |
| 018 | CK35B# | [MONTARE ANCORE CHIMICE | 12.000 | BUC. | | | | |
| 018 | 3274581 | *ANCORA CHIMICA M20x310 | 12.000 | BUC. | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contribuite asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO48 MONTAJ POMPA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1B10D1 | ELECTROPOMPE,POMPE VID,CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 3,0-5,0 T. | 5.000 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 10.000 | TONA | | | | | | | | | |
| 003 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 5.000 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Diviz oferta SLO058 LEGATURI CONDUCTE TEHNOLOGICE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | UM | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|---|------|------------|-------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1J04A1 | COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.TEHOLOGICE.< 80 MM-(FARA SURUBURI,PIULITE) | | 3.650 TONA | | | | | | | | | |
| 002 | 3250059 | *TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 0.300 | | | | | | | | | |
| 003 | 3250100 | *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 1.900 | | | | | | | | | |
| 004 | 3250137 | *TEAVA DE CONDUCTA 48.3X5 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 1.600 | | | | | | | | | |
| 005 | 3338628 | *TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 7.600 | | | | | | | | | |
| 006 | 3338903 | *TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 47.000 | | | | | | | | | |
| 007 | 3339048 | *TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 47.000 | | | | | | | | | |
| 008 | 3271155 | *COT 90 33.7x5.6 | BUC. | 5.000 | | | | | | | | | |
| 009 | 4005437 | *COT PT.SUD R1 5 90G 48X5 | BUC. | 4.000 | | | | | | | | | |
| 010 | 3271158 | *COT 90 60.3x5.6 | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 011 | 3282167 | *COT 90 GR. 114.3X7.1MM | BUC. | 7.000 | | | | | | | | | |
| 012 | 3271160 | *COT 90 168.3x7.1 | BUC. | 6.000 | | | | | | | | | |
| 013 | 3274579 | *COT 45 114.3 x 7.1 mm | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 014 | 3274579 | TAIAT LA 30 | | | | | | | | | | | |
| 015 | 3271982 | *COT 45 114.3 x 7.1 mm | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 016 | 3271156 | *COT 45 168.3X7.1MM | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 017 | 3274580 | *REDUCTIE C 60.3x5.6-33.7x5.6 | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| 018 | 3274578 | *REDUCTIE C 114.3x7.1 - 48.3x5 mm | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 019 | 3274576 | *REDUCTIE C 139.7X7.1 - 114.3X7.1 mm | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| 020 | 3271168 | *REDUCTIE E 219.1x7.1 - 168.3x7.1 mm | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| 021 | 3271153 | *TEU EGAL 114.3x6.3 | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 022 | 3274577 | *TEU REDUS 60.3x5.6-33.7x5.6 | BUC. | 3.000 | | | | | | | | | |
| 023 | 3272339 | *TEU REDUS 114.3x7.1 - 48.3x5 mm | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| 024 | 7455448 | *TEU REDUS 114.3x7.1 - 60.3x5.6 | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 025 | 7455449 | *WELDOLET STD 1/2" | BUC. | 3.000 | | | | | | | | | |
| 026 | 7455447 | *WELDOLET STD 1" | BUC. | 4.000 | | | | | | | | | |
| 027 | 4305616 | *WELDOLET STD 2" | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 028 | 4307999 | FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU | BUC. | 2.000 | | | | | | | | | |
| 029 | 4308357 | FLANSA GIT PN 16 150-168X7 | BUC. | 6.000 | | | | | | | | | |
| 030 | 4320496 | FLANSA GIT PN 16 200- 219X10 | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| 031 | 4323474 | FLANSA GIT PN 40 15- 22X 4 PU | BUC. | 3.000 | | | | | | | | | |
| 032 | 4325214 | FLANSA GIT PN 40 25- 34X 5 PU | BUC. | 6.000 | | | | | | | | | |
| 033 | 4326543 | FLANSA GIT PN40 DN40 | BUC. | 3.000 | | | | | | | | | |
| 034 | 4329698 | FLANSA GIT PN 40 50- 60X 5 | BUC. | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | FLANSA GIT PN 40 100-114X 6 | BUC. | 12.000 | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|--|--------------|-------------------|---------|-------|
| 035 | 4330922 | FLANSA GIT PN 40 125-140X 6 OLC-25N PU S6086 | 1.000 BUC. | | | |
| 036 | 4423119 | FLANSA OARBA PN 40 DN= 50 ET PU FORMA A | 1.000 BUC. | | | |
| 037 | 3270422 | *IMBINARE ELECTROIZOLANTA PN40 DN100 | 2.000 BUC. | | | |
| 038 | 4626534 | ROBINET CU SFERA 16-25 | 2.000 BUC. | | | |
| 039 | 4626561 | ROBINET CU SFERA 40-50 | 2.000 BUC. | | | |
| 040 | 4606755 | ROB.SERT.PANA PN=16 D= 150 | 1.000 BUC. | | | |
| 041 | 4601929 | ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 100 450 | 2.000 BUC. | | | |
| 042 | 461651 | ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 100 450 S 10388 | 1.000 BUC. | | | |
| 043 | 5734981 | ROBINET VENTIL DREPT 1A PU AM PN=16 D= 25 | 1.000 BUC. | | | |
| 044 | 4605262 | ROB.VENT.DREPT PU OI RVDF-25/40 DN= 25 | 1.000 BUC. | | | |
| 045 | 4624203 | *FILTRU FTAS PN16 DN150 | 1.000 BUC. | | | |
| 046 | 4626664 | *SUPAPA SIG.P1000 40/25 40x19x50 | 1.000 BUC. | | | |
| 047 | 3274500 | *GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN50 | 2.000 BUC. | | | |
| 048 | 6612867 | GARN ET PLANA PN 16 DN 150/ 168- 220 X3 | 5.000 BUC. | | | |
| 049 | 6612881 | GARN ET PLANA PN 16 DN 200/ 220- 275 X3 | 1.000 BUC. | | | |
| 050 | 6615405 | GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40 | 3.000 BUC. | | | |
| 051 | 6617001 | DIAMETRU= 15 M 40-400 G2X4 S1733 | | | | |
| 052 | 6617063 | GARN ET PLANA PN 40 DN 25/ 35- 73 X4 | 8.000 BUC. | | | |
| 053 | 6617099 | GARN ET PLANA PN 40 DN 40/ 49- 94 X4 | 3.000 BUC. | | | |
| 054 | 6617180 | GARN ET PLANA PN 40 DN 50/ 61- 109 X4 | 2.000 BUC. | | | |
| 055 | 6617219 | GARN ET PLANA PN 40 DN 100/ 115- 170 X4 | 11.000 BUC. | | | |
| 056 | 5853036 | GARN ET PLANA PN 40 DN 125/ 141- 196 X4 | 1.000 BUC. | | | |
| 057 | 5853660 | MJ275-500 S1733 | | | | |
| 058 | 5854585 | PREZON NORM FLANSE A 12X 85 41MOC11 | 44.000 BUC. | | | |
| 059 | 5863885 | S8121/2 | | | | |
| 060 | 5846772 | PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11 | 24.000 BUC. | | | |
| 061 | 5846784 | S8121/2 | | | | |
| 062 | 5846796 | PREZON NORM FLANSE B 24X125 41MOC11 | 140.000 BUC. | | | |
| 063 | 5846801 | S8121/2 | | | | |
| 064 | ATD29A | PREZON NORM FLANSE B 24X125 41MOC11 | 8.000 BUC. | | | |
| 065 | M1,07A1 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M12 | 88.000 BUC. | | | |
| 066 | 3250100 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16 | 48.000 BUC. | | | |
| 067 | 4035998 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20 | 180.000 BUC. | | | |
| 068 | 4035998 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24 | 16.000 BUC. | | | |
| 069 | 4035998 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M28 | 375.000 KG | | | |
| 070 | 4035998 | SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE DIN ELEMENTE | 375.000 KG | | | |
| 071 | 4035998 | PREFABRICATE NEZINCATE | 375.000 KG | | | |
| 072 | 4035998 | CONSTRUCTII METALICE OL37 | 0.010 TONA | | | |
| 073 | 4035998 | PREFABRICATE MECANO-NEZINCATE | | | | |
| 074 | 4035998 | COND.OTEL CARBON,CU PRES.NOMINALA | | | | |
| 075 | 4035998 | PINA LA 40 AT.MONTATA PRIN INSURUBARE IN INST.TEHN < 40 MM | | | | |
| 076 | 4035998 | *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | 0.400 M | | | |
| 077 | 4035998 | STUTURI DE 200 mm FILETATE LA UN CAPAT=2 BUC | | | | |
| 078 | 4035998 | RACORD OLANDEZ DIN OTEL CU DN 25 | 2.000 BUC. | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|--|------------|-------------------|---------|-------|
| 068 | 7500034 | *NIPLU DUBLU DIN OTEL 1"-100 | 2.000 BUC. | | | |
| 069 | 4613879 | ROB.VENT.INCL.MUFA RVIMF IUCF T12MSNC180 G 1 16 200 | 1.000 BUC. | | | |
| 070 | M1L05A1 | ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX DE 14 MM. 150 MM | 8.000 BUC. | | | |
| 071 | IZA01C1 | CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN PROFILE CU GROS PESTE 12 MM | 2.080 TONA | | | |
| 072 | IZD05B1 | [GRINDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE | 2.080 TONA | | | |
| 073 | IZD06B1 | [VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE | 2.080 TONA | | | |
| 074 | IZH15B1 | IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.GATA CONF.GROS.80-130MMLA VOLUME DE FORMAT COMPLICAT. | 34.830 MP. | | | |
| 074 | 2606676 | SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50 | 35.701 MP. | | | |
| 075 | IZJ04C1 | SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE.CU INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA NEAGRA D4-6MM | 34.830 MP. | | | |
| 076 | IZI11A1 | PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1,6 M CONF | 34.830 MP. | | | |
| 076 | 3642055 | TABLA ZINCATA S2028 0.40X 800X2000 QL34-1N CAL.1 | 151.407 KG | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Capitol de lucr. | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|---|------------------|----|-------------------|---------|-------|
| 077 | IZI11A2 | PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 04 MM INTRE 090-1.6 M | 34.830 MP. | | | | |
| 078 | IZL05C1 | MONITARE IZOLANTICOR EXEC. MEC. IN STATIE, TEVI OTEL, CU PROT. EXT. BANDA PVC. IZOLATIE FOARTE INTARITA | 42.575 MP. | | | | |
| 078 | 7454579 | *GRUND | 10.644 L | | | | |
| 078 | 7454581 | *MASTIC | 2.070 KG | | | | |
| 078 | 7454583 | *IZOLATIE ANTICOROZIVA | 85.150 MP. | | | | |
| 078 | 7454584 | *PROTECTIE MECANICA | 85.150 MP. | | | | |
| 079 | TSA02F1 | SAP. MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. COEZ. MIJ. SI F. COEZ. ADINC. < 1.5M. I. TARE | 102.509 M.C. | | | | |
| 080 | DA05A1 | SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI | 30.753 M.C. | | | | |
| 081 | TSD01C1 | SCARIFICAT IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE | 124.036 M.C. | | | | |
| 082 | TSD04A1 | COMPACTAREA CU MAL DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 10CM. GROS. I. NECOEZIV | 124.036 M.C. | | | | |
| 083 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 50 KM* | 5.550 TONA | | | | |
| 084 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF. CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 11.100 TONA | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

- Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributia asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO068 FUNDATIE REZERVOR INGRPOAT 5 MC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (denumirea comasata) | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA07G1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRUJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2.01-4M.T.F.TARE | 44.500 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 002 | TSA02D1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOENZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0.75M T.F.TAR | 2.820 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 003 | TSD01B1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL. | 47.320 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 004 | TSD04C1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM.GROS.I.NECOENZIV | 33.920 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 005 | TR11AA02C | INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 | 24.100 | TONA | | | | | | | | | | |
| 006 | TRA01A25F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM | 24.100 | TONA | | | | | | | | | | |
| 007 | TSF03B1 | SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0.0-4M/0.21-0.6M INTRE DULAPI | 45.350 | MP. | | | | | | | | | | |
| 008 | DA06B2 | STRAT AGREG NAT.CILINDRATE CU FUNC.REZIST.FIL TRANIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC.NISIP | 5.770 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 009 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA.PE DIST.=50 KM. | 12.560 | TONA | | | | | | | | | | |
| 010 | TSD20A1 | CONSOLID.TER.NATUR.SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI.PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF | 5.130 | MP. | | | | | | | | | | |
| 011 | CA01I1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM.PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE/APEDUCTE.CANALE TURNARE BETON EGALIZARE | 0.260 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 011 | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | 0.262 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 012 | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC | 2.760 | M.C. | | | | | | | | | | |
| | | TURNARE BET. IN FUNDATII | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|-----------|---|------|------------|-------------------|---------|-------|
| 012 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | M.C. | 2.782 | | | |
| 013 | TRA08A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM | TONA | 8.900 | | | |
| 014 | CB01A1 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN | MP. | 6.700 | | | |
| 015 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | KG | 121.300 | | | |
| 016 | CZ0301B1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB37 D=10 MM | KG | 113.500 | | | |
| 017 | CZ0301A1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM | KG | 7.800 | | | |
| 018 | CL21A1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON | KG | 57.600 | | | |
| 018 | 6309886 | CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON | KG | 57.600 | | | |
| 019 | IZD05B1 | [GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE | TONA | 0.058 | | | |
| 020 | IZD06B1 | [VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE | TONA | 0.058 | | | |
| 021 | TRA02A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 25 KM. | TONA | 0.070 | | | |
| 022 | TRI1AC04E | INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ RAMPA.TEREN-AUTO CT | TONA | 0.070 | | | |
| 023 | TRI1AC15E | DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ.AUTO-RAMPA.TEREN CTG. | TONA | 0.070 | | | |
| 024 | CL21A1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON | KG | 4.400 | | | |
| 024 | 6309886 | MONTAT SURUBURI FUNDATIE M12 | KG | 4.400 | | | |
| 025 | CP26A1 | CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE | M.C. | 0.040 | | | |
| 026 | CZ0209A1 | PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR | M.C. | 0.040 | | | |
| 027 | 3272006 | BANDA DE CAUCIUC PANZAT 100X10MM | ML. | 4.780 | | | |
| 028 | CO01A1 | TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC | MP. | 2.400 | | | |
| 028 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | M.C. | 0.240 | | | |
| 029 | CC02G1 | MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA | KG | 3.260 | | | |
| 029 | 3271904 | *PLASA SUDATA 4MM X150X150 | KG | 3.260 | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|---|-----------|------------|-------------------|---------|-------|
| 030 | 2936201 | FOLIE DIN POLIETILENA (PE), GROSIME=0.15 MM | 2.400 MP. | 2.400 | | | |
| 031 | RPCE33A# | UMPLEREA ROSTURILOR CU BITUM | 3.200 M | 3.200 | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO078 MONTAJ REZERVOR 5 MC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei/U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-----------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1A02D1 | RECIP METALICE(REZ.VASE BAZ.)OTEL CARBON ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 1-5.T | 1.500 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | IZL05C1 | IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE;TEVI OTEL.CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA | 22.681 | MP. | | | | | | | | | |
| 002 | 7454579 | *GRUND | 5.670 | L | | | | | | | | | |
| 002 | 7454583 | *IZOLATIE ANTICOROZIVA | 45.363 | MP. | | | | | | | | | |
| 002 | 7454584 | *PROTECTIE MECANICA | 45.363 | MP. | | | | | | | | | |
| 003 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 3.000 | TONA | | | | | | | | | |
| 004 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 1.500 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO088 MONTAJ POMPA EVACUARE SCURGERI
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1B10B1 | ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 0,5-1,0 T. | 0.700 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 1.400 | TONA | | | | | | | | | |
| 003 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRILER SUB 20T PE DIS. 50 KM * | 0.700 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO098 LEGATURI CONDUCTE REFULARE LA POMPA BAZIN SCURGERI
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1J04A1 | COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.TEHNLOGICE.< 80 MM-(FARA SURUBURI,PIULITE) | 0.250 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | 3250059 | *TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN | 0.200 | M | | | | | | | | | |
| 003 | 3250100 | *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN | 0.300 | M | | | | | | | | | |
| 004 | 3250137 | *TEAVA DE CONDUCTA 48.3X5 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | 1.000 | M | | | | | | | | | |
| 005 | 3338628 | *TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | 13.500 | M | | | | | | | | | |
| 006 | 4005437 | *COT PT.SUD R1.5 90G 48X5 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 007 | 3271158 | *COT 90 60.3x5.6 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 3919082 | REDUCTIE C 60.3X5.6-48.3X5 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | 3274360 | *REDUCTIE C 88.9x6.3 - 60.3x5.6 mm | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | 3271153 | *TEU REDUS 60.3x5.6-33.7x5.6 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 011 | 7455448 | *WELDLET STD 1/2" | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 012 | 4305616 | FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 013 | 4320496 | FLANSA GIT PN 40 15- 22X 4 PU | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 014 | 4323474 | FLANSA GIT PN 40 25- 34X 5 PU | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 015 | 4325214 | FLANSA GIT PN40 DN40 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 016 | 4326543 | FLANSA GIT PN 40 50- 60X 5 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 017 | 4328345 | FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 018 | 4601838 | ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 50 450 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 019 | 4611572 | ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 50 450 S 10388 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 020 | 4626713 | *SUPAPA DE SIGURANTA P1000 40/25 - 25x15x40 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 021 | 3274500 | *GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN50 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 022 | 6615405 | GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 023 | 6617001 | DIAMETRU= 15 M 40-400 G2X4 S1733 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 024 | 6617063 | GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 025 | 6617099 | GARN ET PLANA PN 40 DN 40(49- 94)X4 | 3.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 026 | 6617154 | GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 027 | 5853036 | GARN ET PLANA PN 40 DN80 | 12.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | PREZON NORM FLANSE A 12X 85 41MOC11 S8121/2 | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|--|-------------|------------|-------------------|---------|-------|
| 028 | 5853660 | PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11 S8121/2 | 8.000 BUC. | | | | |
| 029 | 5853725 | PREZON NORM FLANSE A 16X100 41MOC11 S8121/2 | 20.000 BUC. | | | | |
| 030 | 5846772 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M12 41MOC11-AS-K STI04 | 24.000 BUC. | | | | |
| 031 | 5846784 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16 41MOC11-AS-K STI04 | 56.000 BUC. | | | | |
| 032 | ATD29A | SUPORTI STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE | 22.000 KG | | | | |
| 033 | 6309850 | CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI | 22.000 KG | | | | |
| 034 | M1L05A1 | ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 150 MM | 1.000 BUC. | | | | |
| 035 | IZA01C1 | CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN PROFILE CU GROS PESTE 12 MM | 0.141 TONA | | | | |
| 036 | IZD05B1 | GRUNDIRUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE | 0.141 TONA | | | | |
| 037 | IZD06B1 | VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE | 0.141 TONA | | | | |
| 038 | IZH15B1 | IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE FORMAT COMPLICAT. | 3.878 MP. | | | | |
| 038 | 2606676 | SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50 | 3.975 MP. | | | | |
| 039 | IZJ04C1 | SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA NEAGRA D4-6MM | 3.878 MP. | | | | |
| 040 | IZI11B1 | PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF | 3.878 MP. | | | | |
| 040 | 3642603 | TABLA ZINCATA 0.50X 800X2000 CAL.1 | 18.388 KG | | | | |
| 041 | IZI11B2 | PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE | 3.878 MP. | | | | |
| 042 | IZL05C1 | IZOLARE ANTICOROZIVA EXECUTATA CU BENZI ADEZIVE DIN POLIETILENA, IN TREI STRATURI | 4.063 MP. | | | | |
| 042 | 7454579 | *GRUND | 1.016 L | | | | |
| 042 | 7454581 | *MASTIC | 0.090 KG | | | | |
| 042 | 7454583 | *IZOLATIE ANTICOROZIVA | 8.125 MP. | | | | |
| 042 | 7454584 | *PROTECTIE MECANICA | 8.125 MP. | | | | |
| 043 | TSA02F1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZADINC.<1.5M I.TARE | 13.442 M.C. | | | | |
| 044 | DA05A1 | SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT | 4.033 M.C. | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Capacitate | P.U. (tel / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|---|---------|------------|-------------------|---------|-------|
| 045 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE | M.C. | 16.265 | | | |
| 046 | TSD04A1 | COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE 10CM GROS. T. NECOEZIV | M.C. | 16.265 | | | |
| 047 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARGINA < 0 500 T | TONA | 0.800 | | | |
| 048 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRILER SUB 20T PE DIS. 50 KM.* | TONA | 0.400 | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO108 LEA 0,5 KV + ECHIPARE STALP SE 10
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|--|------------|--------|-------------------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | W2A10A# | Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren normal | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 001 | 6420941 | STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPT831/II | 1.010 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | W2B14E# | Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | 5217686 | Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincată AUB SE 10 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | 5200533 | Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | 5211226 | BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 10 SC-10005 B-1180 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | 5204008 | Papuc aluminiu PA50 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | W2B15H# | Legatura de derivatie la retele cu conductor torsadat, pe stalp fascicului derivat fiind compus din 4 conductori fara cutie de derivatie montata manual | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | 5206612 | Clema de derivatie CDD 160 | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | W2C05B# | Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stalpi cu greutatea specifica intre 1,01-1,3kg/m: TYIR - 50+3x50;- 50+3x50+16;- 50+3x35+2x16; - 50+3x50+2x16; - 50+3x35+3x16;- 50+3x50+3x16;- 50+3x70;- 50+3x35+3x25; | 0.500 | 100 M. | | | | | | | | | |
| 004 | 4832322 | CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-ALUMINIU | 51.900 | M | | | | | | | | | |
| 005 | W2C12C# | Coloana electrica pentru cutie de sectionare, din teava PVC tip M de 90 mm, montata pe stalp cu bratari inclusiv conductoarele cu sectiunea de 50+3x70+16 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 005 | 3272766 | * TEAVA DIN PVC - FI 75, TIP G | 8.000 | M | | | | | | | | | |
| 005 | 6311332 | Bratară zincată pentru fixarea tevii tip G ? 75mm pe stalp SE10 la coloana cutie de sectionare; | 1.000 | SET | | | | | | | | | |
| 005 | 4832310 | CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70+16 50.OTEL-ALUMINIU | -8.000 | M | | | | | | | | | |
| 006 | W2E15A# | Cutie si tablou de distributie pentru post de transformare CD pt. post pe un stalp | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitatea de masura | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|---|--------------------|------------|-------------------|---------|-------|
| 019 | W2A20A# | Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe preuri | 1.000 BUC. | | | | |
| 020 | AUT6751 | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M | 4.000 ORA | | | | |
| 021 | TRA03A50 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACATOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * | 2.040 TONA | | | | |
| 022 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 0.800 TONA | | | | |
| 023 | AUT5704 | PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T | 4.000 ORA | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZV:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO118 LES JT + INTALATII ELECTRICE INTERIOARE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | W2H01A# | Identificarea traseului de cable existent in teren normal, sondeaj cu sapatura | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | TSA16C1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA | 20.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | W2H04A1 | SPRIJ.LAT.<1M ADINC.<1.5M.T.TARE STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT | 4.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | W2G23B# | Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 50mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mmp | 12.000 | M | | | | | | | | | |
| 004 | 3272822 | TUB FLEXIBIL CORUGAT PVC 63/50MM | 12.240 | M | | | | | | | | | |
| 005 | W2G23A# | Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 32mm montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10mmp | 8.000 | M | | | | | | | | | |
| 005 | 3272823 | *TUB FLEXIBIL CORUGAT DIAMETRU 40/31 | 8.160 | M | | | | | | | | | |
| 006 | W2G05B# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1.401- 2.800kg/m | 15.000 | M | | | | | | | | | |
| 006 | 3270349 | CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 35 + 16 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | 15.375 | M | | | | | | | | | |
| 006 | 6718406 | Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2 | 1.500 | BUC. | | | | | | | | | |
| 007 | W2G05A# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1.4kg/m | 25.000 | M | | | | | | | | | |
| 007 | 3272924 | CABLU CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, ARMAT. CYABY 4X2.5MMP | 25.625 | M | | | | | | | | | |
| 007 | 6718406 | Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2 | 2.500 | BUC. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|--|---------|------------|-------------------|---------|-------|
| 008 | W2G05A# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tratiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1.4kg/m | M | 23.000 | | | |
| 008 | 4803158 | Cablu energie 0.6/1 KV CYEABY-F 4X25 mmp | M | 23.575 | | | |
| 009 | W2G05A# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tratiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1.4kg/m | M | 22.000 | | | |
| 009 | 4802398 | Cablu electric CYEABY-F 2x2.5 mmp | M | 22.550 | | | |
| 010 | W2G05A# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tratiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1.4kg/m | M | 107.000 | | | |
| 010 | 4803165 | CABLU ENERGIE 0.6/1 KV CYABY-F 3X2.5 mmp | M | 109.675 | | | |
| 011 | EC07A# | CABLU CU 2-19 COND.DE 0.75 MMP, 2-12 COND.DE 1 MMP SAU 2-9 COND. DE 1,5-2,5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, DEMNALIZARE, BLOCARE, MONTAT LIBER PRIN ASEZARE PE FUNDUL CANALELOR | M | 23.000 | | | |
| 011 | 4811706 | CABLU CSYEABY MASIV 3 X 1.5 S 8779 | M | 23.460 | | | |
| 012 | EC07A# | CABLU CU 2-19 COND.DE 0.75 MMP, 2-12 COND.DE 1 MMP SAU 2-9 COND. DE 1,5-2,5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, DEMNALIZARE, BLOCARE, MONTAT LIBER PRIN ASEZARE PE FUNDUL CANALELOR | M | 22.000 | | | |
| 012 | 4812152 | CABLU CSYEABY MASIV 9 X 1.5 S 8779 | M | 22.440 | | | |
| 013 | EC07A# | CABLU CU 2-19 COND.DE 0.75 MMP, 2-12 COND.DE 1 MMP SAU 2-9 COND. DE 1,5-2,5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, DEMNALIZARE, BLOCARE, MONTAT LIBER PRIN ASEZARE PE FUNDUL CANALELOR | M | 23.000 | | | |
| 013 | 4810271 | CABLU CSYABY CL1 MASIV 9 X 1.5 S 8779 | M | 23.460 | | | |
| 014 | W2H05A# | Banda din PVC pentru protejarea cablilor in profil netipizat | MP. | 12.500 | | | |
| 015 | TSD18C1 | UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE | M.C. | 16.000 | | | |
| 016 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | M.C. | 4.000 | | | |
| 017 | W2D03C# | Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 35 mm2 | BUC. | 6.000 | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|---|-------------|-------------------|---------|-------|
| 017 | 5202338 | Papuc cupru PC 35 | | | | |
| 018 | W2D03A# | Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana la 16 mm2 | 6.000 BUC. | | | |
| 018 | 5202336 | Papuc cupru PC 16 | | | | |
| 019 | W2D03B# | Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 25 mm2 | 2.000 BUC. | | | |
| 019 | 5202337 | Papuc cupru PC 25 | | | | |
| 020 | W2E20C# | Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 25-35mm2 | 8.000 BUC. | | | |
| 021 | W2E20A# | Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mm2 | 4.000 BUC. | | | |
| 022 | E19F# | CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP JGHEABURI PENTRU CABLURI, ZINCATE | 20.000 BUC. | | | |
| 023 | E120A# | CONSTRUCTII METALICE CONFECTIONATE IN SANTIER | 125.000 KG | | | |
| 024 | E119F# | CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP JGHEABURI PENTRU CABLURI, ZINCATE | 30.000 KG | | | |
| 025 | EA15B# | Echivalent montare jgheab metalic zincat cu capac 200x60x1,5 mm - 6 m si jgheab metalic zincat cu capac 50x50 mm - 9 m | 75.000 KG | | | |
| 025 | 6718217 | SISTEM DE CANALETI SAU PLINTE DIN MATERIAL PLASTIC, MONTAT APARENT PE DIBLURI DIN PVC CU LATIMEA PESTE 30 MM | 15.000 BUC. | | | |
| 025 | 6718252 | PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE DE 40 X 20 MM | 15.450 M | | | |
| 025 | 6718237 | COT PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | 3.000 BUC. | | | |
| 025 | 6718237 | TEU DE DERIVATIE PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | 3.000 BUC. | | | |
| 025 | 6718283 | MASON DE IMBINARE PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | 0.750 BUC. | | | |
| 025 | 6718267 | PIESA DE CAPAT PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | 2.250 BUC. | | | |
| 026 | EC05A# | CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE | 18.000 M | | | |
| 026 | 4801919 | CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778 | 18.360 M | | | |
| 027 | EC05A# | CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE | 33.000 M | | | |
| 027 | 4801907 | CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778 | 33.660 M | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | Cantitatea | P.U. (tel / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------------------------------|-----------|--|------|------------|-------------------|---------|-------|
| 028 | EC05A# | CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA PANA LA 16 MMP TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE PENTRU RACORDARE LA MOTOARE, TABLOURI, APARATE | M | 5.000 | | | |
| 028 | 4810178 | CABLU CSYBY MASIV 3 X 1.5 S 8779 | M | 5.100 | | | |
| 029 | ED10K1 | BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU ACTION LA DIST. CARCASA MET. ET. DIBLU MAT. PL. | BUC. | 1.000 | | | |
| 029 | 5535543 | BUTON CIUPERCA OPRIRE URGENTA | BUC. | 1.000 | | | |
| 030 | EF02B# | TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 151-300 KG | BUC. | 1.000 | | | |
| | | Echivalent montare tablou electric TE-003. | | | | | |
| 031 | EF01A# | TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND SUPRAFATA DE PANA LA 0,30 MP | BUC. | 1.000 | | | |
| | | Echivalent montare tablou electric TE-004. | | | | | |
| 031 | 7348516 | TABLOU DE DISTRIBUTIE JOASA TENSIUNE C2 250 V 25 A SIMBOL 1870 | BUC. | 1.000 | | | |
| 032 | E107C# | TRECERE ETANSA PENTRU MAI MULTE CABLURI PRIN GOLURI IN JGHEABURI | BUC. | 3.000 | | | |
| 032 | 3273449 | *SISTEM ETANSARE TRECERI CABLURI PRIN PODEA CONTAINER | BUC. | 3.000 | | | |
| 033 | TRB04A2 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) | TONA | 5.400 | | | |
| 034 | EH05B# | MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU CLEME, PANOUL METALIC SAU DULAP METALIC | BUC. | 1.000 | | | |
| 035 | W2.102A# | Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou | BUC. | 15.000 | | | |
| 036 | TRA01A05F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | TONA | 6.800 | | | |
| 037 | TRA01A15 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. | TONA | 5.400 | | | |
| 038 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | TONA | 2.500 | | | |
| Cheltuieli directe din articole: | | | | | | | |
| | | | | MATERIALE | | 0.00 | |
| | | | | MANOPERA | | 0.00 | |
| | | | | UTILAJ | | 0.00 | |
| | | | | TRANSPORT | | 0.00 | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|-------------------------|------------|----|----------------------|---------|-------|
|----------|--------|-------------------------|------------|----|----------------------|---------|-------|

TOTAL

0.00

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO128 ILUMINAT EXTERIOR
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|--|------------|------|-------------------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | \$00128 | Fundatie burata st. SE4, SC 10001 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | Descriere | | | | | | | | | | | |
| | TSA17B1 | SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M ADINC.<2.5M I.TARE | 1.400 | M.C. | | | | | | | | | |
| | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | 0.400 | M.C. | | | | | | | | | |
| | TSD18C1 | UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE | 1.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| | DA06A1 | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE | 0.400 | M.C. | | | | | | | | | |
| | | ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL | | | | | | | | | | | |
| 002 | W2A05A# | Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren normal | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | 6420874 | STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II | 2.020 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | W2F05B# | Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu scara manuala | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | 6311695 | CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAMINATA LA CALD D=42X3MM;L=1.10M | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | 6311810 | BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE | 8.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | W2F01B# | CARJA SCURTA PE STALP SE 4 Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp din lemn sau beton plantat cu scara manuala pt. retelele de iluminat aeriene | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | 3270825 | *CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65) | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 005 | W2F11A# | Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 005 | 5537369 | CUTIE DERIVATIE EX.500V 6MMP 16A NID.2938/71 SIMBOL 7040 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|---|------------|------|----------------------|---------|-------|
| 006 | W2K03A# | Tub izolant IPEY-PVC montat aparent pe perete de caramida si beton cu dibluri din material plastic tub cu diametrul de 25mm pt. conductor torsadat 10+16, cable coaxiale cu sect. 6/6 si FY sau AFY 3x10 | 32.000 | M | | | |
| 007 | W2K03C# | Tub izolant IPEY-PVC montat aparent pe perete de caramida si beton cu dibluri din material plastic tub cu diametrul de 40mm pt. conductor torsadat 3x16+25, 3x25+16 si cable coaxiale cu sect. 25/25; | 4.000 | M | | | |
| 008 | EG16A# | CORDON FLEXIBIL CU DOI PAPUCI PENTRU RACORDAREA MASELOR, RECEPTOARELOR ELECTRICE LA INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT | 10.000 | BUC. | | | |
| 008 | 4829065 | *Conductor MYFF 1x6mmp; | 10.000 | M | | | |
| 008 | 5202302 | Papuc cupru PC 6 | 20.000 | BUC. | | | |
| 009 | TSA16C1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA | 9.720 | M.C. | | | |
| 010 | W2H04A1 | SPRIJ.LAT.<1M.ADINC.<1.5M.T.TARE STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT | 2.160 | M.C. | | | |
| 011 | W2G05A# | Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m | 85.000 | M | | | |
| 011 | 6718417 | Eticheta din aluminiu pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FAI - 1 | 8.500 | BUC. | | | |
| 011 | 4803142 | CABLU ENERGIE 0,6/1KV CYABY-F 3x2,5 | 87.125 | M | | | |
| 012 | W2H05A# | Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat | 6.750 | MP. | | | |
| 013 | W2G23A# | Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 32mm montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10mmp | 8.000 | M | | | |
| 013 | 3272823 | *TUB FLEXIBIL CORUGAT DIAMETRU 40/31 | 8.160 | M | | | |
| 014 | TSD18C1 | UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE | 7.560 | M.C. | | | |
| 015 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | 2.160 | M.C. | | | |
| 016 | ED02D# | APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT PE CONSOLE FIXATE IN DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC | 1.000 | BUC. | | | |
| 016 | 7340901 | RELEU CREPUSCULAR - COMANDA ILUMINAT | 1.010 | BUC. | | | |
| 017 | W2E20A# | EXTERIOR 0.23 kV / 2 kW Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de pana la 6mmp | 12.000 | BUC. | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Valoare | P.U. (lei / U.M.) | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|---------|-------------------|-------|
| 018 | W2J02A# | Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou | 6.000 BUC. | | | |
| 019 | TRA01A05F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM | 3.670 TONA | | | |
| 020 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM. | 0.800 TONA | | | |
| 021 | TRA03A50 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * | 1.560 TONA | | | |
| 022 | AUT6751 | AUTOMACARA 5TF, HMA=6.5M, DESCHIDERE MAX=5.5M | 8.000 ORA | | | |
| 023 | AUT5704 | PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T | 4.000 ORA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEZIV:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO138 MONTARE CUTII COMANDA LOCALA POMPA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | | VALOARE | | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 001 | EI19D# | CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP SUPORTI, STELAJE, ZINCATE | 45.000 | KG | | | | | | | | | | | |
| 002 | TSA03C1 | SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME, EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD<0.75M. TER.TARE | 0.300 | M.C. | | | | | | | | | | | |
| 003 | CA01A1 | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC | 1.000 | M.C. | | | | | | | | | | | |
| 003 | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | 1.008 | M.C. | | | | | | | | | | | |
| 004 | EC15A1 | CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPI DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2"/1") | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | | | |
| 004 | 7315296 | CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPI.TIP:3 CU 2 RACORDURI | -2.000 | BUC. | | | | | | | | | | | |
| 005 | EA08A3 | TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 TOL | 9.000 | M | | | | | | | | | | | |
| 006 | EG10D# | CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME | 7.500 | M | | | | | | | | | | | |
| 006 | 3701254 | BANDA OTEL 25x4 ZN | 6.000 | KG | | | | | | | | | | | |
| 007 | EC15A1 | CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPI DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2"/1") | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | | | |
| | | Demontare si remontare cutie conditii skid masura | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 0.500 | TONA | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Cheltuieli directe din articole: | UM | Valoarea | P.U. (lei / U.M.) | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------|----------------------|-------|
| | | MATERIALE | 0.00 | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | |
| | | Detaliiere transporturi: | | | | |
| | | -Articole TRA | | | | |
| | | Alte cheltuieli directe: | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca | | | | |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | |
| | | Cheltuieli indirecte: | | | | |
| | | Profit: | | | | |
| | | TOTAL GENERAL DEVIZ: | | | | |
| | | TOTAL cu TVA | | | | |

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SLO148 SISTEM INCALZIRE CONDUCTE
Categorია de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|---|------------|------|-------------------|----------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utiliaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | EC15A1 | CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2"/1") | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 001 | 4803173 | Controler electronic (230 Vc.a./30 A, sonda PT 100, IP 66) pentru sistem inoltiri electrice (EPL-Gc-IIA-T3) | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | ATD29B | SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE | 25.000 | KG | | | | | | | | | |
| 002 | 6310184 | CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE | 25.000 | KG | | | | | | | | | |
| 003 | ED25A1 | APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | 4803131 | KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-2 | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | EC03A1 | CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. | 11.000 | M | | | | | | | | | |
| 004 | 4803129 | CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 6-2 FOJ, 18W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE 204 C | 11.000 | M | | | | | | | | | |
| 005 | EC03A1 | CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. | 64.000 | M | | | | | | | | | |
| 005 | 4803172 | Cablu de incalzire autoregulator 29 W/m la 10 grd. C./230 V c.a. (min. EPL-Gc-IIA-T3) | 65.920 | M | | | | | | | | | |
| 006 | IZI05D2 | PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DIN PVC PLASTEFIA0,4 MM ETANSATA CU ADEBAND | 5.000 | MP. | | | | | | | | | |
| 006 | 4803180 | Banda aluminiu pt fixare cablu de insotire electrica tip AL-30H 75 mm x 50 m | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 007 | IZI05D2 | PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DIN PVC PLASTEFIA0,4 MM ETANSATA CU ADEBAND | 15.000 | MP. | | | | | | | | | |
| 007 | 4803181 | Banda poliester fibra de sticla fixare cablu insoltitor tip HTSX 12 mm x 33 m | 11.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | ATA07B | ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOUL PT.APARATE.MONTATA:PRIN LIPIRE | 66.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 4803123 | *ETICHETA AVERTIZOARE CL | 66.000 | BUC. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|--|------------|-------------------|---------|-------|
| 009 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM. | 0.700 TONA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO158 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | W2104A# | Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal | 226.000 | KG | | | | | | | | | |
| 001 | 3701414 | Banda din otel Zn 40x4mm: | 170.000 | KG | | | | | | | | | |
| 001 | 3701401 | Banda din otel zincat 25x4 mm | 56.000 | KG | | | | | | | | | |
| 002 | W2105A# | Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal | 48.000 | M | | | | | | | | | |
| 003 | EG13A# | CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE IMPAMANTARE | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | 7312440 | CUTIE CU ECLISA DE SEPARATIE SIMBOL CES. | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | W1R10A | CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMANT | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 005 | TSA16C1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA | 52.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | TSD18C1 | SPRIJ.LAT <1M ADINC.<1.5M.T.TARE UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE | 51.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| 007 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | 1.000 | M.C. | | | | | | | | | |
| 008 | W2103A# | Verificarea prizei de pamant | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | TR11AA01D | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMP.A-VAGON CATEG.1 | 0.500 | TONA | | | | | | | | | |
| 010 | TR11AA08D | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-RAMPA CATEG.1 | 0.500 | TONA | | | | | | | | | |
| 011 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 0.700 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau din articole: | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|----|----------------------|---------|-------|
| | | Cheltuieli directe din articole: | | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Detaliere transporturi: | | | | | |
| | | -Articole TRA | | | | | |
| | | Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca | | | | | |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| | | Profit: | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL DEZV: | | | | | |
| | | TOTAL cu TVA | | | | | |

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SLO168 FUNDATIE STALP SE 10
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | \$00298 | FUNDATIE STALP SE10-OMV | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | Descriere | | | | | | | | | | | |
| | TSA02F1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE | 7.800 | M.C. | | | | | | | | | |
| | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | 7.800 | M.C. | | | | | | | | | |
| | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM.GROS.T.COEZIV | 4.500 | M.C. | | | | | | | | | |
| | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE/APEDUCTE CANALE | 0.100 | M.C. | | | | | | | | | |
| | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | 0.101 | M.C. | | | | | | | | | |
| | CA02A1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC | 3.450 | M.C. | | | | | | | | | |
| | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 3.478 | M.C. | | | | | | | | | |
| | CB01A1 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF.DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN | 4.680 | MP. | | | | | | | | | |
| | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | 186.200 | KG | | | | | | | | | |
| | CZ0301E1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM | 186.200 | KG | | | | | | | | | |
| | TRA01A01 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. | 5.940 | TONA | | | | | | | | | |
| | TRA06A25 | MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM | 9.660 | TONA | | | | | | | | | |
| | TRA03A25 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 25 KM * | 0.190 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Valoare | P.U. (lei / U.M.) | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|---------|-------------------|-------|
| | TRI1AF08A | INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO CTG.1 * | 0.190 TONA | | | |
| | TRI1AF09A | DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA CTG.1 * | 0.190 TONA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SLO178 PLATFORMA BETON-CAROSABILA
Categoria de lucrari: 2001
Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|---------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA01G1 | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE | 17.820 | M.C. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01B1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL. | 17.820 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | TRA01A05 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | 32.800 | TONA | | | | | | | | | |
| 004 | DA06B1 | STRAT AGREG NAT CLINDRATE CU FUNC REZIST FIL TRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC.BALAST | 12.400 | M.C. | | | | | | | | | |
| 005 | TSD05B1 | COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI | 0.124 | 100 MC. | | | | | | | | | |
| 006 | TRA01A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. | 23.880 | TONA | | | | | | | | | |
| 007 | DC01C1 | IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 20 C | 27.500 | MP. | | | | | | | | | |
| 007 | 3272788 | *BETON RUTIER(DRUMURI) BCR 4.5 | 5.690 | M.C. | | | | | | | | | |
| 008 | CB03A1 | COFRAJE PT BETON IN PERETI,DIAFRAGME DIN PANOURI SCINDURI LA CTIL CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT | 4.000 | MP. | | | | | | | | | |
| 009 | CC02G1 | MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA | 140.350 | KG | | | | | | | | | |
| 009 | 3271214 | *PLASA SUDATA 8-150X150 | 140.350 | KG | | | | | | | | | |
| 010 | TRA06A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM | 15.370 | TONA | | | | | | | | | |
| 011 | DA02A2 | DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATE TRANSV CAII DE 0,40 - 0,50 MADINCIME CU P SPAR | 0.500 | M | | | | | | | | | |
| 012 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | 1.088 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Valoare | P.U. (lei / U.M.) | TOTAL |
|----------|--------|---|---------|---------|-------------------|-------|
| 013 | H1B16G | IZOLARE CU FOLII DE POLIETILENA PLATFORMELOR BETONATE | MP. | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO188 MONTAJ+PROCURARE CABINA PANOU ELECTRIC 3x2.45x3
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | UM | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|----------------|------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | (col. 3 x col. 5) | (col. 3 x col. 6) | (col. 3 x col. 7) | (col. 3 x col. 8) | 13 |
| 001 | M1A01B1 | RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE1-3.T | 1.500 TONA | | | | | | | | | | |
| 002 | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON CABINA PANOURI TERMOIZOLANTE - 3x2.45x3 | 14167.651 LEI. | | | | | | | | | | |
| 003 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0.500 T | 3.000 TONA | | | | | | | | | | |
| 004 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 1.500 TONA | | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO198 INSTALATII DE AUTOMATIZARE-REV.01
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | ATB03H | MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU:STUT CU FLANSE SI TEACA DE PROTECTIE | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 002 | ATB04B | MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET | 7.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 003 | ATA02B | MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:1-5 KG | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 004 | ATD29B | SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE | 8.000 | KG | | | | | | | | | |
| 004 | 6310184 | CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE | 1.900 | KG | | | | | | | | | |
| 004 | 3273126 | TALPA OTEL GALVANIZAT 150X150X5MM - 2BUC | 4.000 | M | | | | | | | | | |
| | | *TEAVA OTEL GALVANIZAT , 60.3x5.6 mm, S195T | | | | | | | | | | | |
| | | D=50 | | | | | | | | | | | |
| 005 | ATC01B | MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL NOMINAL:80-100 MM | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 006 | ATB06A | FT CORIOLIS | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN PARTEA SUPERIOARA | | | | | | | | | | | |
| 007 | ATB06B | MONTAT LT TOP | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUTURI EXISTENTE:LATERALE | | | | | | | | | | | |
| 008 | ATA03E | MONTAT LG | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| | | MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,DULAPURILOR,CU TIILOR CU GREUTATEA DE:150-300 KG | | | | | | | | | | | |
| | | PANOU AUTOMATIZARE | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|---------|---|---------|------------|-------------------|---------|-------|
| 009 | ATD04A3 | TEAVA DIN OL PT.IMPULS.COMANDA,INCALZIRE MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN 1/2" | M | 4.000 | | | |
| 010 | TSA16C1 | SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABLEL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA | M.C. | 7.500 | | | |
| 011 | TSD01C1 | SPRUJ.LAT.<1M.ADINC.<1.5M.T.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A | M.C. | 9.075 | | | |
| 012 | TSD04A1 | PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE UMPLUT EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM.GROS.T.NECOZIV | M.C. | 9.075 | | | |
| 013 | ATD11A | CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1.5 MMP | M | 95.000 | | | |
| 014 | 3271858 | *Cablu 1PRX1mmp. armat | M | 70.000 | | | |
| 015 | 3271069 | *CABLU 4x1mmp. armat | M | 12.000 | | | |
| 016 | 3272785 | *CABLU 3G 1.5 MMP. ARMAT. NEGRU | M | 13.000 | | | |
| 017 | ATD12A | CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1.5-2.5MMP | M | 14.000 | | | |
| 018 | 3271858 | *Cablu 1PRX1mmp. armat | M | 10.000 | | | |
| 019 | 3271069 | *CABLU 4x1mmp. armat | M | 2.000 | | | |
| 020 | 3272785 | *CABLU 3G 1.5 MMP. ARMAT. NEGRU | M | 2.000 | | | |
| 021 | ATD12A | CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1.5-2.5MMP | M | 45.000 | | | |
| 021 | 3272595 | *TEAVA OTEL GALVANIZAT D=25MM | M | 36.000 | | | |
| 021 | 7306112 | TUB PVC - D=25 mm | M | 30.000 | | | |
| 021 | 6712105 | *CAPAC PLASTIC, D=25MM | BUC. | 18.000 | | | |
| 021 | 3272758 | *COLIER DE FIXARE METALIC | BUC. | 36.000 | | | |
| 021 | 3271858 | *Cablu 1PRX1mmp. armat | M | 35.000 | | | |
| 021 | 3272707 | *CABLU 2PRX1.5MMP. ARMAT | M | 5.000 | | | |
| 021 | 3272785 | *CABLU 3G 1.5 MMP. ARMAT. NEGRU | M | 5.000 | | | |
| 022 | ATD19A | LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITORE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB | BUC. | 22.000 | | | |
| 023 | ATD16A | FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND :SUB 10 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT | BUC. | 40.000 | | | |
| 024 | ATD20A | CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI/PANOURI/PUPITRE,CUTII | BUC. | 20.000 | | | |
| 025 | ATE01A | INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE | BUC. | 20.000 | | | |
| 026 | W2H05A# | Banda avertizoare din PVC pentru protejarea conductelor ingropate | M | 15.000 | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea conductelor ingropate | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|------|----------------------|---------|-------|
| 027 | W2H04A# | | 2.000 | M.C. | | | |
| 028 | TRA01A10F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | 3.600 | TONA | | | |
| 029 | ATE03B | VERIFICAREA LINIILOR DE IMPULS,INSOTIRE,ALIMENTARE CU PRESIUNI>10 BAR | 1.000 | BUC. | | | |
| 030 | ATE09A | LINII DE IMPULS PDG INCERC SI VERIFIC TERMOMANOMETRU INDICATOR | 4.000 | BUC. | | | |
| 031 | ATE09B | PG LG INCERC SI VERIFIC TERMOREZISTENTA | 2.000 | BUC. | | | |
| 032 | ATE11G | INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV SEMNALIZARE LIMITE | 1.000 | BUC. | | | |
| 033 | ATE11C | FS INCERC SI VERIFIC TRADUCTOR DE DEBIT ELECTROMAGN | 1.000 | BUC. | | | |
| 034 | ATE20A | FT VERIFICAREA CIRC MASUR TEMP CONCEN PH REDIX CIRCUITE ELECTR CU 1 APARAT SEC LOCAL SAU LA DISTANT BUCLA TT | 2.000 | BUC. | | | |
| 035 | ATE21A | VERIFICAREA CIRC MAS PRESIUN(RELATIVA ABSOLUTA)/CIRCUIT ELECTR CU 1 APARAT SEC LOCAL SAU LA DISTA | 2.000 | BUC. | | | |
| 036 | ATE23A | BUCLE PT INCERC VERIF CIRC DE MAS NIVELELOR SAU GREUTATILOCIRC EL CU 1 APARAT SEC (LOCAL SAU LA DISTANTA BUCLE FS LT | 3.000 | BUC. | | | |
| 037 | ATE22A | INCERC VERIF CIRC MAS DEBITE PRES DIFERENT CIRC ELCU 1 APARAT SECUNDAR LOCAL SAU LA DISTANTA BUCLE FT | 1.000 | BUC. | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau din articole: | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|----|----------------------|---------|-------|
| | | Cheltuieli directe din articole: | | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Detaliere transporturi: | | | | | |
| | | -Articole TRA | | | | | |
| | | Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca | | | | | |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| | | Profit: | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL DEVIZ: | | | | | |
| | | TOTAL cu TVA | | | | | |

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO208 CAMIN SCURGERI PREFABRICAT DN 1000
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA17D3 | SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.IMBIB.CU APA CU SPRJ.LAT.>1M.ADINC.<2.5M.T.USOR.T.MI | 15.800 | M.C. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | 15.800 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | TSD04B1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV | 12.920 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | TRA01A10F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | 5.180 | TONA | | | | | | | | | |
| 005 | TSF04A1 | SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG VERTIC.CU INTERSP.<0.05MSI LAT.INTRE MAL.SUB 2.5M.PE ADINC.0.0-4M | 22.900 | MP. | | | | | | | | | |
| 006 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE/APEDUCTE CANALE | 0.620 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 0.625 | M.C. | | | | | | | | | |
| 007 | ACC05H1 | MONT.TUB CIRC.BET.S.CU MF GRANIT.ETANS.USC.DN1250 | 2.000 | M | | | | | | | | | |
| 007 | 3271217 | *TUB BETON CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA DN 1200X1000 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | CP18C1 | MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL. | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 3271218 | *PLACA BETON ARMAT PENTRU CAMIN D1200 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | ACA17A1 | PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | 6715546 | @PIESA PVC-U BRANSARE CAMIN DN 200 COD KGFP200 | 2.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | CG19A1 | PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPTOR EXISTENT | 0.780 | MP. | | | | | | | | | |
| 010 | 2101183 | MORTAR DE ZIDARIE M 100 | 0.016 | M.C. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (tel / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|---------|-------|
| 011 | CZ0209A1 | PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR | 0.090 | M.C. | | | |
| 012 | CF12A1 | TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE IMPERMEABILE LA CUV.E,BAZINE,REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C | 3.300 | MP. | | | |
| 013 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | 2.093 | TONA | | | |
| 014 | TRA06A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM | 0.200 | TONA | | | |
| 015 | ACD01A1 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPTORT NECAROSABIL TIP I | 1.000 | BUC. | | | |
| 016 | AUT6730 | MACARA PE PNEURI 15-19 9TF | 1.000 | ORA | | | |
| 017 | RPCE34B# | HIDROIZOLATIE CU GEOMEMBRANA LIPITA LA CONSTRUCTII SUBTERANE | 9.970 | MP. | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO218 RETEA CANALIZARE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA02A1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOENZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0.75M T.USOR | 2.980 | M.C. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | 3.606 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | TSD04A1 | COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM.GROS.T.NECOZIV | 3.606 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | DA06A2 | STRAT AGREG NAT(NISP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA | 0.250 | M.C. | | | | | | | | | |
| 005 | TRA01A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. | 0.590 | TONA | | | | | | | | | |
| 006 | ACB08E1 | MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150 | 3.100 | M | | | | | | | | | |
| 006 | 3339048 | *TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 I2 - SR EN 10218-4 P265NL | 3.116 | M | | | | | | | | | |
| 007 | ACB11A1 | LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G<=50 KG | 0.023 | TONA | | | | | | | | | |
| 008 | ACB12E1 | IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 150 | 4.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | ACB12F1 | IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 200 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 3271162 | *TEU EGAL 168.3x7.1 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 3272068 | *REDUCTIE C 219.1X8-168.3X7.1MM | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | ACB10E1 | FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | 4307999 | FLANSA GIT PN 16 150-168X7 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | ACB10F1 | FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 200 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | 4308357 | FLANSA GIT PN 16 200- 219X10 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | UM | Cantitatea | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|---------|-------|
| 011 | ACB05E1 | IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 MM SI PN 2.5-25 AT. | 1.000 BUC. | 1.000 | | | |
| 011 | 4420131 | FLANSA OARBA PN 16 DN=150 ET PU FORMA A | 1.000 BUC. | 1.000 | | | |
| 011 | 6612867 | GARN.ET PLANA PN 16 DN 150/ 169- 220/X3 | 1.000 BUC. | 1.000 | | | |
| 011 | 5854559 | PREZON NORM FLANSE A 20X105 41MOC11 S8121/2 | 8.000 BUC. | 8.000 | | | |
| 011 | 5846796 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20 41MOC11-AS-K ST104 | 16.000 BUC. | 16.000 | | | |
| 012 | ACB05F1 | IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 200 MM SI PN 2.5-10 AT. | 1.000 BUC. | 1.000 | | | |
| 012 | 6612881 | GARN.ET PLANA PN 16 DN 200/ 220- 275/X3 | 1.000 BUC. | 1.000 | | | |
| 012 | 5854585 | PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11 S8121/2 | 8.000 BUC. | 8.000 | | | |
| 012 | 5846796 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20 41MOC11-AS-K ST104 | 16.000 BUC. | 16.000 | | | |
| 013 | IZL05C1 | IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE TEVI OTEL.CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE FOARTE INTARITA | 2.775 MP. | 2.775 | | | |
| 013 | 7454579 | *GRUND | 0.694 L | 0.694 | | | |
| 013 | 7454583 | *IZOLATIE ANTICOROZIVA | 5.550 MP. | 5.550 | | | |
| 013 | 7454584 | *PROTECTIE MECANICA | 5.550 MP. | 5.550 | | | |
| 014 | TRB22D3F | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 4.001-5.000 | 0.400 TONA | 0.400 | | | |
| 015 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 0.200 TONA | 0.200 | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SLO228 EXTINDERE PLATFORMA DALE 3x1x0.18 - FUNDATIE CABINA PERSONAL+CABINA PANOU ELECTRIC

Categoria de lucrari: 2001

Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA01D1 | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0.6M T.F.TARE | 2.690 | M.C. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | 2.690 | M.C. | | | | | | | | | |
| 003 | TSD20A1 | CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF | 26.880 | MP. | | | | | | | | | |
| 004 | TRA01A05F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | 4.840 | TONA | | | | | | | | | |
| 005 | DA06A2 | STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA | 0.540 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | 1.160 | TONA | | | | | | | | | |
| 007 | TRA03A50 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * | 9.450 | TONA | | | | | | | | | |
| 008 | TRB22D3F | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 4.001-5.000 | 18.900 | TONA | | | | | | | | | |
| 009 | CP18C1 | MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL. | 7.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | 7453089 | *DALA PREFABRICATA 300X100X18 | 7.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | AUT6751 | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M | 1.750 | ORA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau din articole: | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|---|-------------|----------------------|---------|-------|
| | | Cheltuieli directe din articole: | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | |
| | | Detaliiere transporturi: | | | | |
| | | -Articole TRA | | | | |
| | | Alte cheltuieli directe: | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca | | | | |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | |
| | | Cheltuieli indirecte: | | | | |
| | | Profit: | | | | |
| | | TOTAL GENERAL DEZIZ: | | | | |
| | | TOTAL cu TVA | | | | |

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO238 RELOCARE CABINA PERSONAL 3x2.45x3 (EXISTENTA)+MONTARE INST AER CONDITIONAT
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1A01B1 | RECIPIENTE METALICE(REZERVUARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE1-3.T | 1.500 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | YB01RON | DIFERENTA PRET MANOPERA - RON MONTARE AER CONDITIONAT | 211.687 | LEI. | | | | | | | | | |
| 003 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA,SARCINA < 0.500.T | 3.000 | TONA | | | | | | | | | |
| 004 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 1.500 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO248 FUNDATIE CABINA WC ECOLOGIC - PLACA BETON 1.5x1.5x0.2 m
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei/U.M.) | | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|---|------------|------|-----------------|----------|--------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSA01D1 | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0.6M I.F.TARE | 0.350 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 002 | TSD01D1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE | 0.350 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 003 | TSD20A1 | CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TE | 2.890 | MP. | | | | | | | | | | |
| 004 | TRA01A10F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | 0.620 | TONA | | | | | | | | | | |
| 005 | DA06A2 | STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUIA | 0.050 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 006 | TRA01A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 50 KM. | 0.100 | TONA | | | | | | | | | | |
| 007 | CA01A1 | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC | 0.450 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 007 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 0.454 | M.C. | | | | | | | | | | |
| 008 | CB01A1 | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN | 1.200 | MP. | | | | | | | | | | |
| 009 | CC01A1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE | 5.000 | KG | | | | | | | | | | |
| 010 | CZ0301B1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=12 MM | 5.000 | KG | | | | | | | | | | |
| 011 | CC02G1 | MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PILA | 21.100 | KG | | | | | | | | | | |
| 011 | 3271214 | *PLASA SUDATA 8-150X150 | 21.100 | KG | | | | | | | | | | |
| 012 | TRA03A50 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * | 0.026 | TONA | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Cheltuieli directe din articole: | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|--|----|----------------------|---------|-------|
|----------|--------|--|----|----------------------|---------|-------|

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Total cheltuieli directe: | |
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO258 MONTAJ+PROCURARE WC ECOLOGIC
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1A01A1 | RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE<1T | 0.250 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | YC01RON | DIFERENTA PRET MATERIALE - RON CABINA WC ECOLOGIC | 2361.275 | LEI. | | | | | | | | | |
| 003 | TRB22D3A | MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA,SARCINA < 0.500 T | 0.500 | TONA | | | | | | | | | |
| 004 | TRA04A50 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 0.250 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detalieri transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO268 IMPREJMUIRE
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (le / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0001 | TSA17A1 | SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRUJ.LAT.<1M ADINC.<2.5M.T.USOR.T.M | 7.020 | M.C. | | | | | | | | | |
| 0002 | TRB01C15 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M | 12.600 | TONA | | | | | | | | | |
| 0003 | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | 7.020 | M.C. | | | | | | | | | |
| 0004 | CA01A1 | TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC | 6.010 | M.C. | | | | | | | | | |
| 0005 | DE10A1 | BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM | 51.600 | M | | | | | | | | | |
| 0005 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 9.110 | M.C. | | | | | | | | | |
| 0006 | CL21A1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON | 1112.600 | KG | | | | | | | | | |
| 0006 | 6306377 | PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA | 1112.600 | KG | | | | | | | | | |
| 0007 | CL20C1 | MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGIURI | 694.300 | KG | | | | | | | | | |
| 0007 | 3271905 | *PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | 113.000 | MP. | | | | | | | | | |
| 0007 | 3270736 | *SISTEM PRINDERE PANOURI PLASA BORDURATA GARD | 254.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 0008 | IZD05B1 | [GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE | 1.260 | TONA | | | | | | | | | |
| 0009 | IZD06B1 | [VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE | 1.260 | TONA | | | | | | | | | |
| 0010 | TRA06A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM | 24.590 | TONA | | | | | | | | | |
| 0011 | TRA02A25 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. | 1.810 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|---------|-------|
| 012 | TRI1AC04E | INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ.RAMPA,TEREN-AUTO CT | 1.810 TONA | | | |
| 013 | TRI1AC15E | DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ.AUTO-RAMPA,TEREN CTG. | 1.810 TONA | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO278 POTECI DALATE
 Categorie de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|----------|--|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | CO02A1 | TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP | 9.750 | MP. | | | | | | | | | |
| 001 | 6422406 | DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70 | 9.945 | MP. | | | | | | | | | |
| 002 | TRA04A25 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* | 1.950 | TONA | | | | | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
 Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|-----------|------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO288 LEGATURI CONDUCTE REZERVOR-REV.02
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|---------|---|------------|------|-------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material | Manopera | Utilaj | Transport | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | M1J04A1 | COND.OTEL CARBON.MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST. TEHNOLOGICE. < 80 MM-(FARA SURUBURI, PIULITE) | 0.080 | TONA | | | | | | | | | |
| 002 | 3338903 | *TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | 0.500 | M | | | | | | | | | |
| 003 | 3338628 | *TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | 3.000 | M | | | | | | | | | |
| 004 | 3250059 | *TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | 0.200 | M | | | | | | | | | |
| 005 | 3282167 | 21.3x4.78mm-FILETAT LA AMBELE CAPETE *COT 90 GR. 114.3X7.1MM | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 006 | 4305616 | FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 007 | 4307016 | FLANSA GIT PN 16 100- 114X 5 ET PU | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 008 | 4419687 | FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A | 3.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 009 | 3273913 | *ROBINET AC CU MUFE NPT 1/2" | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 010 | 4626537 | ROBINET CU SFERA 16-50 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 011 | 3272000 | *SITA DAVIS d=4" | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 012 | 3274856 | *CUPLA RAPIDA 4" CU CAPAC PT. VIDANJA | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 013 | 6617099 | GARN ET PLANA PN 40 DN 50/ 61- 109)X4 PN16 | 7.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 014 | 6617154 | GARN ET PLANA PN 40 DN80 PN16 | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 015 | 5853634 | PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11 S8121/2 | 28.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 016 | 5853660 | PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11 S8121/2 | 8.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 017 | 5846784 | PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16 41MOC11-AS-K ST104 | 72.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 018 | 3272210 | DOP FILETAT 1/2 ZINCAT | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 019 | M1L05A1 | ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 150 MM | 1.000 | BUC. | | | | | | | | | |
| 020 | IZA01C1 | CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFISI CONST MET DIN PROFILE CU GROS PESTE 12 MM | 0.080 | TONA | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Unitate | Capacitate | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|------------|----------------------|---------|-------|
| 021 | IZD05B1 | GRUNDIRIE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE | 0.080 TONA | | | | |
| 022 | IZD06B1 | VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE | 0.080 TONA | | | | |
| 023 | TRI1AC04E | INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ RAMPA,TEREN-AUTO CT | 0.095 TONA | | | | |
| 024 | TRI1AC15E | DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZ AUTO-RAMPA,TEREN CTG. | 0.095 TONA | | | | |
| 025 | TRA02A50 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 0.095 TONA | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALE | 0.00 |
| MANOPERA | 0.00 |
| UTILAJ | 0.00 |
| TRANSPORT | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Cheltuieli indirecte:

Profit: 3

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL cu TVA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SLO298 CUVA POMPA
 Categoria de lucrari: 2001
 Preturile sunt exprimate in RON

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | | | | VALOARE | | | | TOTAL GENERAL |
|----------|-----------|--|------------|---------|-------------------|----------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Material | Manopera | Utiliaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utiliaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 001 | TSC02A1 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT | 0.130 | 100 MC. | | | | | | | | | |
| 002 | TSD02B1 | UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30C | 0.130 | 100 MC. | | | | | | | | | |
| 003 | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV COMP. LATERALA | 2.600 | M.C. | | | | | | | | | |
| 004 | TSD20A1 | CONSOLID.TER.NATUR. SLABE DE FUND.PRIN COMP.DINAM.CU MAI PINA LA 10T CU MACARA PE PNEURI DE 34TF | 39.400 | MP. | | | | | | | | | |
| 005 | TRA01A05F | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | 18.720 | TONA | | | | | | | | | |
| 006 | CA01J1 | TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE/APEDUCTE CANALE | 1.880 | M.C. | | | | | | | | | |
| 006 | 2100957 | BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | 1.895 | M.C. | | | | | | | | | |
| 007 | CA02C1 | TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM | 9.870 | M.C. | | | | | | | | | |
| 007 | 2100995 | BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | 9.949 | M.C. | | | | | | | | | |
| 008 | CB03A1 | COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU PLANSEEE MONOLIT | 16.500 | MP. | | | | | | | | | |
| 009 | CC01C1 | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE | 314.600 | KG | | | | | | | | | |
| 009 | CZ0301A1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUII SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6 MM | 1.000 | KG | | | | | | | | | |
| 009 | CZ0301A1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUII SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM | 5.000 | KG | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Canitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|------|-------------------|---------|-------|
| 009 | CZ0301B1 | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10 MM | 308.600 | KG | | | |
| 010 | CC02G1 | MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLA | 418.650 | KG | | | |
| 010 | 3271214 | *PLASA SUDATA 8-150X150 | 418.650 | KG | | | |
| 011 | CL25D1 | PROTECTIA MUCHILOR LA CANALE SI CAMINE BETON CU CORNIER SI RAMA OTEL | 2.160 | M | | | |
| 011 | 3504502 | CORNIER ARIPI EGALE TRAS LA RECE S7836 40X 40X 2.5 OL37-1K | 2.160 | KG | | | |
| 012 | CL21A1 | MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON | 0.520 | KG | | | |
| 012 | 6309886 | CONECTII METALICE INGLOBATE IN BETON | 0.520 | KG | | | |
| 013 | CL20B1 | MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE | 9.370 | KG | | | |
| 013 | 6310184 | CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE | 9.370 | KG | | | |
| 014 | CL20C1 | GRATAR ZN BASA MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI | 25.400 | KG | | | |
| 014 | 6311621 | PIESE METAL. GATA CONFECTIONATE INGLOBATE ZIDARII INDUSTRIALE | 25.400 | KG | | | |
| 015 | DE16B1 | MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0.100MC/BUC INCLUS | 3.000 | BUC. | | | |
| 015 | 3272029 | *RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 200x1000 | 3.000 | BUC. | | | |
| 016 | TRA08A30 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = 30 KM | 31.970 | TONA | | | |
| 017 | ITRA01A30 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 30 KM. RIGOLE, METAL | 0.890 | TONA | | | |
| 018 | ACA17A1 | PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUGATA PINA LA INC. 10 K | 1.000 | BUC. | | | |
| 018 | 3271988 | DISPOZITIV DE ETANSARE LINKSEAL PT CONDUCTA 219MM | 1.000 | BUC. | | | |

| Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau Cheltuieli directe din articole: | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) | VALOARE | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----|----------------------|---------|-------|
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Detaliere transporturi: | | | | | |
| | | -Articole TRA | | | | | |
| | | Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| | | Contributie asiguratorie pentru munca | | | | | |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | | |
| | | MATERIALE | 0.00 | | | | |
| | | MANOPERA | 0.00 | | | | |
| | | UTILAJ | 0.00 | | | | |
| | | TRANSPORT | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL | 0.00 | | | | |
| | | Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| | | Profit: | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL DEVIZ: | | | | | |
| | | TOTAL cu TVA | | | | | |

FORMULAR F4

Obiectiv :
MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

Proiectant :
TEAM OIL SRL

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar -lei/U.M.- | Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei - | Fisa tehnica atasata |
|----------|---|------|------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | | | | |
| | Obiect:POMPA CU CAVITATI PROGRESIVE | | | | | |
| | Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE | | | | | |
| | 1207 GRUP POMPARE ELICOIDAL ORIZONTAL CU REDUCTOR - BUC. | | 1.000 | | | |
| | GPEO-30x24-R | | | | | |
| | Obiect:BAZIN COLECTARE SCURGERI | | | | | |
| | Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE | | | | | |
| | 408 REZERVOR SCURGERI 5 MC | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1208 GRUP POMPARE ELICOIDAL CU TRANSMISIE PRIN CURELE - GPE-7.5x24-C | BUC. | 1.000 | | | |
| | Obiect:LUCRARI ENERGETICE | | | | | |
| | Lista:ECHIPAMENTE ELECTRICE | | | | | |
| | 1194 Cutie masura energie electrica 0,5 kV | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1195 Cutie electrica de izolare 0,5 kV | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1196 Dulap electric 0.5/0.4/0.23 kV pompe si circuite auxiliare | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1197 Cutie comanda locala motor, echipata cu : ampermetru, butoane ON/OFF, buton stop | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1118 Cutie comanda locala motor echipata cu 3 butoane ON, OFF, EMS si cu selector man | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1126 Aparat aer conditionat 9000 BTU/h , Un =230 V c.a | BUC. | 2.000 | | | |
| | 1127 Radiator electric ulei 2 kW , Un=230 V c.a. | BUC. | 1.000 | | | |
| | 803 SURSA DE PUTERE NEINTRERUPTIBILA UPS 1,5 KVA / 0,23 kV | BUC. | 1.000 | | | |
| | Obiect:LUCRARI AUTOMATIZARE | | | | | |
| | Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE | | | | | |
| | 748 TRADUCTOR DE TEMPERATURA SI TEACA DE PROTECTIE, DN50 PN40 | BUC. | 2.000 | | | |
| | 749 MANOMETRU SI MANIFOLD CU 2 ROBINETE; 1/2" NPT-M | BUC. | 1.000 | | | |
| | 792 MANOMETRU 1/2" NPT-M | BUC. | 2.000 | | | |
| | 861 TRADUCTOR DE PRESIUNE CU MEMBRANA DE SEPARATIE | BUC. | 2.000 | | | |
| | 1209 COMUTATOR DE DEBIT TIP FURCA VIBRANTA, DN50, PN16 | BUC. | 1.000 | | | |
| | 862 MANOMETRU DIFERENTIAL CU MEMBRANA DE SEPARATIE | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1210 DEBITMETRU CORIOLIS | BUC. | 1.000 | | | |
| | 1211 TRADUCTOR DE NIVEL RADAR GWR; DN80 PN16 B1, 2450 mm | BUC. | 2.000 | | | |
| | 1212 INDICATOR DE NIVEL MAGNETIC; DN50 PN16, 2600 mm | BUC. | 1.000 | | | |
| | 752 PANOU AUTOMATIZARE | BUC. | 1.000 | | | |
| | Obiect:CABINA PERSONAL | | | | | |
| | Lista:UTILAJE SI ECHIPAMENTE | | | | | |
| | 1126 Aparat aer conditionat 9000 BTU/h , Un =230 V c.a | BUC. | 1.000 | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| 2. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| 3. | Dotari | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| 4. | Active necorporale | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| . | TOTAL | | | | | |

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL

Lista consumurilor de resurse materiale

Lucrarea : MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM | KG | 6.84 | | | | 0.007 |
| 2 | 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM MM | KG | 49.09 | | | | 0.049 |
| 3 | 2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37, D=10MM | KG | 114.64 | | | | 0.115 |
| 4 | 2000157 OTEL BETON PROFIL NETED OB37, D=12MM | KG | 5.05 | | | | 0.005 |
| 5 | 2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM | KG | 0.14 | | | | 0.000 |
| 6 | 2000509 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM | KG | 188.06 | | | | 0.188 |
| 7 | 2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542 | KG | 0.06 | | | | 0.000 |
| 8 | 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 | KG | 150.67 | | | | 0.152 |
| 9 | 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC S 1500 | KG | 48.36 | | | | 0.048 |
| 10 | 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 | KG | 97.25 | | | | 0.098 |
| 11 | 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 | KG | 68.31 | | | | 0.069 |
| 12 | 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 | KG | 0.45 | | | | 0.000 |
| 13 | 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 | KG | 9.12 | | | | 0.009 |
| 14 | 2100957 BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15 | M.C. | 6.70 | | | | 16.422 |
| 15 | 2100995 BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30 | M.C. | 28.99 | | | | 76.816 |
| 16 | 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 | M.C. | 0.02 | | | | 0.039 |
| 17 | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM | M.C. | 149.85 | | | | 254.740 |
| 18 | 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM | M.C. | 0.01 | | | | 0.009 |
| 19 | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM | M.C. | 0.50 | | | | 0.681 |
| 20 | 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM | M.C. | 37.89 | | | | 51.156 |
| 21 | 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM | M.C. | 0.72 | | | | 0.969 |
| 22 | 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM. | M.C. | 1.64 | | | | 2.467 |
| 23 | 2201713 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENTARE 15-25 MM. | M.C. | 4.48 | | | | 6.720 |
| 24 | 2201751 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 40-63 MM. | M.C. | 35.84 | | | | 53.760 |
| 25 | 2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315 | KG | 1.87 | | | | 0.002 |
| 26 | 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064 | KG | 5.40 | | | | 0.006 |
| 27 | 2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754 | KG | 2.83 | | | | 0.003 |
| 28 | 2600218 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 | KG | 1.60 | | | | 0.002 |
| 29 | 2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754 | KG | 0.20 | | | | 0.000 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138 | MP. | 1.71 | | | | 0.003 |
| 31 | 2605696 PLACA GRANULE PLUTA EXPANDATA BITUMATA ASKO 1000X500X 50MM S6970/4 | MP. | 2.35 | | | | 0.019 |
| 32 | 2606676 SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50 | MP. | 39.68 | | | | 0.327 |
| 33 | 2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139 | M | 51.86 | | | | 5.704 |
| 34 | 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342 | M.C. | 0.25 | | | | 0.197 |
| 35 | 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI | TONA | 0.15 | | | | 0.152 |
| 36 | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 | M.C. | 0.18 | | | | 0.107 |
| 37 | 2903153 SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM | M | 0.48 | | | | 0.000 |
| 38 | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | M.C. | 0.08 | | | | 0.038 |
| 39 | 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | M.C. | 0.02 | | | | 0.009 |
| 40 | 2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689 | M.C. | 0.00 | | | | 0.004 |
| 41 | 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689 | M.C. | 0.39 | | | | 0.310 |
| 42 | 2918794 RIGLE FAG NEABURITE CL.B TIVITE G=50/50-80/80MM L=1,80-4M | M.C. | 0.00 | | | | 0.000 |
| 43 | 2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848 | M.C. | 0.00 | | | | 0.000 |
| 44 | 2928361 PANOUL COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | MP. | 1.94 | | | | 0.029 |
| 45 | 2936201 FOLIE DIN POLIETILENA (PE), GROSIME=0.15 MM | MP. | 29.63 | | | | 0.012 |
| 46 | 2958768 TRAVERSE FAG NORMALE NEIMPREGNATE CL I G=15X25CM L=2,60M | BUC. | 1.00 | | | | 0.100 |
| 47 | 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT | KG | 308.54 | | | | 0.309 |
| 48 | 3210539 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 32X 4 /OLT 35 S 530/2 | M | 1.00 | | | | 0.003 |
| 49 | 3250059 *TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 0.70 | | | | 0.001 |
| 50 | 3250100 *TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 2.60 | | | | 0.010 |
| 51 | 3250137 *TEAVA DE CONDUCTA 48.3X5 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 2.60 | | | | 0.014 |
| 52 | 3270083 *GEOMEMBRANA DIN POLIETILENA CU DENSITATE MARE DELTA MS-500 | MP. | 11.96 | | | | 0.014 |
| 53 | 3270349 CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 35 + 16 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC | M | 18.47 | | | | 0.024 |
| 54 | 3270380 SUPORTI, STELAJE, ETC., ZINCATE | KG | 45.00 | | | | 0.045 |
| 55 | 3270422 *IMBINARE ELECTROIZOLANTA PN40 DN100 | BUC. | 2.00 | | | | 0.100 |
| 56 | 3270736 *SISTEM PRINDERE PANOURI PLASA BORDURATA GARD | BUC. | 254.00 | | | | 0.013 |
| 57 | 3270825 *CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65) | BUC. | 4.00 | | | | 0.003 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | 3270999 *OTEL BETON BST500 10 MM (BARA) 12 | KG | 319.36 | | | | 0.319 |
| 59 | 3271001 *OTEL BETON BST500 16 MM (BARA) 12 M | KG | 90.80 | | | | 0.091 |
| 60 | 3271069 *CABLU 4x1mmp, armat | M | 14.00 | | | | 0.003 |
| 61 | 3271153 *TEU REDUS 60.3x5.6-33.7x5.6 | BUC. | 4.00 | | | | 0.006 |
| 62 | 3271155 *COT 90 33.7x5.6 | BUC. | 5.00 | | | | 0.001 |
| 63 | 3271156 *REDUCTIE C 60.3x5.6-33.7x5.6 | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 64 | 3271158 *COT 90 60.3x5.6 | BUC. | 4.00 | | | | 0.004 |
| 65 | 3271160 *COT 90 168.3x7.1 | BUC. | 6.00 | | | | 0.070 |
| 66 | 3271162 *TEU EGAL 168.3x7.1 | BUC. | 1.00 | | | | 0.016 |
| 67 | 3271168 *TEU EGAL 114.3x6.3 | BUC. | 2.00 | | | | 0.013 |
| 68 | 3271214 *PLASA SUDATA 8 -150X150 | KG | 580.10 | | | | 0.580 |
| 69 | 3271217 *TUB BETON CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA DN 1200X1000 | BUC. | 2.00 | | | | 2.100 |
| 70 | 3271218 *PLACA BETON ARMAT PENTRU CAMIN D1200 | BUC. | 1.00 | | | | 0.625 |
| 71 | 3271858 *Cablu 1PRX1mmp, armat | M | 115.00 | | | | 0.012 |
| 72 | 3271904 *PLASA SUDATA 4MM X150X150 | KG | 3.26 | | | | 0.016 |
| 73 | 3271905 *PANOU GARD BORDURAT ZINCAT | MP. | 113.00 | | | | 0.565 |
| 74 | 3271982 COT 45 168.3X7.1MM | BUC. | 2.00 | | | | 0.012 |
| 75 | 3271988 DISPOZITIV DE ETANSARE LINKSEAL PT CONDUCTA 219MM | BUC. | 1.00 | | | | 0.002 |
| 76 | 3272000 *SITA DAVIS | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 77 | 3272006 BANDA DE CAUCIUC PANZAT 100X10MM | ML. | 4.78 | | | | 0.003 |
| 78 | 3272007 *MORTAR DE TURNARE SIKAGROUT 318 | KG | 294.00 | | | | 0.294 |
| 79 | 3272029 *RIGOLA PREFABRICATA CU GRATAR METALIC 200x1000 | BUC. | 3.00 | | | | 0.495 |
| 80 | 3272068 *REDUCTIE C 219.1X8-168.3X7.1MM | BUC. | 1.00 | | | | 0.007 |
| 81 | 3272210 DOP FILETAT 1/2 ZINCAT | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 82 | 3272339 *TEU REDUS 114.3x7.1 - 60.3x5.6 | BUC. | 2.00 | | | | 0.013 |
| 83 | 3272595 *TEAVA OTEL GALVANIZAT D=25MM | M | 36.00 | | | | 0.101 |
| 84 | 3272707 *CABLU 2PRX1.5MMP, ARMAT | M | 5.00 | | | | 0.001 |
| 85 | 3272758 *COLIER DE FIXARE METALIC | BUC. | 36.00 | | | | 0.007 |
| 86 | 3272766 * TEAVA DIN PVC - FI 75, TIP G | M | 8.00 | | | | 0.010 |
| 87 | 3272785 *CABLU 3G 1.5 MMP, ARMAT, NEGRU | M | 20.00 | | | | 0.002 |
| 88 | 3272788 *BETON RUTIER(DRUMURI) BCR 4.5 | M.C. | 5.69 | | | | 15.079 |
| 89 | 3272822 TUB FLEXIBIL CORUGAT PVC 63/50MM | M | 13.79 | | | | 0.006 |
| 90 | 3272823 *TUB FLEXIBIL CORUGAT DIAMETRU 40/31 | M | 16.32 | | | | 0.005 |
| 91 | 3272924 CABLU CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, ARMAT, CYABY 4X2.5MMP | M | 25.63 | | | | 0.022 |
| 92 | 3273126 *TEAVA OTEL GALVANIZAT, 60.3x5.6 mm, S195T | M | 4.00 | | | | 0.013 |
| 93 | 3273449 *SISTEM ETANSARE TRECERI CABLURI PRIN PODEA CONTAINER | BUC. | 3.00 | | | | 0.024 |
| 94 | 3273913 *ROBINET AC CU MUFE NPT 1/2" | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 95 | 3274360 *REDUCTIE C 88.9x6.3 - 60.3x5.6 mm | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 96 | 3274500 *GARNITURA ET PLANA TIP IBC PN16 DN50 | BUC. | 3.00 | | | | 0.000 |
| 97 | 3274576 *REDUCTIE E 219.1x7.1 - 168.3x7.1 mm | BUC. | 1.00 | | | | 0.006 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | 3274577 *TEU REDUS 114.3x7.1 - 48.3x5 mm | BUC. | 1.00 | | | | 0.007 |
| 99 | 3274578 *REDUCTIE C 139.7X7.1 - 114.3X7.1 mm | BUC. | 1.00 | | | | 0.003 |
| 100 | 3274579 *COT 45 114.3 x 7.1 mm | BUC. | 4.00 | | | | 0.010 |
| 101 | 3274580 *REDUCTIE C 114.3x7.1 - 48.3x5 mm | BUC. | 2.00 | | | | 0.004 |
| 102 | 3274581 *ANCORA CHIMICA M20x310 | BUC. | 12.00 | | | | 0.012 |
| 103 | 3274856 *CUPLA RAPIDA 4" CU CAPAC PT. VIDANJA | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 104 | 3282167 *COT 90 GR. 114.3X7.1MM | BUC. | 8.00 | | | | 0.034 |
| 105 | 3305671 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656 | M | 4.06 | | | | 0.005 |
| 106 | 3305695 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1) OL 32 1 S 7656 | M | 9.09 | | | | 0.022 |
| 107 | 3338628 *TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 24.10 | | | | 0.182 |
| 108 | 3338903 *TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4-P265NL | M | 47.50 | | | | 0.892 |
| 109 | 3339048 *TEAVA DE CONDUCTA 168.3X7.1 r2 - SR EN 10216-4 P265NL | M | 50.12 | | | | 1.415 |
| 110 | 3435658 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 | KG | 0.68 | | | | 0.001 |
| 111 | 3500623 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N | KG | 15.00 | | | | 0.015 |
| 112 | 3504502 CORNIER ARIPI EGALE TRAS LA RECE S7836 40X 40X 2.5 OL37-1K | KG | 2.16 | | | | 0.002 |
| 113 | 3505920 Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2" | M | 48.96 | | | | 0.252 |
| 114 | 3518137 PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U 8 OL37-1N S 564 | KG | 6.67 | | | | 0.007 |
| 115 | 3604481 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL37-1N | KG | 33.30 | | | | 0.033 |
| 116 | 3605057 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4 X1000X2000 OL37-1N | KG | 4.79 | | | | 0.005 |
| 117 | 3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437 | KG | 18.95 | | | | 0.019 |
| 118 | 3642055 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 800X2000 OL34-1N CAL.1 | KG | 151.41 | | | | 0.151 |
| 119 | 3642603 TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1 | KG | 18.39 | | | | 0.018 |
| 120 | 3643748 TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000 OL32-1N CAL.S | KG | 1.48 | | | | 0.001 |
| 121 | 3701254 BANDA OTEL 25x4 ZN | KG | 6.00 | | | | 0.006 |
| 122 | 3701401 Banda din otel zincat 25x4 mm | KG | 56.00 | | | | 0.056 |
| 123 | 3701414 Banda din otel Zn 40x4mm; | KG | 182.00 | | | | 0.229 |
| 124 | 3702130 BENZI LR OTEL CARBON 1/2T 3 X 30 MN OL32-1N S1945 | KG | 33.21 | | | | 0.033 |
| 125 | 3704841 BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99 S5681 | KG | 0.07 | | | | 0.000 |
| 126 | 3704865 BANDA ALUMINIU 1 X 25 S5681 | KG | 1.31 | | | | 0.001 |
| 127 | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889 | KG | 8.19 | | | | 0.008 |
| 128 | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889 | KG | 0.92 | | | | 0.001 |
| 129 | 3803295 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 | KG | 5.19 | | | | 0.005 |
| 130 | 3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 | KG | 0.31 | | | | 0.000 |
| 131 | 3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 S 889 | KG | 1.86 | | | | 0.002 |
| 132 | 3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 | KG | 4.41 | | | | 0.004 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse în oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 133 | 3808116 SIRMA DIN OTEL COSITORITA DN=1 MM S 6795 | KG | 4.00 | | | | 0.004 |
| 134 | 3919082 REDUCTIE C 60.3X5.6-48.3X5 | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 135 | 4005437 *COT PT.SUD R1,5 90G 48X5 | BUC. | 6.00 | | | | 0.003 |
| 136 | 4035998 RACORD OLANDEZ DIN OTEL CU DN 25 | BUC. | 2.00 | | | | 0.002 |
| 137 | 4115401 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2 | BUC. | 0.40 | | | | 0.000 |
| 138 | 4116998 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TOLI | BUC. | 0.80 | | | | 0.000 |
| 139 | 4117033 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI | BUC. | 2.25 | | | | 0.001 |
| 140 | 4120133 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 141 | 4120171 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 | BUC. | 0.90 | | | | 0.000 |
| 142 | 4203662 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 1A NECAROSABIL S 2308 | BUC. | 1.00 | | | | 0.029 |
| 143 | 4305616 FLANSA GIT PN 16 DN 50 - ET PU | BUC. | 4.00 | | | | 0.012 |
| 144 | 4307016 FLANSA GIT PN 16 100- 114X 5 ET PU | BUC. | 1.00 | | | | 0.005 |
| 145 | 4307999 FLANSA GIT PN 16 150-168X7 | BUC. | 7.00 | | | | 0.061 |
| 146 | 4308357 FLANSA GIT PN 16 200- 219X10 | BUC. | 2.00 | | | | 0.026 |
| 147 | 4320496 FLANSA GIT PN 40 15- 22X 4 PU | BUC. | 5.00 | | | | 0.004 |
| 148 | 4323474 FLANSA GIT PN 40 25- 34X 5 PU | BUC. | 7.00 | | | | 0.010 |
| 149 | 4324117 FLANSA GIT PN 40 32- 38X 2,5 OL37-2 PU S6066 | BUC. | 2.00 | | | | 0.004 |
| 150 | 4325214 FLANSA GIT PN40 DN40 | BUC. | 4.00 | | | | 0.010 |
| 151 | 4326543 FLANSA GIT PN 40 50- 60X 5 | BUC. | 3.00 | | | | 0.010 |
| 152 | 4328345 FLANSA GIT PN 40 80- 89X 5 | BUC. | 1.00 | | | | 0.006 |
| 153 | 4329698 FLANSA GIT PN 40 100-114X 6 | BUC. | 12.00 | | | | 0.089 |
| 154 | 4330922 FLANSA GIT PN 40 125-140X 6 OLC-25N PU S6066 | BUC. | 1.00 | | | | 0.010 |
| 155 | 4419687 FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A | BUC. | 3.00 | | | | 0.010 |
| 156 | 4420131 FLANSA OARBA PN 16 DN=150 ET PU FORMA A | BUC. | 1.00 | | | | 0.012 |
| 157 | 4423119 FLANSA OARBA PN 40 DN= 50 ET PU FORMA A | BUC. | 1.00 | | | | 0.004 |
| 158 | 4428743 INEL ETANSARE DN 25 MM PENTRU CONDUCTE INALTA PRESIUNE | BUC. | 0.15 | | | | 0.000 |
| 159 | 4506155 ROB.SERT.PANA PN=16 D= 150 | BUC. | 1.00 | | | | 0.118 |
| 160 | 4509365 ROBINET FONTA CEP 3 CAI R-3C FL-PN 10 D= 95 NII 2766 | BUC. | 7.00 | | | | 0.016 |
| 161 | 4601838 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 50 450 | BUC. | 1.00 | | | | 0.023 |
| 162 | 4601929 ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 100 450 | BUC. | 2.00 | | | | 0.138 |
| 163 | 4605262 ROB.VENT.DREPT PU OI RVDF-25/40 DN= 25 225 | BUC. | 1.00 | | | | 0.012 |
| 164 | 4611572 ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 50 450 S 10388 | BUC. | 1.00 | | | | 0.015 |
| 165 | 4611651 ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 100 450 S 10388 | BUC. | 1.00 | | | | 0.035 |
| 166 | 4613879 ROB.VENT.INCL.MUFA RVIMF IUCF T12MSNC180 G 1 16 200 | BUC. | 1.00 | | | | 0.003 |
| 167 | 4624203 *FILTRU FTAS PN16 DN150 | BUC. | 1.00 | | | | 0.090 |
| 168 | 4626534 ROBINET CU SFERA 16-25 | BUC. | 2.00 | | | | 0.011 |
| 169 | 4626537 ROBINET CU SFERA 16-50 | BUC. | 1.00 | | | | 0.015 |
| 170 | 4626561 ROBINET CU SFERA 40-50 | BUC. | 2.00 | | | | 0.057 |
| 171 | 4626664 *SUPAPA SIG.P1000 40/25 40x19x50 | BUC. | 1.00 | | | | 0.050 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 172 | 4626713 *SUPAPA DE SIGURANTA P1000 40/25 - 25x15x40 | BUC. | 1.00 | | | | 0.020 |
| 173 | 4801907 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778 | M | 33.66 | | | | 0.008 |
| 174 | 4801919 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778 | M | 18.36 | | | | 0.005 |
| 175 | 4802398 Cablu electric CYEAbY-F 2x2,5 mmp | M | 22.55 | | | | 0.010 |
| 176 | 4803123 *ETICHETA AVERTIZOARE CL | BUC. | 66.00 | | | | 0.001 |
| 177 | 4803129 CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 6-2 FOJ, 18W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE 204 C | M | 11.00 | | | | 0.002 |
| 178 | 4803131 KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-2 | BUC. | 4.00 | | | | 0.001 |
| 179 | 4803142 CABLU ENERGIE 0,6/1kv CYABY F 3x2,5 | M | 87.13 | | | | 0.009 |
| 180 | 4803158 Cablu energie 0,6/1 kv CYEAbY-F 4X25 mmp | M | 23.58 | | | | 0.052 |
| 181 | 4803165 CABLU ENERGIE 0,6/1 KV CYABY-F 3X2,5 mmp | M | 109.68 | | | | 0.044 |
| 182 | 4803172 Cablu de incalzire autoregulator 29 W/m la 10 grd. C /230 V c.a. (min. EPL-Gc-IIA-T3) | M | 65.92 | | | | 0.053 |
| 183 | 4803173 Controler electronic (230 Vc.a./30 A, sonda PT 100, IP 66) pentru sistem insotiri electrice (EPL-Gc-IIA-T3) | BUC. | 4.00 | | | | 0.005 |
| 184 | 4803180 Banda aluminiu pt fixare cablu de insotire electrica tip AL-30H 75 mm x 50 m | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 185 | 4803181 Banda poliester fibra de sticla fixare cablu insotitor tip HTSX 12 mm x 33 m | BUC. | 11.00 | | | | 0.013 |
| 186 | 4806359 CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 4X 4 U S.8778 | M | 10.00 | | | | 0.003 |
| 187 | 4810178 CABLU CSYABY MASIV 3 X 1,5 S 8779 | M | 5.10 | | | | 0.001 |
| 188 | 4810271 CABLU CSYABY CL1 MASIV 9 X 1,5 S 8779 | M | 23.46 | | | | 0.011 |
| 189 | 4811706 CABLU CSYEABY MASIV 3 X 1,5 S 8779 | M | 23.46 | | | | 0.006 |
| 190 | 4812152 CABLU CSYEABY MASIV 9 X 1,5 S 8779 | M | 22.44 | | | | 0.013 |
| 191 | 4826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 | M | 26.00 | | | | 0.001 |
| 192 | 4829038 CONDUCTOR MYFF 1X 1,5 S 9108 | M | 32.00 | | | | 0.000 |
| 193 | 4829065 *Conductor MYFF 1x6mmp; | M | 10.00 | | | | 0.001 |
| 194 | 4829089 Conductor MYFF 1x16mmp | M | 3.00 | | | | 0.003 |
| 195 | 4832322 CONDUCTOR ALUMINIU T YIR 3X 70 50.OTEL-ALUMINIU | M | 51.90 | | | | 0.093 |
| 196 | 5200198 BRATARA PENTRU FASCICOL DE CONDUCTOARE TIP BS | BUC. | 11.00 | | | | 0.000 |
| 197 | 5200533 Clema amagnetica de intindere CLAMI 35-50 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 198 | 5202302 Papuc cupru PC 6 | BUC. | 20.00 | | | | 0.001 |
| 199 | 5202336 Papuc cupru PC 16 | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 200 | 5202337 Papuc cupru PC 25 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 201 | 5202338 Papuc cupru PC 35 | BUC. | 12.00 | | | | 0.001 |
| 202 | 5203360 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 5X 5,4 MMP | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 203 | 5204008 Papuc aluminiu PA50 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 204 | 5204009 Papuc aluminiu PA70 | BUC. | 3.00 | | | | 0.000 |
| 205 | 5206612 Clema de derivatie CDD 160 | BUC. | 4.00 | | | | 0.003 |
| 206 | 5209649 PRESETUPA SILUMINIU PS 16 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 207 | 5211226 BRATARA DE FIXARE PE STILPI TIP SE 10 SC-10005 B-1180 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 5217622 INTINZATOR DE RETEA TIP IR-750 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 209 | 5217686 Ansamblu de ntindere pe st lp cu bratară zincată AUB SE 10 | BUC. | 2.00 | | | | 0.005 |
| 210 | 5535543 BUTON CIUPERCA OPRIRE URGENTA | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 211 | 5537369 CUTIE DERIVATIE EX.500V 6MMP 16A NID.2938/71 SIMBOL 7040 | BUC. | 2.00 | | | | 0.006 |
| 212 | 5734981 ROBINET VENTIL DREPT 1A PU AM PN=16 D= 25 | BUC. | 1.00 | | | | 0.008 |
| 213 | 5804447 SURUB CU CAP HEXAGONAL M4X20 ZN | BUC. | 4.00 | | | | 0.004 |
| 214 | 5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN | BUC. | 24.00 | | | | 0.001 |
| 215 | 5810230 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR. 5.8 S4845 | BUC. | 33.00 | | | | 0.000 |
| 216 | 5818804 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220 | BUC. | 4.00 | | | | 0.001 |
| 217 | 5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 218 | 5819987 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 13.50 | | | | 0.000 |
| 219 | 5820170 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 77.42 | | | | 0.002 |
| 220 | 5820479 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 221 | 5820663 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 19.20 | | | | 0.002 |
| 222 | 5820912 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 60 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 12.00 | | | | 0.001 |
| 223 | 5821760 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 70 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 8.00 | | | | 0.001 |
| 224 | 5822489 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 110 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 9.83 | | | | 0.004 |
| 225 | 5822611 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 180 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 4.00 | | | | 0.003 |
| 226 | 5822996 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 24X 90 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 10.00 | | | | 0.006 |
| 227 | 5827702 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350 | BUC. | 16.00 | | | | 0.005 |
| 228 | 5828768 SURUB CILINDRIC+A FILETAT N.1636 M 4 X 15 OLC35-ZN/PS | BUC. | 650.42 | | | | 0.007 |
| 229 | 5836777 SURUB CU INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 230 | 5838383 SURUB PENTRU LEMN D 5X55 MM | BUC. | 9.38 | | | | 0.009 |
| 231 | 5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455 | BUC. | 6.15 | | | | 0.001 |
| 232 | 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922 | BUC. | 54.50 | | | | 0.001 |
| 233 | 5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922 | BUC. | 27.20 | | | | 0.000 |
| 234 | 5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922 | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 235 | 5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922 | BUC. | 24.00 | | | | 0.001 |
| 236 | 5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922 | BUC. | 13.83 | | | | 0.001 |
| 237 | 5840651 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 24 GR. 5 S 922 | BUC. | 10.00 | | | | 0.001 |
| 238 | 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 | BUC. | 6.15 | | | | 0.000 |
| 239 | 5842728 PIULITA ZINCATA M12 | BUC. | 24.00 | | | | 0.000 |
| 240 | 5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071 | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 241 | 5842825 PIULITA HEXAGONALA M4 ZN | BUC. | 4.00 | | | | 0.004 |
| 242 | 5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6 | BUC. | 34.65 | | | | 0.000 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 243 | 5846772 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M12 41MOC11-AS-K STI04 | BUC. | 112.00 | | | | 0.002 |
| 244 | 5846784 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16 41MOC11-AS-K STI04 | BUC. | 176.00 | | | | 0.005 |
| 245 | 5846796 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20 41MOC11-AS-K STI04 | BUC. | 212.00 | | | | 0.015 |
| 246 | 5846801 PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24 41MOC11-AS-K STI04 | BUC. | 16.00 | | | | 0.002 |
| 247 | 5853036 PREZON NORM FLANSE A 12X 85 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 56.00 | | | | 0.005 |
| 248 | 5853634 PREZON NORM FLANSE A 16X 85 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 28.00 | | | | 0.004 |
| 249 | 5853660 PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 40.00 | | | | 0.006 |
| 250 | 5853725 PREZON NORM FLANSE A 16X100 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 20.00 | | | | 0.003 |
| 251 | 5854559 PREZON NORM FLANSE A 20X105 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 8.00 | | | | 0.002 |
| 252 | 5854585 PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 148.00 | | | | 0.044 |
| 253 | 5863885 PREZON NORM FLANSE B 24X125 41MOC11 S8121/2 | BUC. | 8.00 | | | | 0.004 |
| 254 | 5881289 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388 | BUC. | 24.00 | | | | 0.000 |
| 255 | 5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388 | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 256 | 5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200 | KG | 0.00 | | | | 0.000 |
| 257 | 5882056 SAIBA PLATA A4 ZN | BUC. | 4.00 | | | | 0.004 |
| 258 | 5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200 | KG | 0.07 | | | | 0.000 |
| 259 | 5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN | KG | 0.19 | | | | 0.000 |
| 260 | 5882233 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 16 OL34 S 5200 | KG | 0.16 | | | | 0.000 |
| 261 | 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565 | KG | 0.10 | | | | 0.000 |
| 262 | 5883467 SAIBA GROWER N4 ZN | BUC. | 4.00 | | | | 0.004 |
| 263 | 5883536 SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666/2 | KG | 0.06 | | | | 0.000 |
| 264 | 5883938 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 S 7666/2 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 265 | 5883976 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A S 7666/2 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 266 | 5884358 SAIBA GROWER GREU ARC6A S7665 M 16 | KG | 0.12 | | | | 0.000 |
| 267 | 5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111 | KG | 0.01 | | | | 0.000 |
| 268 | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 | KG | 1.99 | | | | 0.002 |
| 269 | 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111 | KG | 0.35 | | | | 0.000 |
| 270 | 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111 | KG | 1.57 | | | | 0.002 |
| 271 | 5891131 NIPLU RACORD BRIX 1/2 " | BUC. | 0.40 | | | | 0.000 |
| 272 | 5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447 | KG | 0.19 | | | | 0.000 |
| 273 | 5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50 | BUC. | 34.65 | | | | 0.000 |
| 274 | 5893464 BOLT DE IMPUSCAT | BUC. | 19.94 | | | | 0.000 |
| 275 | 5900578 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E42B 3,25 | KG | 5.54 | | | | 0.007 |
| 276 | 5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5 | KG | 21.90 | | | | 0.026 |
| 277 | 5901168 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.22.7/AM.3.1 D=2,50MM | KG | 0.80 | | | | 0.001 |
| 278 | 5901170 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=2,50MM INVELIS R1.2 | KG | 3.84 | | | | 0.005 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 279 | 5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT | KG | 46.72 | | | | 0.056 |
| 280 | 5901261 ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM | KG | 2.35 | | | | 0.003 |
| 281 | 5901338 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 3,25 | KG | 1.50 | | | | 0.002 |
| 282 | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A | M.C. | 25.83 | | | | 0.314 |
| 283 | 5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 | KG | 0.06 | | | | 0.000 |
| 284 | 6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC | BUC. | 0.08 | | | | 0.000 |
| 285 | 6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582 | BUC. | 18.96 | | | | 0.001 |
| 286 | 6002150 PANZA DUBLA PENTRU FIERASTRAU MANUAL | BUC. | 3.00 | | | | 0.003 |
| 287 | 6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON 300X22X8 | BUC. | 5.97 | | | | 0.002 |
| 288 | 6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55 | BUC. | 0.90 | | | | 0.006 |
| 289 | 6100802 GRUND ANTICOROZIV G.355-4 NTR 1703-80 | KG | 11.80 | | | | 0.013 |
| 290 | 6101325 CHIT ETANSARE NI 352-77 NAPOCHIM | KG | 0.40 | | | | 0.000 |
| 291 | 6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80 | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 292 | 6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 | KG | 3.65 | | | | 0.004 |
| 293 | 6103311 VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80 | KG | 0.11 | | | | 0.000 |
| 294 | 6103610 VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80 | KG | 0.05 | | | | 0.000 |
| 295 | 6108830 EMAIL GALBEN E.439-1 NTR 1707-80 | KG | 18.10 | | | | 0.020 |
| 296 | 6109055 SOLVENT CRIS | KG | 1.99 | | | | 0.002 |
| 297 | 6109212 DILUANT D.004-17 NI 1708-61 | KG | 0.06 | | | | 0.000 |
| 298 | 6110468 ADEZIV LIZ | KG | 4.99 | | | | 0.005 |
| 299 | 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45 | L | 0.38 | | | | 0.000 |
| 300 | 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 | L | 6.30 | | | | 0.006 |
| 301 | 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A | KG | 1.24 | | | | 0.002 |
| 302 | 6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 | KG | 1.27 | | | | 0.002 |
| 303 | 6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 | L | 23.03 | | | | 0.029 |
| 304 | 6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240 | KG | 0.11 | | | | 0.000 |
| 305 | 6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 | KG | 3.11 | | | | 0.003 |
| 306 | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382 | KG | 4.67 | | | | 0.005 |
| 307 | 6201228 ULEI INDUSTRIAL TIP I 70 S 383 | KG | 2.75 | | | | 0.003 |
| 308 | 6201527 ULEIURI MOTOARE APRINDERE SCINTEIE NEADITIVAT TIP M 50 S 751 | KG | 2.56 | | | | 0.003 |
| 309 | 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 310 | 6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 | KG | 3.50 | | | | 0.004 |
| 311 | 6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562 | KG | 2.72 | | | | 0.003 |
| 312 | 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ | KWH. | 60.58 | | | | 0.001 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 313 | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE | M.C. | 80.02 | | | | 80.016 |
| 314 | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA | M.C. | 10.22 | | | | 10.219 |
| 315 | 6305098 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM | KG | 2.33 | | | | 0.002 |
| 316 | 6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA | KG | 1112.60 | | | | 1.113 |
| 317 | 6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE | KG | 0.78 | | | | 0.001 |
| 318 | 6309850 CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI | KG | 22.00 | | | | 0.026 |
| 319 | 6309876 PROFILE METALICE NEGRE | KG | 36.00 | | | | 0.036 |
| 320 | 6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON | KG | 62.52 | | | | 0.063 |
| 321 | 6310172 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-NEZINCATE | KG | 375.00 | | | | 0.375 |
| 322 | 6310184 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE MECANO-ZINCATE | KG | 36.27 | | | | 0.036 |
| 323 | 6311332 Bratara zincata pentru fixarea tevi tip G ? 75mm pe st lp SE10 la coloana cutie de sectionare; | SET | 1.00 | | | | 0.000 |
| 324 | 6311500 Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe st lp SE10 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 325 | 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L. 200-300MM | KG | 1.73 | | | | 0.002 |
| 326 | 6311621 PIESE METAL. GATA CONFECTIONATE INGLOBATE ZIDARII INDUSTRIALE | KG | 25.40 | | | | 0.025 |
| 327 | 6311695 CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAMINATA LA CALD D=42X3MM; L=1,10M | BUC. | 4.00 | | | | 0.013 |
| 328 | 6311810 BRATARA ZINCATA, SIMPLA, PENTRU FIXARE CARJA SCURTA PE STALP SE 4 | BUC. | 8.00 | | | | 0.007 |
| 329 | 6312120 COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 330 | 6312786 JGHEABURI PENTRU CABLURI ZINCATE | KG | 200.00 | | | | 0.200 |
| 331 | 6313332 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 332 | 6313356 DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10 | BUC. | 10.00 | | | | 0.000 |
| 333 | 6420874 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II | BUC. | 2.02 | | | | 1.508 |
| 334 | 6420941 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 10 1KV 10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II | BUC. | 1.01 | | | | 1.842 |
| 335 | 6422406 DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8 STAS 6657-70 | MP. | 9.95 | | | | 1.830 |
| 336 | 6601088 INEL CAUCIUC IMBINARE TUBURI AZBOCIMENT BETON CLASA 12 B50 1250X20 S6907 | BUC. | 1.01 | | | | 0.004 |
| 337 | 6612867 GARN.ET PLANA PN 16 DN 150(169- 220)X3 | BUC. | 6.00 | | | | 0.001 |
| 338 | 6612881 GARN.ET PLANA PN 16 DN 200(220- 275)X3 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 339 | 6615405 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40 DIAMETRU= 15 M 40-400 G2X4 S1733 | BUC. | 5.00 | | | | 0.000 |
| 340 | 6617001 GARN ET PLANA PN 40 DN 25(35- 73)X4 | BUC. | 9.00 | | | | 0.000 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 341 | 6617063 GARN ET PLANA PN 40 DN 40(49- 94)X4 | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 342 | 6617099 GARN ET PLANA PN 40 DN 50(61- 109)X4 | BUC. | 12.00 | | | | 0.001 |
| 343 | 6617154 GARN ET PLANA PN 40 DN80 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 344 | 6617180 GARN ET PLANA PN 40 DN 100(115- 170)X4 | BUC. | 11.00 | | | | 0.001 |
| 345 | 6617219 GARN ET PLANA PN 40 DN 125(141- 196)X4 MU275-500 S1733 | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 346 | 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658 | M | 10.00 | | | | 0.001 |
| 347 | 6621557 ADEBAND DE 50MM LATIME NI 4065-74 | MP. | 0.74 | | | | 0.000 |
| 348 | 6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM | KG | 0.50 | | | | 0.000 |
| 349 | 6621636 MARSIT 2 MM | KG | 0.60 | | | | 0.001 |
| 350 | 6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498 | KG | 28.67 | | | | 0.032 |
| 351 | 6622068 PLACA MARSIT M 40-250X2,0 MM S 3498 | KG | 0.90 | | | | 0.001 |
| 352 | 6704505 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 | M | 32.96 | | | | 0.005 |
| 353 | 6704531 TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 | M | 4.12 | | | | 0.001 |
| 354 | 6712105 * CAPAC PLASTIC, D=25MM | BUC. | 18.00 | | | | 0.002 |
| 355 | 6715546 @PIESA PVC-U BRANSARE CAMIN DN 200 COD KGFP200 | BUC. | 2.00 | | | | 0.008 |
| 356 | 6716895 FOLIE DE PVC GROSIME= 0,4 NTR 9001-80 | KG | 8.99 | | | | 0.009 |
| 357 | 6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME | KG | 9.20 | | | | 0.009 |
| 358 | 6718217 PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE DE 40 X 20 MM | M | 15.45 | | | | 0.015 |
| 359 | 6718237 TEU DE DERIVATIE PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | BUC. | 3.00 | | | | 0.003 |
| 360 | 6718252 COT PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | BUC. | 3.00 | | | | 0.003 |
| 361 | 6718267 PIESA DE CAPAT PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | BUC. | 2.25 | | | | 0.002 |
| 362 | 6718283 MASON DE IMBINARE PENTRU PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC CU DIMENSIUNILE 40 X 20 MM | BUC. | 0.75 | | | | 0.001 |
| 363 | 6718406 Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250x20x2) FPVC - 2 | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 364 | 6718417 Eticheta din aluminiu pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FAI - 1 | BUC. | 8.50 | | | | 0.000 |
| 365 | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 289.07 | | | | 0.003 |
| 366 | 6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 367 | 6719276 DIBLU DIN PVC D6 CU HOLSURUB | BUC. | 37.50 | | | | 0.006 |
| 368 | 6719279 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC D10X55 MM | BUC. | 9.38 | | | | 0.009 |
| 369 | 6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 370 | 6719618 CAPAC ZINCAT DIN TABLA CU COLIER MONTAT IN CAPATUL TEVII | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 371 | 7204553 *PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI | M.C. | 41.78 | | | | 75.197 |
| 372 | 7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 | L | 0.08 | | | | 0.000 |
| 373 | 7302419 APA STOP P | KG | 1.42 | | | | 0.001 |
| 374 | 7304467 BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM | M | 16.00 | | | | 0.000 |
| 375 | 7304522 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) | BUC. | 0.09 | | | | 0.000 |
| 376 | 7306103 BRATARA DIN TABLA ZINCATA PENTRU FIXAREA TUBULUI PE ZID | BUC. | 1.25 | | | | 0.000 |
| 377 | 7306112 TUB PVC - D=25 mm | M | 30.00 | | | | 0.030 |
| 378 | 7306661 BUMBAC DE STERS | KG | 10.25 | | | | 0.010 |
| 379 | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 | KG | 16.18 | | | | 0.018 |
| 380 | 7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,SULURI 1M | MP. | 0.01 | | | | 0.000 |
| 381 | 7308451 CARTON PENTRU IZOLATIE ELECTRICA TIP T1160G/MP 700X1000X1MM | KG | 0.11 | | | | 0.000 |
| 382 | 7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOL TURI CALIBRU 6,3 MM UMC | BUC. | 34.65 | | | | 0.001 |
| 383 | 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE | KG | 0.09 | | | | 0.000 |
| 384 | 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES. | BUC. | 4.00 | | | | 0.020 |
| 385 | 7315789 DECOFROL | KG | 0.30 | | | | 0.000 |
| 386 | 7319369 DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI | BUC. | 1.32 | | | | 0.001 |
| 387 | 7321180 ETICHETA DIN TABLA DE PLUMB 250X20X2,5MM PENTRU CABLE | BUC. | 30.80 | | | | 0.004 |
| 388 | 7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC.FILM) | BUC. | 33.00 | | | | 0.000 |
| 389 | 7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM | BUC. | 0.80 | | | | 0.000 |
| 390 | 7322940 FUIOR CINEPA | KG | 0.05 | | | | 0.000 |
| 391 | 7329467 MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 | KG | 10.00 | | | | 0.011 |
| 392 | 7333949 PINZA INALBITA 0,90 M LAT STAS 322 76 | M | 1.65 | | | | 0.001 |
| 393 | 7340901 RELEU CREPUSCULAR - COMANDA ILUMINAT EXTERIOR 0,23 kV / 2 kW | BUC. | 1.01 | | | | 0.000 |
| 394 | 7344223 SAPUN LICHID | KG | 0.60 | | | | 0.001 |
| 395 | 7344376 SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) | BUC. | 33.33 | | | | 0.002 |
| 396 | 7344829 BURGHII CU CAP WIDIA D10 MM | BUC. | 0.38 | | | | 0.000 |
| 397 | 7344831 BURGHII CU CAP WIDIA D14 MM | BUC. | 0.15 | | | | 0.000 |
| 398 | 7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN | L | 0.32 | | | | 0.000 |
| 399 | 7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN | L | 0.32 | | | | 0.000 |
| 400 | 7348516 TABLOU DE DISTRIBUTIE JOASA TENSIIUNE C2 250 V 25 A SIMBOL 1870 | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 401 | 7353200 TEFLON BANDA D=0,5 MM | KG | 0.20 | | | | 0.000 |
| 402 | MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI | LEI. | | | | | 0.000 |
| 403 | 7399999 MATERIAL MARUNT. | LEI. | 948.49 | | | | 0.000 |

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) - RON - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 404 | 7453089 *DALA PREFABRICATA 300X100X18 | BUC. | 7.00 | | | | 10.920 |
| 405 | 7454579 *GRUND | L | 18.02 | | | | 0.018 |
| 406 | 7454581 *MASTIC | KG | 2.16 | | | | 0.002 |
| 407 | 7454583 *IZOLATIE ANTICOROZIVA | MP. | 144.19 | | | | 0.216 |
| 408 | 7454584 *PROTECTIE MECANICA | MP. | 144.19 | | | | 0.216 |
| 409 | 7455447 *WELDOLET STD 2" | BUC. | 2.00 | | | | 0.002 |
| 410 | 7455448 *WELDOLET STD 1/2" | BUC. | 5.00 | | | | 0.001 |
| 411 | 7455449 *WELDOLET STD 1" | BUC. | 4.00 | | | | 0.002 |
| 412 | 7500034 *NIPLU DUBLU DIN OTEL 1"-100 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| | TOTAL | | | RON | | | |
| | | | | EURO | | | |

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea : MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore)cu manopera directa | Tarif mediu -RON/ora- | Valoare(exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) | Procent 100% |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ASFALTATOR | 0.702 | | | 100.00 |
| 2 | BETONIST | 64.185 | | | 100.00 |
| 3 | DRENOR CANALIST | 5.420 | | | 100.00 |
| 4 | DULGHER CONSTRUCTII | 119.928 | | | 100.00 |
| 5 | DULGHER PODURI | 14.427 | | | 100.00 |
| 6 | FIERAR BETON | 54.184 | | | 100.00 |
| 7 | FINISOR TERASAMENTE | 34.652 | | | 100.00 |
| 8 | INSTALATOR ELECTRICIAN | 294.831 | | | 100.00 |
| 9 | INSTALATOR SANITAR | 0.278 | | | 100.00 |
| 10 | INSTALATOR INCALZIRE | 11.380 | | | 100.00 |
| 11 | INSTALATOR ALIMENTARE CU APA | 4.934 | | | 100.00 |
| 12 | IZOLATOR HIDROFUG | 38.148 | | | 100.00 |
| 13 | IZOLATOR TERMIC | 28.904 | | | 100.00 |
| 14 | MONTATOR PREFABRICATE BETON | 12.576 | | | 100.00 |
| 15 | MOZAICAR | 4.169 | | | 100.00 |
| 16 | PAVATOR | 156.762 | | | 100.00 |
| 17 | TINICHIGIU SANT. | 72.926 | | | 100.00 |
| 18 | ZIDAR | 12.377 | | | 100.00 |
| 19 | SAPATOR | 1086.726 | | | 100.00 |
| 20 | MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | 528.430 | | | 100.00 |
| 21 | ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE | 397.785 | | | 100.00 |
| 22 | ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE | 74.998 | | | 100.00 |
| 23 | ELECTRICIAN POST TRAFU | 3.353 | | | 100.00 |
| 24 | ELECTRICIAN AUTOMATIZARE | 125.383 | | | 100.00 |
| 25 | ELECTRONIST | 38.700 | | | 100.00 |
| 26 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE | 58.013 | | | 100.00 |
| 27 | LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL | 20.325 | | | 100.00 |
| 28 | LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE | 18.558 | | | 100.00 |
| 29 | LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII | 1203.444 | | | 100.00 |
| 30 | MONTATOR APARATAJ ELECTRIC | 0.988 | | | 100.00 |
| 31 | SUDOR ELECTRIC | 457.123 | | | 100.00 |
| 32 | SUDOR GAZE | 23.629 | | | 100.00 |
| 33 | SABLATOR | 23.930 | | | 100.00 |
| 34 | MONTATOR CONDUCTE | 122.948 | | | 100.00 |
| 35 | MONTATOR CONSTRUCTII METALICE | 169.519 | | | 100.00 |
| 36 | MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MASINI | 201.165 | | | 100.00 |
| 37 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B | 26.036 | | | 100.00 |
| 38 | MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII | 1.520 | | | 100.00 |
| 39 | SUDOR ELECTRIC-B | 5.717 | | | 100.00 |
| 40 | SUDOR GAZE-B | 9.973 | | | 100.00 |
| 41 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 15.443 | | | 100.00 |
| 42 | MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE | 13.438 | | | 100.00 |
| 43 | DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI | | | | 100.00 |
| TOTAL | | | RON | | |
| | | | EURO | | |

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a Utilajelor de constructii

Lucrarea : MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri - ore de functionare - | Tarif orar - RON/ora functionare - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN | 12.224 | | |
| 2 | MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN | 0.905 | | |
| 3 | MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN | 9.584 | | |
| 4 | MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN | 1.250 | | |
| 5 | CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG | 9.584 | | |
| 6 | CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE ELECTRICA)1-14KW | 11.167 | | |
| 7 | GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW | 267.909 | | |
| 8 | GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR DE 65CP | 0.980 | | |
| 9 | INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL.COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP | 11.965 | | |
| 10 | ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 15-30 KW | 12.209 | | |
| 11 | EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC | 0.484 | | |
| 12 | SCREPER TIP TEREX-TS-14 10,7-15,3MC | 0.357 | | |
| 13 | AUTOGREDER PINA LA 175CP | 7.814 | | |
| 14 | BULDOZER PE SENILE 65-80CP | 0.109 | | |
| 15 | CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8-20MC/N | 0.027 | | |
| 16 | VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW | 17.538 | | |
| 17 | MALAXOR PT.MORTAR.ACTIONAT ELECTRIC,150 L | 0.022 | | |
| 18 | COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF | 9.293 | | |
| 19 | COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF | 26.339 | | |
| 20 | PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF | 1.265 | | |
| 21 | MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF | 1.169 | | |
| 22 | TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L | 0.032 | | |
| 23 | TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L | 1.905 | | |
| 24 | REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP | 1.265 | | |
| 25 | VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP | 1.265 | | |
| 26 | MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 | 0.989 | | |
| 27 | STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM | 1.521 | | |
| 28 | MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW | 6.311 | | |
| 29 | INST COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU COMB.GAZE CURATIRE MECAN | 1.874 | | |
| 30 | AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA,MONTAT PE SASIU DE 3T | 9.700 | | |
| 31 | MOTOPOMPA 6- 8CP | 0.003 | | |
| 32 | AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T | 14.800 | | |
| 33 | AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF.CENTRALE SI STATII ELECT. | 16.470 | | |

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri - ore de functionare - | Tarif orar - RON/ora functionare - | Valoare (exclusiv TVA) - RON - (2 x 3) |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T | 3.938 | | |
| 35 | TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP | 0.550 | | |
| 36 | PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15 PE AUTO 5T | 8.400 | | |
| 37 | TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF | 5.056 | | |
| 38 | MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 1.136 | | |
| 39 | MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF | 19.099 | | |
| 40 | MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | 4.035 | | |
| 41 | MACARA PE PNEURI 15-19,9TF | 1.000 | | |
| 42 | MACARA PE PNEURI 30-39,9TF | 12.870 | | |
| 43 | AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M | 19.044 | | |
| 44 | BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW | 0.008 | | |
| 45 | INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9 | 0.433 | | |
| 46 | MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM | 4.550 | | |
| 47 | LONGRINA METALICA 3M | 60.500 | | |
| 48 | UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI | 1.265 | | |
| 49 | POLIZOR (FLEX) CU DISC ABRAZIV | 6.000 | | |
| TOTAL | | | RON | |
| | | | EURO | |

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea : **MODERNIZARE STATIE DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA-REV.02**

DEVIZ : (LISTA DEVIZE)

Obs: RON = leu greu

| Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor | | | Tarif unitar -RON/tona- | Valoare (exclusiv TVA) - RON - |
|----------|---|---|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Transport auto (total) din care,pe categorii | 855.413 | | | | |
| 1.001 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. | 5.940 | | | | |
| 1.002 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | 32.800 | | | | |
| 1.003 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | 41.010 | | | | |
| 1.004 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | 9.400 | | | | |
| 1.005 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. | 5.400 | | | | |
| 1.006 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. | 51.230 | | | | |
| 1.007 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM | 134.331 | | | | |
| 1.008 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. | 0.890 | | | | |
| 1.009 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | 314.611 | | | | |
| 1.010 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. | 1.880 | | | | |
| 1.011 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. | 6.095 | | | | |
| 1.012 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 25 KM * | 0.190 | | | | |
| 1.013 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 30 KM * | 0.140 | | | | |
| 1.014 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 50 KM * | 13.076 | | | | |
| 1.015 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.25 KM.* | 66.110 | | | | |
| 1.016 | TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* | 16.600 | | | | |
| 1.017 | TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C)/PE DIST.DE 10 | 39.600 | | | | |
| 1.018 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM | 43.150 | | | | |

| Nr. crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor | | | Tarif unitar -RON/tona- | Valoare (exclusiv TVA) - RON - |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | Tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.019 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM | 57.390 | | | | |
| 1.020 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM | 15.570 | | | | |
| 2 | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | 128.118 | | | | |
| | TOTAL | | | | RON | |
| | | | | | EURO | |

Ofertant