

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND008 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
CIVILE

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TSA12C1	M.C.	156.000
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU		
	SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA		
	ADINC.0,0-1,5M,T.TARE		
002	TRA01A01P	TONA	249.600
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM		
003	RPCXA03	M.C.	91.000
	UMPLUTURA DE PAMINT		
004	DA06A1	M.C.	6.700
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT		
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU		
	ASTERNERE MANUAL		
005	IZF04A1	[3]MP.	66.000
	MONTAT FOLIE PVC		
006	6716649	KG	118.836
	FOLIE POLIETILENA 0,2 MM		
007	CB02B1	MP.	70.000
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI		
	REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT		
	INCL.SPRIJINIRILE.3		
008	CC01A1	KG	4800.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM		
	IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN		
	MASE PLASTICE		
009	CZ0302K1	KG	4800.000
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
	DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE		
	SANTIER PC 52 D= 10-16		
010	TRB05A25	TONA	4.800
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
	DISTANTA 50M		
011	TRI1AA01F1	TONA	4.800
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU		
	TEREN-AUTO CATE		

=====

012	TRI1AA08F1	TONA	4.800
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
013	CA01B1	M.C.	51.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ			
013	2100957	M.C.	51.408
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$			
014	CA02B1	M.C.	58.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR			
014	2100995	M.C.	58.464
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$			
015	CL21A1	KG	50.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
015	6309886	KG	50.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$			
016	TRB05A25	TONA	0.050
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
017	TRI1AA01F1	TONA	0.050
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
018	TRI1AA08F1	TONA	0.050
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
019	5799001	L	120.000
ADITIV SIKA WT110			
020	TSA12C1	M.C.	17.550
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE			
021	TRA01A01P	TONA	28.080
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM			
022	RPCXA03	M.C.	15.210
UMPLUTURA DE PAMINT			

=====

023	CB02B1	MP.	16.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

024	CA01A1	M.C.	1.170
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <
3MC

024	2100957	M.C.	1.179
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$

025	CA02B1	M.C.	3.510
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

025	2100995	M.C.	3.538
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$

026	TSA12C1	M.C.	60.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

027	TRA01A01P	TONA	96.000
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

028	DA06A1	M.C.	35.000
-----	--------	------	--------

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

029	CB02B1	MP.	67.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

030	CA01A1	M.C.	2.500
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <
3MC

030	2100957	M.C.	2.520
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$

031	CA02B1	M.C.	26.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

031	2100995	M.C.	26.208
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$

032	CC01A1	KG	3500.000
-----	--------	----	----------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

=====

033 CZ0302K1 KG 3500.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

034 TRB05A25 TONA 3.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

035 TRI1AA01F1 TONA 3.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

036 TRI1AA08F1 TONA 3.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

037 CL21A1 KG 1500.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

037 6309886 KG 1500.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$

038 TRB05A25 TONA 1.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

039 TRI1AA01F1 TONA 1.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

040 TRI1AA08F1 TONA 1.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

041 TSA12C1 M.C. 53.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

042 TRA01A01P TONA 63.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

043 TSD04C1 M.C. 20.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

=====

044	CA01A1	M.C.	2.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <
3MC

044	2100945	M.C.	2.016
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 \$

045	CB02B1	MP.	61.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

046	CC01A1	KG	800.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

047	CZ0302K1	KG	800.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

048	TRB05A25	TONA	0.800
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

049	TRI1AA01F1	TONA	0.800
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

050	TRI1AA08F1	TONA	0.800
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

051	CA02B1	M.C.	10.000
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

051	2100971	M.C.	10.080
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 \$

052	IZF01A1	MP.	41.000
-----	---------	-----	--------

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

052	5799002	L	20.500
-----	---------	---	--------

SOLUTIE ECORIMER

053	IZF04A1	MP.	45.000
-----	---------	-----	--------

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%

```

=====
054 5799003      MP.      45.000
MEMBRANA GLASS 3KG/MP

055 IZF04A1      MP.      32.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%

056 5799004      MP.      32.000
PROTECTIE PT HIDROIZOLATIE TIP TEFOND HP
50G/MP

057 CP37A1       M        27.000
ETANSARE ROSTURI, PANOURI MARI FATADA LA
LOCUINTE VERTICALE CU VATA MINERALA SI
ECRAN DIN CHIT

058 TRA06A50     TONA     30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

059 TRA06A10     TONA     30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

060 TRA02A50     TONA     10.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

061 TRA02A10     TONA     10.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

061 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
DECONTAMINARE SOLURI ESCAVATE -400 MC , INCLUSIV TRANSPORT

062 TSA12C1      M.C.      7.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

063 TRA01A01P    TONA     11.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

064 CA01A1       M.C.      1.200
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <
3MC

064 2100945      M.C.      1.210
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

```

=====

065	CB02B1	MP.	58.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

066	CL21A1	KG	250.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

066	6309886	KG	250.000
-----	---------	----	---------

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON \$

067	TRB05A25	TONA	0.250
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

068	TRI1AA01F1	TONA	0.250
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

069	TRI1AA08F1	TONA	0.250
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

070	CC01A1	KG	460.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

071	CZ0302K1	KG	460.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

072	TRB05A25	TONA	0.460
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

073	TRI1AA01F1	TONA	0.460
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

074	TRI1AA08F1	TONA	0.460
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

075	CA02B1	M.C.	7.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

075	2100971	M.C.	7.056
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 \$

=====

076	TRA06A50	TONA	18.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

077	TRA06A10	TONA	18.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

078	TRA02A50	TONA	1.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

079	TRA02A10	TONA	1.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

080	CL17A1	TONA	0.200
-----	--------	------	-------

DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE
PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR
REFOLOSIBILE

081	RPC067A1	KG	200.000
-----	----------	----	---------

MONTARE USI METALICE DIN OTEL PROF.UN,2
CANATURI*

082	RPCT09H1	M.C.	8.000
-----	----------	------	-------

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

082	TRA01A01P	TONA	20.000
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

083	CA02B1	M.C.	8.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

083	2100995	M.C.	8.064
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 \$

084	CC01A1	KG	80.000
-----	--------	----	--------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

085	CZ0302K1	KG	80.000
-----	----------	----	--------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

=====

086 TRA06A50 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

087 TRA06A10 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

088 TRA02A50 TONA 0.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

089 TRA02A10 TONA 0.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

090 TSD01B1 M.C. 25.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

091 TSD04B1 M.C. 25.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

092 TSE01C1 100 MP. 0.500
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

093 CB47A1 [4]M.C. 20.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

094 TRB05A25 TONA 0.320
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

095 TRI1AA01F1 TONA 0.320
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

096 TRA02A50 TONA 0.320
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

097	TRI1AA08F1	TONA	0.320
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND078 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
INSTALATII ELECTRICE rev 1

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 EF03A1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

002 4550090 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC CONFORM SPECIFICATIE

003 EF03C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 301-
500KG

004 5599001 BUC. 1.000
GRUP ELECTROGEN 15 KW

005 TSA12C1 M.C. 1.200
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

006 TSD01B1 M.C. 1.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

007 CB02B1 MP. 12.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.3

008 ACA11E3 M 4.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

009 3271373 M 4.000
TUB PVC KG CU MUFA D=160 (SN4)

010 CA01A1 M.C. 2.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <
3MC

010 2100971 M.C. 2.016
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 \$

011 TRA06A20 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

```

=====
012  ED01H1          BUC.          1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.
PL.UNIPOL.IN CARC.MET.SAU PACHET BIPOL.
DE 10-25A

013  5799005         BUC.          1.000
INTRERUPATOR 3P+N 50A

014  EC04G1          M             20.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

014  5599003         M             20.400
CABLU CYABY(Z)Y-F 5 X 16 MMP

015  EC04G1          M             45.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

015  5799007         M             45.900
CABLU CYAB(Z)Y-F 5 X 4

016  EC04G1          M             295.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

016  5799008         M             330.897
CABLU CYAB(Z)Y-F 3 X 2.5 MMP

017  EC04G1          M             80.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

017  5599004         M             81.599
CABLU TIP CYAB(Z)Y - F 4 X 2.5 MMP

018  EC04G1          M             15.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE
CABLURI CONDUCTE < 16 MMP.

018  5599005         M             15.300
CABLU TIP CSYAB(Z)Y -F 7 X 1.5 MMP

019  EC12C1          [ 3]BUC.       74.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU.

020  EH01A1          BUC.          28.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

021  EB15B1          BUC.          50.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE

021  6719689         BUC.          50.000
ETICHETE TUBULARE PVC $

```

```

=====
022  W1C10A1      KG      210.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

023  TRB05A25     TONA     0.210
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

024  TRI1AA01F1   TONA     0.210
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

025  TRA02A50     TONA     0.210
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

026  TRI1AA08F1   TONA     0.210
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

027  ATD29A       KG      25.000
SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE

027  6310172      KG      25.000
CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-NEZINCATE

028  TRB05A25     TONA     0.025
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

029  TRI1AA01F1   TONA     0.025
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030  TRA02A50     TONA     0.025
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

031  TRI1AA08F1   TONA     0.025
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

032  TSA16A1      M.C.     17.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M
,T.USOR *

```

=====

033 W2H04A#	M.C.	2.500
-------------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrai in profil
netipizat

034 3271850	ML.	20.000
-------------	-----	--------

FOLIE AVERTIZOARE PVC, LATIME 0,25M

035 RPCXA03	M.C.	14.500
-------------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

036 TSD01C1	M.C.	2.500
-------------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

037 EA01B1	M	15.000
------------	---	--------

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM

038 W1MN14B#	[1]M	15.000
--------------	-------	--------

Electrod din teava de otel zincata
pentru legare la pamant montat in teren
tare

038 6319520	BUC.	10.000
-------------	------	--------

ELECTROD CRUCE 50X50X3 CU ECLISA DE
LEGATURA L-1.5 M

039 EB08D1	M	100.000
------------	---	---------

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM

040 5770023	BUC.	3.000
-------------	------	-------

BARA DE ECHIPOTENTIALIZARE

041 RPEXH03	BUC.	10.000
-------------	------	--------

PIESA DE SEPARATIE,PIESA PT.RACORD INST.
DE PARATRASNET SAU PROT.PRIN LEGARE LA
PAMINT

042 7309965	BUC.	10.000
-------------	------	--------

Piesa de separatie zincata pentru priza
de pamant zincata cu patru gauri (12,
5mm)

043 TSA16A1	M.C.	20.000
-------------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M
,T.USOR *

044 RPCXA03	M.C.	20.000
-------------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

045 EA02B3	M	10.000
------------	---	--------

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=50MM

=====

046	W1P08A	BUC.	10.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.			
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA			
CONSTRUCTII			
047	EC07D1	M	10.000
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT			
LIBER PE POD CABLURI,CU 2-19 COND.DE 0,			
75-2,5MMP			
047	5770025	M	10.200
CABLU GALBEN/ VERDE 1 X 16 MMP			
048	EC11C1	BUC.	60.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. <4X10MMP			
049	EE10B1	BUC.	5.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PEND.DIFUZ.			
MONT.DIB.PLAST.			
050	5799009	BUC.	5.000
CORP DE ILUMINAT LED 6000 Im, 48W			
051	ED01A1	BUC.	3.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
052	5799010	BUC.	3.000
INTRERUPATOR SIMPLU IP 66			
053	EA16A1	BUC.	3.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.			
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1			
/4 TOLI			
054	4980114	BUC.	3.000
DOZA DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA IIA T3 IP65			
055	W1C10A1	KG	20.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE			
MONTARE			
056	ED08A1	BUC.	3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			
PROTECTIE			
057	4868682	BUC.	3.000
PRIZA 16A , 230V, ATEX ZONA 1 IIA T3			
058	ATD13B	M	36.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE			
ZID,POD,CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5			
-2,5 MMP			

=====

058 5599006	M	36.540
-------------	---	--------

CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 10-
2-OJ TERMON

059 ATD16A	BUC.	4.000
------------	------	-------

FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,
IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND :SUB 10 FIRE
CONDUCTOARE,NEARMAT

060 5599007	BUC.	4.000
-------------	------	-------

KIT TERMINAL PETK 1 THERMON

061 ATA01A	BUC.	4.000
------------	------	-------

MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,
CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:
PINA LA 1 KG

062 5599008	BUC.	4.000
-------------	------	-------

CUTIE JONCTIUNE TERMINATOR ZP-XP IP66 EX
CU PRESETUP M25

063 5599009	BUC.	4.000
-------------	------	-------

BANDA DE FIXARE CABLU INCALZITOR PT
CONDUCTA

064 ATA07B	BUC.	4.000
------------	------	-------

ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.
APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

065 TRB05A25	TONA	2.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

066 TRI1AA01F1	TONA	2.500
----------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

067 TRA02A50	TONA	2.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

068 TRI1AA08F1	TONA	2.500
----------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,

Verificat,

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND028 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
SISTEM IDSAI

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 ED10F1 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,PT. ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU LEMN	BUC.	3.000
002 5779001 BUTON ALARMA MANUAL INCENDIU	BUC.	3.000
003 ED12A1 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA, GONG,SONERIE)TIP...	BUC.	1.000
004 5779002 DISPOZITIV DE ALARMARE OPTO-ACUSTIC CONVENTIONAL DE EXTERIOR	BUC.	1.000
005 5779003 CENTRALA DE DETECTIE ADRESABILA , CONFORM SR EN 54 CU ACUMULATORI INTEGRATI , INCLUSIV MONTAJ	BUC.	1.000
006 5779004 SOFTWARE PENTRU INTEGRARE SISTEM IDSAI CONFORM SR EN 54	BUC.	1.000
007 5779005 MODUL DE BUCLA COMPATIBIL CU CENTRALA DE DETECTIE INCEDIU	BUC.	1.000
008 5779006 MODUL ADRESABIL INTRARI IESIRI 4OUT/4IN , INCLUSIV CARCASA DE MONTARE RF , MIN IP44 , ALIMENTARE LA 24V CC/5A	BUC.	1.000
009 5779007 SURSA DE ALIMENTARE TIP TRNASFORMATOR 230VCA-24VCC/5A 2X12V/17A	BUC.	1.000
010 ATD14A CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN CANAL ,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 - 2,5 MMP	M	120.000
010 5930129 CABLU JEH(ST) H 2X2X0.8 E 90	M	121.800

=====

011	ATD14A	M	20.000
-----	--------	---	--------

CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
CANAL ,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 - 2,5 MMP

011	4801935	M	20.300
-----	---------	---	--------

CABLU NHXH 180/E90 3X2.5

012	ATD29B	KG	100.000
-----	--------	----	---------

SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

012	6310184	KG	100.000
-----	---------	----	---------

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-ZINCATE

013	ATD10A10	M	15.000
-----	----------	---	--------

CONDUCTA ELECTRICA IN TEAVA DE PROT.CU
SECTIUNEA: 10 MMP.DIN ALUMINIU (AFY)

014	4832554	M	15.000
-----	---------	---	--------

CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP

015	TRB05A25	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

016	TRI1AA01F1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

017	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

018	TRI1AA08F1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

019	ATE01A	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND038 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
MONTAJ AMC

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 ATB01B BUC. 1.000
STUT CU FLANSE PT.RACORD AMC SI
TRADUCTOARE PT.MEDII NECOROZIVE CU PN
<100 SI DN:32-50 MM

002 ATA02C BUC. 2.000
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU
SUPPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA DE:5-10
KG

003 ATD11A [1]M 60.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

003 5600026 M 60.900
CABLU SEMNAL TIP 1 ,COND CUPRU 1PRX1
MMP, U0/U=06/1.0KV, ARMAT, IZOLATIE PVC
ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,
TORSADAT, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA
FLACARII

004 ATD11A [1]M 20.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

004 5600028 M 20.300
CABLU SEMNAL TIP 3 CONDUCTOR CUPRU 4PRX1
MMP U0/U=06/1.0KV, ARMAT , IZOLATIE PVC
ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV, TORSADAT
, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

005 ATD11A [1]M 60.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

005 5600027 M 60.900
CABLU SEMNAL TIP 2 CONDUCTOR CUPRU 2PRX1
MMP U0/U=0.6/1.0 KV , ARMAT, IZOLATIE
PVC, ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,
TOSADAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA
FLACARII

006 ATD29B KG 280.000
SUPPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

=====

006 6310184	KG	280.000
-------------	----	---------

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-ZINCATE

007 ATD10A10	M	15.000
--------------	---	--------

CONDUCTA ELECTRICA IN TEAVA DE PROT.CU
SECTIUNEA: 10 MMP.DIN ALUMINIU (AFY)

008 4832554	M	15.000
-------------	---	--------

CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D= 10 MMP

009 ATE01A	BUC.	3.000
------------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

010 ATE15H	BUC.	3.000
------------	------	-------

VERIFICARE EL SRA ELECTRONIC TRADUCTOR
NIVEL

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND048 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
INSTALATII PSI

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 M1J03A1 TONA 4.700
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA, IN
INST.TEHN.< 80 MM

002 M1J03B1 TONA 5.500
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA, IN
INST.TEHN.80-150 MM.

003 M1J03C1 TONA 29.700
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA, IN
INST.TEHN.150-400.MM.

004 5779009 M 18.000
TEAVA FARA SUDURA 355.6 X 10 P235TR2

005 5779010 M 288.000
TEAVA FARA SUDURA 273 X 8 P235TR2

006 5779011 M 48.000
TEAVA FARA SUDURA 219.1 X 8 P235TR2

007 5779012 M 90.000
TEAVA FARA SUDURA 114.3 X 5.6 P235TR2

008 5779013 M 54.000
TEAVA FARA SUDURA 88.9 X 5.6 MM P235TR2

009 5779014 M 174.000
TEAVA FARA SUDURA 76.1 X 5 MM

010 5779015 M 36.000
TEAVA FARA SUDURA 60.3 X 4 MM

011 5779016 M 30.000
TEAVA FARA SUDURA 26.6 X 2.9 MM P235TR2

012 5779017 M 88.000
TEAVA OD 225 PE 100 PN 16 SDR 11

013 5779018 M 10.000
TEAVA OD 110 PE 100 PN 16 SDR11

014 5779019 BUC. 1.000
ELECTROVANA DN 250 PN 16 CU TABLOU DE
ACTIONARE LOCAL 230V, ROATA DE MANEVRA

=====

015 5779020	BUC.	5.000
ROBINET CU SFERA DE GOLIRE DN 50 PN 16		
016 5941085	BUC.	10.000
VANA FLUTURE DN 80 PN 16		
017 5941082	BUC.	3.000
VANA FLUTURE DN 100 PN 16		
018 5600052	BUC.	7.000
ROBINET FLUTURE DN 200 PN 16 P245GH		
019 5600127	BUC.	6.000
ROBINET FLUTURE DN 250 PN 16 OC		
020 5779021	BUC.	2.000
ROBINET FLUTURE DN 350 PN 16 IN FLANSE		
021 5779022	BUC.	2.000
ROBINET SECTORIZARE HIDRANT EXTERIOR DN 200 PN 16		
022 5779023	BUC.	5.000
ROBINET INCHIDERE CU SERTAR DN 200 PN 16 IN FLANSE		
023 5779024	BUC.	2.000
ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR DN 200 PN 16		
024 5779025	BUC.	2.000
ROBINET DE INCHIDERE CU SERTAR DN 250 PN 16 IN FLANSE		
025 5600094	BUC.	1.000
ROBINET DE SENS DN 100 PN 16 P280GH		
026 5779026	BUC.	1.000
ROBINET DE SENS DN 200 PN 16 IN FLANSE		
027 5779027	BUC.	2.000
ROBINET DE SENS DN 250 PN 16 IN FLANSE OC		
028 5779028	BUC.	6.000
COT 45 355 X 10 P235TR2		
029 5779029	BUC.	41.000
COT 90 273 X 8 P235TR2		
030 5779030	BUC.	2.000
COT 90 273 X 8 P235TR2		
031 5779031	BUC.	14.000
COT 90 219.1 X 8 P235TR2		

```

=====
032 5779032          BUC.          4.000
COT 45 219.1 X 8 P235TR2

033 5779033          BUC.         18.000
COT 90 114.3 X 5.6 P235TR2

034 5779034          BUC.          9.000
COT 45 114.3 X 5.6 P235TR2

035 5779035          BUC.         20.000
COT 90 88.9 X 5.6 P235TR2

036 5779036          BUC.          1.000
COT 90 60.3 X 4 P235TR2

037 5779037          BUC.          2.000
COT 90 OD225 PN 16 PEID

038 5779038          BUC.          3.000
COT 45 OD225 PN 16 PEID

039 5779039          BUC.          1.000
COT 45 OD 110 PN 16 PEID

040 5779040          BUC.          3.000
TEU EGAL 273 X 8 P235TR2

041 5779041          BUC.          1.000
TEU EGAL 219 X 8 P235TR2

042 5779042          BUC.          1.000
TEU EGAL 114.3 X 5.6 P235TR2

043 5779043          BUC.          4.000
TEU EGAL 76 .1 X 5 P235TR2

044 5779044          BUC.          1.000
TEU EGAL 60.3 X 4 P235TR2

045 5779045          BUC.          1.000
TEU REDUS 88.9 X 5 / 76.1 X 5 P235TR2

046 5779046          BUC.          1.000
TEU REDUS 114.3 X 5.6 / 76.1 X 5 P235TR2

047 5779047          BUC.          1.000
TEU EGAL ODD 225 MM PEID

048 5600173          BUC.          1.000
REDUCTIE C 65 X 50 P235GH

049 5779048          BUC.          1.000
REDUCTIE C 88.9 X 5.6 / 76.1 X 5 P235TR2

050 5779049          BUC.          2.000
REDUCTIE CONCENTRICA 114.3 X 5.6 / 88.9
X 5.6 P235TR2

```

=====

051 5779050	BUC.	1.000
REDUCTIE CONCENTRICA 273 X 8 / 219.1 X 8		
P235GH TR2		

052 5600163	BUC.	2.000
TRANZITIE PEID-OL OD 110 -DN 100		

053 5779051	BUC.	3.000
TRANZITIE PE /OL DN 220 / DN 200		

054 5779052	BUC.	2.000
CAPAC DN 350 P235GH TR2		

055 5779053	BUC.	2.000
CAPPAC DN 200 P235GH TR2		

056 5779054	BUC.	2.000
CAPAC DN 100 P235GH TR2		

057 5779055	BUC.	4.000
FG DN 350 PN 16 P235GH		

058 5779056	BUC.	22.000
FG DN 250 PN 16 P235GH		

059 5779057	BUC.	27.000
FG DN 200 PN 16 P235GH		

060 5779058	BUC.	15.000
FG DN 100 PN 16 P235GH		

061 5779059	BUC.	30.000
FG DN 80 PN 16 P235GH		

062 5779060	BUC.	30.000
FG DN 65 PN 16 P235GH		

063 5779061	BUC.	10.000
FG DN 50 PN 16 P235GH		

064 5779064	BUC.	32.000
PREZON M 24 X 210 21CRMV5-7		

065 5779065	BUC.	84.000
PREZON M 24 X 174 21CRMV5-7		

066 5779066	BUC.	16.000
PREZON M 24 X 125 21CRMV5-7		

067 5779067	BUC.	120.000
PREZON M24 X 115 21 CRMV5-7		

068 5712753	BUC.	504.000
PIULITA M24		

069 5779068	BUC.	84.000
PREZON M 20 X 154 21CRMV5-7		


```

=====
070 5779069          BUC.          168.000
PREZON M 20 X 105 21CRMOV5-7

071 6730010          BUC.          252.000
PIULITA M 20 C 45 E

072 5779070          BUC.           8.000
PREZON M 16 X 132 21CRMOV5-7

073 5779071          BUC.          80.000
PREZON M 16 X 122 MM 21CRMOV5-7

074 5779072          BUC.          272.000
PREZON M 16 X 85 21CRMOV5-7

075 4730060          BUC.          720.000
PIULITA M 16

076 5779073          BUC.           6.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 350 PN 16

077 5779074          BUC.          24.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 250 PN 16

078 5779075          BUC.          28.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 200 PN 16

079 5779076          BUC.          16.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 100 PN 16

080 5779077          BUC.          30.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 80 PN 16

081 5779078          BUC.          15.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 65 PN 16

082 5779079          BUC.           5.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN 50 PN 16

083 2709210          KG          4700.000
CONFECTII METALICE - SUSTINERE, SUPORTI
CONDUCTE

084 2101930          BUC.          232.000
ANCORE CHIMICE HILTI 200 M16 X200

085  TRB05A25          TONA          39.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

086  TRI1AA01F1          TONA          39.900
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

```

=====

087	TRA02A50	TONA	39.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
088	TRI1AA08F1	TONA	39.900
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
089	W2H07C1	[3]M	170.000
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1 KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC			
090	2148115	M	170.000
BANDA AVERTIZOARE			
091	TSA12C1	M.C.	200.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE			
092	RPCXA03	M.C.	95.000
UMPLUTURA DE PAMINT			
093	TSD01B1	M.C.	105.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.			
094	RPCA04A1	MP.	220.000
SPRIJINIRI ORIZONTALE ALE MALURILOR IN SPATII SUB 1,00 M LATIME USOARE CU INTERSPATII > 20 CM *			
095	IZA01B1	MP.	450.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
096	IZJ09B1	MP.	400.000
VOPS.INVELIT.DE TABLA LA COND. SI APARATE,CU VOPSEA ULEI 2 STRATURI INCLUS.GRUNDUIREA			
096	6103218	KG	80.800
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE \$			
097	IZH09B1	MP.	32.000
IZOL COND CU SALT.VATA SPS2 IMPL SIRMA AMB FETE GATA CONF GROS 60-120MM CIRC P TERM PESTE 80CM			
097	2606030	MP.	32.896
SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3\$			

=====

098	IZI07C1	[1]MP.	32.000
-----	---------	---------	--------

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU
TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090
-1,6 M CONF

098	3651240	KG	128.000
-----	---------	----	---------

TABLA DE ALUMINIU S 428 HD 0,50 X 1250
AL99 \$

099	IZI07C2	[1]MP.	32.000
-----	---------	---------	--------

PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU
TABLA DE 05 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 090
-1,6 M MONTARE

100	3000696	BUC.	150.000
-----	---------	------	---------

ETICHETE

101	5779080	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECERE PRIN
PERETE CAMIN PT TEVA DN 100

102	5779081	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN
PERETE CAMIN TEAVA DN 200

103	5779082	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

ELEMENTE DE ETANSARE LA TRECEREA PRIN
PERETE CAMIN TEAVA DN 250

104	IZL05A1	MP.	170.000
-----	---------	-----	---------

IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
NORMALA

105	5779083	MP.	170.000
-----	---------	-----	---------

BANDA NEAGRA PROTECTIE ACOPERIRE 50%

106	5779084	MP.	170.000
-----	---------	-----	---------

BANDA ALBA PROTECTIE ACOPERIRE 50%

107	4980103	L	25.000
-----	---------	---	--------

PRIMER

108	5779085	M	50.000
-----	---------	---	--------

TUB CORUGAT PROTECTIE CABLURI 110 MM

109	5941074	BUC.	17.000
-----	---------	------	--------

PULVERIZATOARE CU JET CONIC CONF SPECIF

110	5779086	BUC.	58.000
-----	---------	------	--------

PULVERIZATOARE CU JET LAMELAR

111	5770006	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

CONVECTOR INCALZIRE 2000 W

112	SD27B1	[1]BUC.	2.000
-----	--------	----------	-------

HIDRANT EXTERIOR SUPRATERAN DN 150

```
=====
113 5941089      BUC.      11.000
RACORD STORZ DN 65

114 5779087      BUC.      2.000
MASIV DIN BETON PENTRU ANCORAJ HIDRANT

115 5779088      BUC.      1.000
RACORD STORZ TIP A DN 100+CAPAC SI LANT

116 5779089      BUC.      2.000
REDUCTOR PRESIUNE DN 200

117 AUT6729      ORA      150.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF
```

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND058 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
DEMOLARI SI DEMONTARI

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA	
crt.			
001 M1M02E1	TONA	20.000	DEMONT.UTILAJ IN STARE ASAMBL.IN CAZ MONT.PRIN FIXARE PE PARDOSEA,FUNDATII, SCHELETE MET. > 14 T.
002 TRB05A25	TONA	20.000	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M
003 TRI1AA01F1	TONA	20.000	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE
004 TRA02A50	TONA	20.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.
005 TRI1AA08F1	TONA	20.000	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.
006 AUT6729	ORA	16.000	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF
007 RPCT09H1	M.C.	125.000	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F
008 TRB05A25	TONA	312.500	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M
009 TRI1AA01F1	TONA	312.500	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE
010 TRA01A50P	TONA	312.500	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM

=====

011	TRI1AA08F1	TONA	312.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			
012	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
CHELTUIELI CU DECONTAMINARE SOLULUI, INCLUSIV TRANSPORT			
013	M1M05D1	M	210.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN			
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA			
LA H=3M DN=150			
014	M1M05F1	M	60.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN			
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA			
LA H=3M DN=250			
015	AUT6729	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 10-14,9TF			
016	TRB05A25	TONA	10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
017	TRI1AA01F1	TONA	10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
018	TRA02A50	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
019	TRI1AA08F1	TONA	10.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz IND068 REZERVOR PSI INDEPENDENTA -
MONTAJ UTILAJE

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
001 M1B11C1	TONA	4.500
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE SUPERCENTRIFUGE LIVRATE IN SUBANS.UTILAJ GREUT.3,0-5,0 T.		
002 M1A01A1	TONA	1.000
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE, BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE SIMPLA ASEZARE< 1 T.		
003 M1A01A1	TONA	1.500
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE, BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE SIMPLA ASEZARE< 1 T.		
004 M1A01A1	TONA	1.000
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE, BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE SIMPLA ASEZARE< 1 T.		
005 M1A02F1	TONA	16.000
RECIP METALICE (REZ.VASE BAZ.) OTEL CARBON ASAMBL, MONTATE, FIXARE PE FUNDATII 10-20. T.		
006 TRB05A25	TONA	8.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
007 TRI1AA01F1	TONA	8.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
008 TRA02A50	TONA	8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
009 TRA02A10	TONA	8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.		

=====

010	TRI1AA08F1	TONA	8.000
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

011	M7C04A1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN
FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU
PUTERE P LA 100 KW

012	AUT6729	ORA	16.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

013	AUT6731	ORA	80.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)