

Nr. înreg.: 36384/13.10.2023

Referință: clarificare 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire tronson conductă de transport țiței Ø 6 5/8" Depozit Petrom Orzoaia de Sus – Stație țiței Urlați CONPET, pe o distanță de aproximativ 1600 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: În Listele cu cantitățile de lucrări, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevăzut „YC01RON - diferența pret material”.

Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate coduri având denumirea din antemasuratori pentru procurarea materialelor cuprinse ca „diferența pret material”.

Răspuns: Da, se acceptă.

Solicitare 2: În urma analizării documentației tehnice și corelării acesteia cu situația din teren, rezultă că traseul conductei este amplasat de-a lungul străzii Orzoaia de Sus care are o lățime foarte mică.

În zona acestei străzi, pe timpul executării lucrărilor, materialul rezultat din sapatura trebuie evacuat pentru a permite accesul utilajelor necesare montajului, insirarea conductei și lansarea mecanizată a acesteia. După montarea conductei, materialul rezultat din sapatura trebuie readus pe amplasament în vederea efectuării astupării.

Aceste cantități de lucrări nu sunt cuprinse în documentația economică.

Vă rugăm să completați documentația economică cu activitățile și cantitățile omise.

Răspuns: Activitățile enumerate mai sus au fost cotate în cadrul poziției 009 din Formularul F3.

Solicitare 3: Conform formular F3, poz. 05, se prevede execuția patului din nisip necesar așezării conductei, dar nu s-a prevăzut și transportul auto al nisipului.

Vă rugăm să completați documentația economică cu activitățile și cantitățile omise.

Răspuns: Activitățile enumerate mai sus au fost cotate în cadrul poziției 009 din Formularul F3.

Solicitare 4: Conform documentație economică, suprafețele care se vor izola cu mansonare / benzi nu se curată (cu peria din sarma sau prin sablare).

Vă rugăm să precizați dacă suprafețele metalice se vor curată înainte de aplicarea izolației și să completați documentația economică cu activitățile și cantitățile omise.

Răspuns: Suprafețele mecanice se vor curată înainte de aplicarea izolației, prețul pentru aceste activități a fost inclus în prețul mansonelor/benzilor.

Solicitare 5: Conform formular F3, poz. 18, pentru izolarea curbilor s-a prevăzut o normă care include bitum și impaslitura – soluție diferită față de cea prevăzută în documentația tehnică.

Vă rugăm să înlocuiți norma cu una care respectă soluția proiectată, incluzând și procurarea de benzi.

Răspuns: Normele existente în cadrul indicatoarelor de norme sunt orientative, fiecare ofertant având libertatea să-și creeze propria rețetă pt. varianta tehnologică a articolelor de deviz și a articolelor asimilate pornind de la articolul de bază, în funcție de propriile consumuri și tehnologii de execuție, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1568/2002 cap. 2.

Solicitare 6: Conform formular F3, poz. 22, pentru controlul gama al sudurilor Dn 150 s-a prevăzut norma M1L05D1. Această normă este aplicabilă sudurilor Dn 300.

Va rugam sa corectati norma astfel incat aceasta sa corespunda diametrului din proiect.

Răspuns: Normele existente in cadrul indicatoarelor de norme sunt orientative, fiecare ofertant avand libertatea sa-si creeze propria reteta pt. varianta tehnologica a articolelor de deviz si a articolelor asimilate pornind de la articolul de baza, in functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1568/2002 cap. 2.

Solicitare 7: Conform formular F3, poz. 30, pentru executia instalatiilor de aerisire si a caminelor de scurgeri s-a prevazut norma GA11A1%. Aceasta norma include atat procurarea instalatiei de aerisire cat si a caminului de scurgeri.

Conform formular F3, poz. 34 (norma si lista anexa), s-a prevazut procurarea si montarea caminelor de scurgeri.

Avand in vedere ca norma de la poz. 30 include norma de la poz. 34, va rugam sa eliminati norma de la poz. 34.

Răspuns: Normele existente in cadrul indicatoarelor de norme sunt orientative, fiecare ofertant avand libertatea sa-si creeze propria reteta pt. varianta tehnologica a articolelor de deviz si a articolelor asimilate pornind de la articolul de baza, in functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1568/2002 cap. 2.

Solicitare 8: Conform formular F3, poz. 38, se prevede o „diferenta pret” pentru punerea in siguranta a conductei.

Va rugam sa ne comunicati ce trebuie cotate la aceasta pozitie, avand in vedere ca la executia cuplarilor beneficiarul executa golirea conductei existente si taierea cu role a acesteia.

Răspuns: Normele existente in cadrul indicatoarelor de norme sunt orientative, fiecare ofertant avand libertatea sa-si creeze propria reteta pt. varianta tehnologica a articolelor de deviz si a articolelor asimilate pornind de la articolul de baza, in functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1568/2002 cap. 2.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU