

Nr. înreg.: 36493/13.10.2023

Referință: clarificare 3 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire tronson conductă de transport țigă Ø6 5/8" Depozit Petrom Orzoaia de Sus – Stație țigă Urlați CONPET, pe o distanță de aproximativ 1600 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Revenim cu unele dintre răspunsurile la adresa de clarificări 2, înregistrată cu nr. 36384/13.10.2023. Ofertanții vor ține cont, la elaborarea ofertelor, de răspunsurile din prezenta adresa de clarificări:

Solicitare 1: Conform formular F3, poz. 05, se prevede execuția patului din nisip necesar așezării conductei, dar nu s-a prevăzut și transportul auto al nisipului.

Va rugăm să completați documentația economică cu activitățile și cantitățile omise.

Răspuns: Activitățile enumerate mai sus au fost cotate în cadrul poziției 009 din Formularul F3; prețul transportului a fost inclus în prețul de achiziție a nisipului.

Solicitare 2: Conform formular F3, poz. 18, pentru izolarea curbelor s-a prevăzut o normă care include bitum și impaslitura – soluție diferită față de cea prevăzută în documentația tehnică.

Va rugăm să înlocuiți norma cu una care respectă soluția proiectată, incluzând și procurarea de benzi.

Răspuns: Se vor folosi normele:

- I7A01B1 – 57,65 mp;
- I7L06C1 - (-100% material) – 57,65 mp;
- 7315676 – benzi polietilena aplicate la cald – 125,6 mp;
- 327005 – primer P19 – 17,3 L.

Solicitare 3: Conform formular F3, poz. 22, pentru controlul gama al sudurilor Dn 150 s-a prevăzut norma M1L05D1. Această normă este aplicabilă sudurilor Dn 300.

Va rugăm să corectați norma astfel încât aceasta să corespundă diametrului din proiect.

Răspuns: Se va folosi norma M1L05A1.

Solicitare 4: Conform formular F3, poz. 26, pentru montarea echipamentelor de probă (capetelor de probă) s-au prevăzut 15 buc montaje.

Având în vedere că se vor efectua o probă de rezistență și o pistonare, se vor monta 2 buc echipamente de probă.

Va rugăm să corectați cantitatea înscrisă.

Răspuns: Se va modifica cantitatea de la poziția 26, respectiv GC04H1 – 2 buc.

Solicitare 5: Conform formular F3, poz. 29, pentru efectuarea probelor se vor procura 8 buc capace bombate.

Având în vedere că se vor efectua o probă de rezistență și o pistonare, se vor monta 2 buc echipamente de probă procurându-se 4 buc capace bombate.

Va rugăm să corectați cantitatea înscrisă.

Răspuns: Se va modifica cantitatea de la poziția 29, respectiv GD08G1 – 4 buc.

Solicitare 6: Conform formular F3, poz. 30, pentru executia instalatiilor de aerisire si a caminelor de scurgeri s-a prevazut norma GA11A1%. Aceasta norma include atat procurarea instalatiei de aerisire cat si a caminului de scurgeri.

Conform formular F3, poz. 34 (norma si lista anexa), s-a prevazut procurarea si montarea caminelor de scurgeri.

Avand in vedere ca norma de la poz. 30 include norma de la poz. 34, va rugam sa eliminati norma de la poz. 34.

Răspuns: se renunta la pozitia 34.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU