

Nr. înreg.: **36872/18.10.2023**

Referință: clarificare 4 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire tronson conductă de transport țigă Ø6 5/8" Depozit Petrom Orzoaia de Sus – Stație țigă Urlați CONPET, pe o distanță de aproximativ 1600 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: În documentul „PARTE ECONOMICA”, se regăsește formularul F3 care conține normele și cantitățile avute în vedere de către proiectant, dar nu se regăsesc antemasuratorile din care să rezulte modul în care au fost calculate și stabilite cantitățile de lucrări necesare a fi executate.

Fără antemasuratori nu se pot identifica ce lucrări sunt necesare a fi executate și verifica cantitățile de lucrări înscrise.

Vă rugăm să ne transmiteți antemasuratorile detaliate.

Răspuns: Am atasat prezentei antemasuratoarea detaliată.

Solicitare 2: Conform formular F3, poz. 19 și 20, se prevede procurarea și montarea a 75 buc curbe izolate. La procurare se prevede un singur cod, fără a se preciza numărul de grade al curbei.

Conform documentație tehnică, curbele care se vor monta au diferite marimi (grade).

Vă rugăm să ne transmiteți înscrisura detaliată a tuturor curbelor necesare a fi aprovizionate.

Răspuns: Curbele necesare a fi aprovizionate sunt următoarele: 3°- 6buc, 5°- 11buc, 7°- 4buc, 10°- 7buc, 13°- 3buc, 15°- 3buc, 20°- 3buc, 25°- 1buc, 30°- 1buc, 40°- 2buc, 45°- 26buc, 50°- 1buc, 85°- 2buc, 90°- 5buc.

Solicitare 3: Conform ST și FT, curbele au $R=5 \times D_n$ și se execută prin îndoire la rece. La raza impusă, curbele se execută prin inducție (îndoire la cald).

Vă rugăm să precizați modul de realizare al curbelor.

Răspuns: Curbele vor fi executate prin îndoire la rece/inducție în funcție de caz.

Solicitare 4: Conform formular F3, poz. 10, se prevede execuția unui foraj orizontal prin percuție pentru introducerea unui tub protector D_n 300 în lungime de 7 m.

Pentru a putea monta un astfel de tub prin această metodă, sunt necesare :

- execuția unui șanț în lungime de min 7 m, perpendicular pe drumul asfaltat existent, în exteriorul acestuia, în care se va monta tubul protector ;

- o groapă de poziție în care se va monta instalația de forat, amplasată în prelungirea șanțului descris mai sus;

- zona lucrărilor nu trebuie să fie intersectată de rețele existente.

Vă rugăm să precizați dacă în teren sunt disponibile suprafețele necesare executării lucrărilor de foraj. Dacă nu sunt disponibile aceste suprafețe, vă rugăm să înlocuiți soluția forajului orizontal cu cea corespunzătoare șanțului deschis.

Răspuns: Pentru această zonă a fost prevăzut un foraj orizontal cu introducerea tubului protector în tronsoane de 1,50 m sudate având în vedere traficul intens prin acea zonă și dificultatea de întrerupere

a acestuia. În cazul în care prezenta investiție se poate corela cu proiectul de reabilitare drum se pot emite dispoziții de șantier care să modifice modalitatea de realizare a subtraversării.

Solicitare 5: La solicitarea nr.3 din adresa nr.36384/13.10.2023 și anume:

„Conform formular F3, poz. 05, se prevede executia patului din nisip necesar așezării conductei, dar nu s-a prevăzut și transportul auto al nisipului.

Va rugăm să completați documentația economică cu activitățile și cantitățile omise.”

am răspuns că transportul nisipului este inclus în poz. 9 din formularul F3, dar și prin adresa dvs. nr. 36493/13.10.2023 unde am răspuns că prețul transportului a fost inclus în prețul de achiziție a nisipului.

Prin acest răspuns se dublează prețul transportului aferent nisipului.

Va rugăm să precizați unde se va cuprinde transportul aferent nisipului: la pct.9 din formularul F3 sau în prețul de achiziție al nisipului.

Răspuns: Activitățile enumerate mai sus au fost cotate în cadrul poz. 005 din formularul F3, prețul transportului a fost inclus în prețul de achiziție al nisipului.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU