

Formularul F3

Obiectivul: 0309 45330000 RETEA GAZE CONPET URLATI -
ORZOAIA
Obiectul: 0001 45330000 CONPET URLATI - ORZOAIA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 309001 VARIANTA I

Categoria de lucrari: 0131

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSH01A1          100 MP.      29.400
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE
```

002 TSA02G1 M.C. 453.480
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

003 TSC02C1 100 MC. 10.580
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1

004 TSC02C1 100 MC. 1.830
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1- GROAPA DE POZITIE

005 GD11A1# M.C. 307.670
STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
PE

006 TSD01C1 M.C. 1444.720
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04B1 M.C. 1203.930
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

008 TRI1AA01C1 TONA 41.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

009 TRA01A10P TONA 2695.250
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

010 GA09C1 M 7.000
ASIM- FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 400 MM

011 TSF01A1 MP. 378.240
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0
-0,2M INTRE DULA

012 MDTC4641100 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 100KM-65123003-
AUTOMACARA 0,045-0,059MN,H.MAX.6,5M,DES.
MAX.5,5M,MOMENT MAX.15TF

013 TSH05A1 MP. 2940.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
10CM

014 TSH09A1 100 MP. 29.400
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

015 AUT1233 ORA 270.000
ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,
8 TF 2 SCHIMBURI

016 GA04B1 HM. 14.700
ASIM- TEAVA DE OTEL IZOLATA CU
POLIETILENA EXTRUDATA IN 3 LAYERE (3MM)
CU GROSIME DE 8 MM, CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN 150 MM, TEREN
NORMAL

016 4587876 M 1474.410
TEAVA DIN OTEL D 168.3X7.1 MM, L360N

017 GA08C1 M 50.000
asim -TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL
323.9X10MM SR EN ISO 3183

017 3272021 M 43.000
TEAVA OL SR EN ISO 3183 DN 323.9X8 MM

017 4582426 M 7.000
TEAVA DE OL SR EN ISO 3183, DN 323.9X10
MM

=====

018	IZL06C1	MP.	57.650
-----	---------	-----	--------

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA

019	GD05C1	BUC.	75.000
-----	--------	------	--------

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 6 TOLI

020	4521876	BUC.	75.000
-----	---------	------	--------

CURBA CMF DIN OL L360NE PSL2 SR EN 3183:
2020 IZOLATA CU IZOLATIE DE TIP INTARITA
CU PED 168.3X8 MM

021	IC52C1#	BUC.	283.000
-----	---------	------	---------

MANSON DE DILATARE PENTRU CONDUCTE DE
GAZE (DRESSER) CU DIAMTEURL DE 150 MM

021	4582591	BUC.	283.000
-----	---------	------	---------

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP C50

022	M1L05D1	BUC.	283.000
-----	---------	------	---------

ASIM- CONTROLUL SUDURILOR

023	GC01E1	HM.	14.700
-----	--------	-----	--------

ASIM - PROBA DE PRESIUNE CONDUCTE

024	GC05E1	HM.	14.700
-----	--------	-----	--------

ASIM -PROBA DE REZIST. LA COND.CU DN=150

025	GB01E1%	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ASIM- MONTARE PISTON CU PERII

025	4521877	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PISTON CU PERII DN 150 MM

026	GC04H1	BUC.	15.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM

=====

027	GD10A1%	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEAUA IN
FUNCTIUNE

028	TRA02A50	TONA	12.416
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

029	GD08G1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI

030	GA11A1%	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

ASIM- INSTALATIE DE AERISIRE CU SITA
DEWISS

031	IZL04A1	M	62.000
-----	---------	---	--------

ASIM -PROTEJ.CU INELE DISTANTIARE A
IZOLATIEI TEVII DE OTEL. CAPETE LA
SUBTRAVERSARI DE DRUM SI CF AVAND D DE
LA 200 PANA LA 400 MM (BUC)

031	4585877	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

INELE DISTANTIARE DN 200-400 MM

031	4528254	BUC.	12.000
-----	---------	------	--------

PRESETUPA METALICA PENTRU ETANSARE TEAVA
METALICA DN 150 MM MONTATA IN TUB
PROTECTOR DN 323.91X10 MM

032	RPIC02C#	M	42.000
-----	----------	---	--------

MONT TEVI APAR,NG,PT INSTAL,SUDAT,LA
LEGAT CORP SI APARAT INCALZ,PT CLAD LOC
SI SOC-CULT,D=1 1/2-2"

032	3312573	M	42.840
-----	---------	---	--------

TEAVA P235TR2 60.3X3.6

033	GD07B1%	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL
CONDUCTELOR DN=2 1/2"-6" - MONTARE

034	GB09J1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

ASIM- CAMIN MONITORIZARE SCURGERI-
MONTAJ

=====

034 4587528	BUC.	6.000
-------------	------	-------

CAMIN MONITORIZARE SCURGERI

035 DF18A1	BUC.	75.000
------------	------	--------

ASIM--PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE
DE CIRCULATIE RUTIERA - BORNE SCHIMBARE
DIRECTIE

035 2806424	BUC.	75.000
-------------	------	--------

BORNA DE BETON SCHIMBARE DIRECTIE

036 ACD15D1	BUC.	1.000
-------------	------	-------

ASIM -CAMIN VANE CU ROBINET DE
SECTIONARE -MONTAJ

036 4528258	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CAMIN DE VANE (DIM. 1.5X1.5X2M),
INCLUSIV ROBINET DE SECTIONARE DN 150 MM

037 ACD01J1	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPT CAROSABIL , DN 800 MM

038 NL	BUC.	1.000
--------	------	-------

ASIM-MASURI DE PUNERE IN SIGURANTA
CONDUCTA TRANSPORT TITEI - 1 BUC

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

038 DC04B1#	M	30.000
-------------	---	--------

Taierea cu masina cu discuri diamantate
a rosturilor de dilatare si contractie
in betonl de uzu

>>> componenta 002

038 DC04B1#	M	98.000
-------------	---	--------

Taierea cu masina cu discuri diamantate
a rosturilor de dilatare si contractie
in betonl de uzu

>>> componenta 003

038 DG06B1	M.C.	6.510
------------	------	-------

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI
FUND DRUM

=====
>>> componenta 004
038 TRI1AA01A3 TONA 10.400
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
3

>>> componenta 005
038 TRA01A20P TONA 10.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

>>> componenta 006
038 DA14A1 M.C. 6.510
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI
PLATFORME CAROSABILE

>>> componenta 007
038 2100971 M.C. 6.562
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 008
038 TRA06A20 TONA 15.624
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

>>> componenta 009
038 CB10A1 MP. 2.800
COFRAJE PT BET IN CUZINETI, FUND PAHAR SI
DE UTILAJE, SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

>>> componenta 010
038 CC01C1 KG 334.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

>>> componenta 011
038 6433560 KG 334.000
ARMATURI IN PREFABRICATE BETON OB37
PESTE 10MM CALMAT BAREM

>>> componenta 012
038 CZ0301A1 KG 334.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

=====
>>> componenta 013
038 TRA01A20 TONA 0.334
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 014
038 DG05XC MP. 10.500
DECAPARE ASFALT TURNAT PE FUNDATIE BETON
COVOARE ASFALTICE LA RECE PINA LA 3CM

>>> componenta 015
038 TRI1AA01A3 TONA 0.504
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
3

>>> componenta 016
038 TRA01A20P TONA 0.504
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

>>> componenta 017
038 DA06A1 M.C. 2.620
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 018
038 DA10A1 M.C. 2.620
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN
STATII FIXE AST MAN

>>> componenta 019
038 4358320 M.C. 2.628
Amestec pt. str.stabilizate exec.din
nisip cu 3% var si 35% zgura granulata

>>> componenta 020
038 TRA01A20 TONA 8.925
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 021
038 DB14D1# MP. 1.580
Imbrac.de beton asphaltic cu agregat
mare,exec.la cald,in gros.de 7cm cu
asternera manuala

=====
>>> componenta 022
038 3804003 TONA 0.261
Mixturi asfaltice ptr.str.baza exec.la
cald cu bitum si agreg.concasate de 0-
25mm in inst.TELTOMAT

>>> componenta 023
038 3803960 TONA 0.005
Nisip bituminat si dressing gras cu
nisip 0-3mm si 4% bitum in inst.TELTOMAT

>>> componenta 024
038 DC07A1# MP. 15.000
Amorsarea supraf.strat.de baza sau a
imbrac.exist.in ved.aplic.unui strat de
uzura din mixtura a

>>> componenta 025
038 DB20B1 MP. 15.000
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM
ASTER MAN

>>> componenta 026
038 3256541 TONA 1.440
ASFALT TIP BADPS 31

>>> componenta 027
038 TRA06A20 TONA 1.701
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

>>> componenta 028
038 RPIF12B# MP. 2.000
GRUNDUIT SI VOPSIT CU VOPSELE PE BAZA DE
ULEI, IN 2 STRATURI, CONDUCTE INSTAL, D EXT
> 60 MM

039 \$22252 BUC. 1.000
PROTECTIE CATODICA -U

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
039 4152878 BUC. 15.000
ANOZI DE SACRIFICU DIN ZINC


```
=====
>>> componenta 002
039 4582500          BUC.          2.000
IMBINARE MONOBLOC PN64 DN 150 MM

>>> componenta 003
039 4582501          BUC.          2.000
MANSON TERMOCONTRACTIL PENTRU IMBINARI

>>> componenta 004
039 4152879          BUC.          11.000
PRIZA DE POTENTIAL CU STEGULET YIP
"CONPET"

>>> componenta 005
039 7500270          M             140.000
CABLU DE ENERGIE CYY-F 1x6 mm2.

>>> componenta 006
039 4152880          M             200.000
CABLU CYY 1X25 MM

>>> componenta 007
039 4152881          BUC.          25.000
CONEXIUNE CABLU LA CONDUCTA

>>> componenta 008
039 4152882          M             2000.000
DCVG PENTRU IZOLATIE CONDUCTA

>>> componenta 009
039 NMB011749        ORA           135.000
PIF SISTEM PROTECTIE CATODICA

>>> componenta 010
039 4152883          BUC.          1.000
CUTIE CU REZISTOARE REGLABILE

040 TSC02C1          100 MC.        8.320
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
1
```

041 TSA02G1 M.C. 832.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.F.TAR

042 RPGA32F# M 1360.000
 ASIM-DEMONTAREA DIN PAMANT A TEVILOR DIN
 OL PT. CONSTRUCTII AVAND DIAMETRUL DE:6
 5/8"

043 TRI1AA01C1 TONA 45.170
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

044 TSC26B1 100 MC. 1.000
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
 SAU 2

045 TSD01C1 M.C. 1996.800
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

046 TSD04B1 M.C. 1664.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.COEZIV

047 AUT1233 ORA 280.000
 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,
 8 TF 2 SCHIMBURI

048 TSE04B1 100 MP. 16.000
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

049 TRA04A50 TONA 41.500
 ASIM-TRANSPORT RUTIER MATER.GRELE (
 CONDUCTE NOI)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

