

INLOCUIRE TRONSON CONDUCTA Ø6 5/8" DEPOZIT PETROM ORZOAIA DE SUS – STATIE TITEL URLATI CONPET, PE O DISTANTA DE APROXIMATIV 1.600m

Nr.crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	Pret Unitar Unit Rate (RON)	Total (RON)
AMENAJARE TEREN						
1	TSG02A1	DECOPERTARE STRAT VEGETAL	MC	198.10		
2	DC04B1#	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumul principal	M	430.00		
3	DG06B1	Spargere si desfacere beton pe suprafete limitate pentru pozare conducte : drumul principal	MC	17.20		
4	DA14A1	Fundatie beton ciment la strazi alei si platforme carosabile	MC	17.20		
5	TRA06A	Transport beton cu autospeciala la 20km	to	38.70		
6	026 2100971	Beton de ciment B300 conform STAS 3622	MC	17.20		
7	DG05XC	Decapare asfalt turnat pe fundatie de beton covoare asfaltice la rece de pana la 3cm	MP	86.00		
8	DA06A1	Strat agreg. nat (balast) cilindr. cu functie rezist. filtrant izolator cu asternere manuala	MC	25.80		
9	DA10A1	Strat rutier din mat. granulare stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe cu asternere manuala	MC	25.80		
10	DB14D1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica	MC	12.90		
11	DC07A#	Amors.supraf.st.baza/imbrac.exist.-sus.bitum filer la bet.cim./mixt.asf. in ved.aplic.st.uz.mixt.as	100MP	0.95		
12	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila tip BADPS 31 avand 4,0 cm grosime cu asternere manuala	MP	94.60		
13	DC04B1#	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : str. Orzoaia de Sus	M	36.00		
14	DG06B1	Spargere si desfacere beton pe suprafete limitate pentru pozare conducte : str. Orzoaia de Sus	MC	1.44		
15	DA14A1	Fundatie beton ciment la strazi alei si platforme carosabile	MC	1.44		
16	CB10A1	Cofraje din panouri re folosibile cu placaj pentru turnarea betonului in fundatii	mp	10.80		
17	CC01C1(asim)	Montarea armăturilor din otel beton	kg	30.00		
18	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton <b>BS1500s</b> Φ ≥ 10 mm pentru fundații	kg	30.00		
19	TRA04	Transport materiale (cofraj +armatura) cu auto la 20km	to	0.10		
20	TRA06A	Transport beton cu autospeciala la 20km	to	3.24		
21	026 2100971	Beton de ciment B300 conform STAS 3622	MC	1.44		
22	TSA19E1	SAP.MAN. SANTURI SI RIGOLE PT SCURGEREA APELOR RIGOLE TRIUNGIULARE CU ADANC. <0.35M, T.TARE	MC	96.60		
23	TSE03C1	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.TARE	100MP	2.76		

(Lcondpropusa+Lcond dezafectata)*Isant*hdecopertare
Lcarosabil taiat
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hcarosabil
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hcarosabil
Valoare beton * greutate specifica beton
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hcarosabil
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hbalast
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hstrat rutier
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*hstrat mixturi asfaltice
(Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*coef suplim)/100
Lcarosabil taiat*Lcarosabil afectat*coef suplim
Ldrum beton taiat
Ldrum beton taiat*Idrum beton afectat*hdrum beton
Ldrum beton taiat*Idrum beton afectat*hdrum beton
Ldrum beton taiat*0.3
Gplasa sudata fier beton
Gplasa sudata fier beton
Gplasa sudata fier beton+Gcofraje
Valoare beton * greutate specifica beton
Ldrum beton taiat*Idrum beton afectat*hdrum beton
Lsanturi afectate*Isanturi afectate*0.35
Lsanturi afectate/100

INLOCUIRE TRONSON CONDUCTA Ø6 5/8" DEPOZIT PETROM ORZOAIA DE SUS – STATIE TITEL URLATI CONPET, PE O DISTANTA DE APROXIMATIV 1.600m

Nr.crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	Pret Unitar Unit Rate (RON)	Total (RON)
24	CO07B1(asim)	Refacere imprejmuire gard	M	150.00		
25		Plantare cultura vita de vie	MP	400.00		
26	IFF09A1	ARATUL TERENULUI CU PLUG TRACTAT DE TRACTOR IN VEDEREA CONSOLIDARII SOLULUI PENTRU PLANTATII	HA	0.04		
27	DE16B1(asim)	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT - TIP "R3" ACOPERITE CU PLACUTE DUBLU ARMATE	M	4.00		
28	DA06A1	Strat agreg. nat (balast) cilindr. cu functie rezist. filtrant izolator cu asternere manuala	MC	59.63		
29	DF24A1	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG. CONTINUU. CIRC. IN TIMP. EXECUT. LUCRARII CU INDIC. METALICE	BUC	4.00		
30	TSC35B1	INCARCARE AUTOBASCULANTA CU INCARCATOR FRONTAL A PAMANTULUI CONTAMINAT	MC	122.40		
31	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI CONTAMINAT	to	195.84		
32		COINCINERAREA PAMANTULUI CONTAMINAT	to	195.84		
33		PROCURARE MATERIAL UMPLUTURA	MC	122.40		
34	TSC35B1	INCARCARE AUTOBASCULANTA CU INCARCATOR FRONTAL A PAMANTULUI DIN BALASTIERA	MC	122.40		
35	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULUI DE UMPLUTURA	to	195.84		
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA						
36	TSH05A1	ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20% IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM	100MP	27.20		
37	TSH09A1	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30%	100MP	27.20		
38	TSG03B1	DEFRISAREA NORMALA A SUPRAF. IMPAD. CU TUFISURI SI ARBUSTI - CU SCOATEREA RADACINILOR - SUB SUPRAVEGHERE	100MP	0.25		
39		PLANTARE ARBUSTI	BUC	25.00		
40	DA01A1	CURATIRE STRAT NOROI DE PE DRUMUL EXISTENT, PE O GROSIME DE 5CM	100MP	40.00		
41	TS014A1	UDAREA MECANICA A STRATURILOR DE PAMANT	MC	10.00		
42	TRA05A01	TRANSPORT APA PENTRU UDAREA STRATURILOR DE PAMANT	to	10.00		
<b>TOTAL FARA TVA</b>						

Limprejmuire afectata
Suprafata cultura vita de vie afectata
Suprafata cultura vita de vie afectata/10000
Refacere rigola afectata
Lcond propusa zona balastata*Isant*hbalast
2 buc. zona foraj orizontal + 2 buc intrare/iesire str. Orzoaia de Sus
Lcond dezafectata*Ipamant contaminat*hpamant contaminat
Greutatea specifica a pamantului contaminat
Greutatea specifica a pamantului contaminat
Lcond dezafectata*Ipamant contaminat*hpamant contaminat
Greutatea specifica a pamantului contaminat
Greutatea specifica a pamantului contaminat

(Lcond dezafectata *2)/100
(Lcond dezafectata *2)/100
Zona defrisare 25 arbusti
Nr arbusti defrisati
Zona carosabil asfalt afectata de lucrari
Volum apa necesara udarii straturilor de pamant
Volum apa necesara udarii straturilor de pamant