

INLOCUIRE TRONSON CONDUCTA Ø6 5/8" DEPOZIT PETROM ORZOAIA DE SUS – STATIE TITEI URLATI CONPET, PE O DISTANTA DE APROXIMATIV 1.600m

Nr.crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	Pret Unitar Unit Rate (RON)	Total (RON)
PREGATIRE TEREN SI LUCRARI DE TERASAMENTE						
1	DC04B1#	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la : drumuri;	M	30.00		
2	DC04B1#	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la : poduri;	M	98.00		
3	DG06B1	Spargere si desfacere beton pe suprafete limitate pentru pozare conducte	MC	6.51		
4	DA14A1	Fundatie beton ciment la strazi alei si platforme carosabile	MC	6.51		
5	CB10A1	Cofraje din panouri re folosibile cu placaj pentru turnarea betonului in fundatii	mp	2.80		
6	CC01C1(asim)	Montarea armăturilor din oțel beton	kg	70.00		
7	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton BST500s Φ ≥ 10 mm pentru fundații	kg	70.00		
8	TRA04	Transport materiale (cofraj +armatura) cu auto la 20km	to	0.08		
9	TRA06A	Transport beton cu autospeciala la 20km	to	0.08		
10	026 2100971	Beton de ciment B300 conform STAS 3622	MC	6.51		
11	DG05XC	Decapare asfalt turnat pe fundatie de beton covoare asfaltice la rece de pana la 3cm	MP	10.50		
12	DA06A1	Strat agreg. nat (balast) cilind. cu functie rezist. filtrant izolat or cu asternere manuala	MC	2.62		
13	DA10A1	Strat rutier din mat. granulare stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe cu asternere manuala	MC	2.62		
14	DB14D1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica	MC	1.58		
15	DC07A#	Amors.supraf.st.baza/imbrac.exist.-sus.bitum filer la bet.cim./mixt.asf. in ved.aplic.st.uz.mixt.as	100MP	0.15		
16	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila tip BADPS 31 avand 4,0 cm grosime cu asternere manuala	MP	15.00		
17	RPIF12B#	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii, 2 straturi, vopsea ulei, diametrul exterior >60mm	MP	2.00		
TOTAL FARA TVA						

Ltotal asfalt dezafectat *2-laturi taiate + nr total de treceri
Nr.gospodarii cu podet*4
L.taiata pod*latimea santului *H pod + L.taiata drum*latimea santului*Hdrum
L.taiata pod*latimea santului *H pod + L.taiata drum*latimea santului*Hdrum
latimea santului * H pod * 2 pentru fiecare podet
Gplasa sudata pentru refacerea podetelor
Gplasa sudata pentru refacerea podetelor
Transport greutate materiale
Transport greutate materiale
L.taiata pod*latimea santului *H pod + L.taiata drum*latimea santului*Hdrum
Ltot asfalt dezafectat *latime sant
Ltot asfalt dezafectat*latime sant*strat agregat
Ltot asfalt dezafectat*latime sant*strat rutier stabilizat
Ltot asfalt dezafectat*latime sant*strat mixtura asfaltica
(Ltot asfalt dezafectat*latime sant)/100
Ltot asfalt dezafectat *latime sant
2*Ab+Al, unde lungimea tronsoanelor vopsite este de 1.5m x 2buc