

## Formularul F3

Obiectivul: 0309 45330000 RETEA GAZE CONPET URLATI -  
ORZOAIA  
Obiectul: 0001 45330000 CONPET URLATI - ORZOAIA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 602010 AMENAJARE TEREN

Categoriza de lucrari: 0131

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSG02A1          100 MP.      198.100
ASIM- DECOPERTARE STRAT VEGETAL
```

002 DC04B1# M 430.000  
Taierea cu masina cu discuri diamantate  
a rosturilor de dilatatie si contractie  
in betonl de uzu

003 DG06B1 M.C. 17.200  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI  
FUND DRUM

004 DA14A1 M.C. 17.200  
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI  
PLATFORME CAROSABILE

004 2100971 M.C. 17.338  
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 \$

005 TRA06A20 TONA 38.700  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

006 DG05XC MP. 86.000  
DECAPARE ASFALT TURNAT PE FUNDATIE BETON  
COVOARE ASFALTICE LA RECE PINA LA 3CM

007 DA06A1 M.C. 25.800  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

=====

008	DA10A1	M.C.	25.800
-----	--------	------	--------

STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT  
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN  
STATII FIXE AST MAN

009	DB14H1#	MP.	12.900
-----	---------	-----	--------

Imbrac.de beton asfaltic cu agregat  
mare,exec.la cald,in gros.de 7cm cu  
asternere mecanica

009	3803989	TONA	2.129
-----	---------	------	-------

Mixturi asfaltice cu bitum si agreg.nat.  
de balast de 0-3mm in inst.tip ANG

009	3803955	TONA	0.039
-----	---------	------	-------

Nisip bituminat si dressing gras cu  
nisip 0-3mm si 2-3% bitum in inst.ANG

010	DC07A1#	MP.	94.600
-----	---------	-----	--------

Amorsarea supraf.strat.de baza sau a  
imbrac.exist.in ved.aplic.unui strat de  
uzura din mixtura a

011	DB20C1	MP.	94.600
-----	--------	-----	--------

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM  
ASTER MAN

011	2600502	TONA	11.352
-----	---------	------	--------

MIXTURA ASFALTICA

012	TRA01A20	TONA	11.352
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

013	DC04B1#	M	36.000
-----	---------	---	--------

Taierea cu masina cu discuri diamantate  
a rosturilor de dilatare si contractie  
in betonl de uzu

014	DG06B1	M.C.	1.440
-----	--------	------	-------

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI  
FUND DRUM

015	DA14A1	M.C.	1.440
-----	--------	------	-------

FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI  
PLATFOME CAROSABILE

=====

015 2100971	M.C.	1.452
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 \$		

016 TRA06A20	TONA	3.241
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		

017 CB10A1	MP.	10.800
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJI		

018 CC02I#	KG	30.000
ASIM-CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURI BST 500S IN FUNDATII		

018 7502059	KG	30.750
OTEL BETON STRIAT BST 500 S (BARE) D=14 BST 500		

018 6719017	BUC.	9.000
DISTANTIER DIN PVC TIP USOR 12 - 14		

019 TRA01A20	TONA	0.038
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		

020 TSA19E1	M.C.	96.600
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR RIGOLE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<0, 35M,T.TARE		

021 TSE03C1	100 MP.	2.760
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. TARE		

022 CO07B1	M	150.000
ASIM- REFACERE IMPREJMUIRI GARD		

022 2100957	M.C.	9.600
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$		

=====

023 TSH30D1	100 BUC.	16.000
-------------	----------	--------

PLANTARI DE PLANTE FLORALE PERENE CU  
BALOT, IN TEREN (400 MP)

023 4358208	BUC.	1664.000
-------------	------	----------

BUTASI VITA DE VIE

024 IFF09A1	HA	0.040
-------------	----	-------

ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU  
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 30 CM

025 DE16A1	BUC.	12.000
------------	------	--------

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/  
BUC INCLUSIV

025 3273060	BUC.	12.000
-------------	------	--------

RIGOLA CAROSABILA R3 ELIS PAVAJE, GRI,  
370 X 650 X 600 MM

026 DE16B1	BUC.	12.000
------------	------	--------

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,  
100MC/BUC INCLUS

026 4358209	BUC.	12.000
-------------	------	--------

PLACA DUBLU ARMATA PT. RIGOLA

027 DAO6A1	M.C.	59.630
------------	------	--------

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

028 DF24A1	BUC.	4.000
------------	------	-------

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

029 TSC35B1	100 MC.	1.224
-------------	---------	-------

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA  
DIST.<10M

030 TRA01A10P	TONA	195.840
---------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

031 M5I14A	TONA	195.840
------------	------	---------

ASIM- COINCINERARE PAMANT CONTAMINAT

032 DA06B1	M.C.	122.400
------------	------	---------

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

033 TSC35B1	100 MC.	1.224
-------------	---------	-------

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE  
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA  
DIST.<10M

034 TRA01A10	TONA	195.840
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA OUG 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0309 45330000 RETEA GAZE CONPET URLATI -  
ORZOAIA  
Obiectul: 0001 45330000 CONPET URLATI - ORZOAIA  
1600M

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 602011 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA  
MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA  
INITIALA

Categoria de lucrari: 0131

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSH04E1 MP. 2720.000  
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT  
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN  
MOBILIZAT T.TARE ADINC.20C

002 TSH09B1 100 MP. 27.200  
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN  
PANTA PESTE 30%

003 TSG03B1 100 MP. 0.250  
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU  
TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.  
DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

004 SVB20A1# BUC. 25.000  
ASIM-Plantare arbori

005 DA01A1 100 MP. 40.000  
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED  
5CM DE PE STRAT RUTIER

006 TSD14A1 M.C. 10.000  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

007 TRB01B19 TONA 10.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 90M



=====

008 AUT7407	ORA	10.000
INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI		
PESTE		

009 TRA05A01	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE		
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.		
ETC) PE DIST.DE 1		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA OUG 79/2017

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
DEVIZIER	

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

