

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CBARAG DEMOLARE BARAGANU

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA	
crt.			
=====			
001 RPCT09G1	M.C.	22.000	
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A			
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI			
STILPI PLACI SI PREFAB			
002 TRA01A20P	TONA	55.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM			
003 RPCT34A1	KG	20.000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR			
METALICE *			
004 TRB05A25	TONA	0.020	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
005 TRI1AA01F1	TONA	0.020	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU			
TEREN-AUTO CATE			
006 TRA02A50	TONA	0.020	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
007 TRI1AA08F1	TONA	0.020	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			
RAMPA,TEREN CATEG.			
008 RPCXQ04	MP.	10.500	
DEMONTARE GEAMURI SPARTE PENTRU			
INLOCUIRE INCL.BAGHETE SI CURATIRE CHIT.			
009 RPCT26A1	MP.	21.000	
DEFACAREA INVELITORILOR DIN TABLA			
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU			
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*			
010 TRB05A25	TONA	0.084	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			

=====

011	TRI1AA01F1	TONA	0.084
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

012	TRA02A50	TONA	0.084
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

013	TRI1AA08F1	TONA	0.084
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CHELTUIELI ELIMINARE DESEURI 22 TONE

015	AUT3521	ORA	8.000
-----	---------	-----	-------

EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR)

016	TSE01D1	100 MP.	0.200
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

017	RPCXA03	M.C.	76.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

018	6440020	M.C.	76.000
-----	---------	------	--------

PAMANT