

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz CIND08 DEMOLARE CLADIRE INDEPENDENTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	RPCT09G1	M.C.	18.000
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB		
002	TRA01A20P	TONA	45.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		
003	RPCT03A1	M.C.	22.700
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *		
004	TRA01A20P	TONA	36.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		
005	RPCT34A1	KG	427.000
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *		
006	TRB05A25	TONA	0.427
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		
007	TRI1AA01F1	TONA	0.427
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
008	TRA02A50	TONA	0.427
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
009	TRI1AA08F1	TONA	0.427
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.		
010	RPCXQ04	MP.	1.700
	DEMONTARE GEAMURI SPARTE PENTRU INLOCUIRE INCL.BAGHETE SI CURATIRE CHIT.		
011	RPCT32A1	M.C.	1.500
	DESFACEREA SCHELET LEMN RASIN LA PERETII MAGAZIILOR SI BARACILOR EXECUT.CU LEMN CIOPLIT SAU RIGL		

```

=====
012 RPCT26A1      MP.      31.280
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

013 TRB05A25      TONA      0.490
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

014 TRI1AA01F1    TONA      0.490
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

015 TRA02A50      TONA      0.490
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TRI1AA08F1    TONA      0.490
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

017 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CHELTUIELI ELIMINARE DESEURI 81.40 TONE X 150 LEI/TONA

018 AUT3521      ORA      8.000
EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR)

019 TSE01D1      100 MP.    0.530
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

020 RPCXA03      M.C.      14.000
UMPLUTURA DE PAMINT

021 6440020      M.C.      14.000
PAMANT

```

Intocmit, Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)