

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MIRV08 DEMOLARI MIRCEA VODA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 RPCT09G1	M.C.	110.000
--------------	------	---------

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

002 TRA01A20P	TONA	275.000
---------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

003 RPCXQ04	MP.	60.000
-------------	-----	--------

DEMONTARE GEAMURI SPARTE PENTRU
INLOCUIRE INCL.BAGHETE SI CURATIRE CHIT.

004 RPCT26D1	MP.	330.000
--------------	-----	---------

DEFACAREA INVELITORILOR DIN CARTON
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE
STICLA BITUMATA *

005 TRB05A25	TONA	3.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

006 TRI1AA01F1	TONA	3.500
----------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

007 TRA02A50	TONA	3.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 TRI1AA08F1	TONA	3.500
----------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

009 TSE01D1	100 MP.	3.900
-------------	---------	-------

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

010 RPCXA03	M.C.	470.000
-------------	------	---------

UMPLUTURA DE PAMINT

011 6440020	M.C.	470.000
-------------	------	---------

PAMANT

=====

012	AUT3521	ORA	32.000
-----	---------	-----	--------

EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
(BULDOEXCAVATOR)

013	CL17A1	TONA	23.000
-----	--------	------	--------

DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE
PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR
REFOLOSIBILE

014	TRB05A25	TONA	23.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

015	TRI1AA01F1	TONA	23.000
-----	------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

016	TRA02A50	TONA	23.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

017	TRI1AA08F1	TONA	23.000
-----	------------	------	--------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

018	AUT6729	ORA	24.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 10-14,9TF

019	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CHELTUIELI ELIMINARE DESEURI 275 TONE X 150 LEI/TONA

Intocmit,

Verificat,