

Nr. inreg.: 42489/24.11.2023

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect " Executie lucrări de Modernizare a Stației de pompare a țițeiului Slobozia, Județul Prahova"

Urmare a clarificărilor solicitate de unul dintre operatorii economici care au accesat documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Cantitățile pentru cablurile de automatizare din formularul F3_SLO198 nu corespund cu lista de cabluri din proiect PRI1193-1N004-01_Lista de cabluri de instrumentație. Cantitățile de cabluri din formular sunt mai mici decât în proiect. Lipsesc tipuri de cabluri (de exemplu 7x0,75, 5x0,75, etc). Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Vă transmitem, anexat, Formularul F3_SLO198 revizuit.

Solicitarea nr. 2: „În formularul F3_SL0198 nu sunt incluse materiale pentru montajul manometrului PG-003 (manifold, flanșa cu filet, niplu) conform PR1193-IN009-02_Desenele de montaj ale instrumentelor. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Vă transmitem, anexat, Formularul F3_SLO198 revizuit.

Solicitarea nr. 3: „În formularul F3_SL0198 nu sunt incluse presetupe pentru instrumentație, conform PR1193-IN009-02_Desenele de montaj ale instrumentelor. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Vă transmitem, anexat, Formularul F3_SLO198 revizuit.

Solicitarea nr. 4: „Conform documentului PR1193-IN009-02_Desenele de montaj ale instrumentelor, instrumentație nu este conectată la centura de împământare. De asemenea, nu este prins conductor verde-galben pentru împământări instrumentație în formularul F3_SLO198. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Toate aparatele electronice trebuie legate la centura de împământare. Vă transmitem, anexat, Formularul F3_SLO198 revizuit.

Solicitarea nr. 5: „Pentru execuția "Lucrărilor de Modernizare a Stației de pompare a țițeiului Slobozia, Județul Prahova" se solicită o garanție de 60 luni de la data recepției.

Având în vedere că furnizorii de echipamentene nu se pot angaja în acordarea unei astfel de garanții, vă rugăm să reanalizați termenul din această perspectivă.”

Răspuns: . Nu se acceptă această solicitare.

- Solicitarea nr. 6:** „Vă rugăm să ne transmiteți toate rețetele variantelor tehnologice la normele de deviz:
 - CZ0301B1[3]
 - CZ0301B1[6]
 - IZF16A1[3]
 - CK35B#[1]
 - M1J04A1[1]

- IZD05B1[1]
- IZD06B1[1]
- CZ0301B1[2]
- RPCE33A#[1]
- IZL05C1[1]
- W2K05A#[1]
- W1R10A[1]
- CZ0301E1[1]
- ATD11A[1]
- RPCE34B#[1]
- CZ0301A1[1]
- W2H04A#[2];
- W2H04A#
- RPCE34B# - ASIM - HIDROIZOLATIE CU GEOMEMBRANA."

- **Răspuns:** Vă transmitem rețetele variantelor tehnologice la normele de deviz solicitate.
 Astfel:

CZ0301B1[3]

Norma: [3] U.M.:KG CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST 500 D=10

Cod	Denumire	Consum UM
3270999	*OTEL BETON BST500 10 MM (BARA) 12	1.01000 KG
0011121	FIERAR BETON CAT.2	0.01100 ORE
0011111	FIERAR BETON CAT.1	0.01100 ORE
0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.00060 ORE
0004201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.00130 ORE
0004205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	0.00830 ORE
0004203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.00200 ORE

- **CZ0301B1[6]**

Norma: [6] U.M.:KG CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.BST500 D=16

Cod	Denumire	Consum U.M.
3271001	*OTEL BETON BST500 16 MM (BARA) 12 M	1.01000 KG
0011121	FIERAR BETON CAT.2	0.01100 ORE

0011111 FIERAR BETON CAT.1	0.01100 ORE	
0006609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.00060 ORE	
0004201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10		0.00130 ORE
0004205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW		0.00830 ORE
0004203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM		0.00200 ORE

- IZF16A1[3]

Norma: [3] U.M.:MP. STRAT AMORTIZARE TREPIDATI,ZGOMOTE DIN PLACI SI GRANULE DIN PLUTA EXTRUDATA 5CM GROSIME

Cod	Denumire	Consum U.M.
2605696	PLACA GRANULE PLUTA EXPANDATA BITUMATA ASKO 1000X500X 5	1.00300 MP.
0012341	IZOLATOR TERMIC CAT.4	0.25000 ORE
0012331	IZOLATOR TERMIC CAT.3	0.25000 ORE
0012311	IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.25000 ORE

- CK35B#[1]

Norma: [1] U.M.:BUC. MONTARE ANCORE CHIMICE

Cod	Denumire	Consum U.M.
0221441	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.10000 ORE

- M1J04A1[1]

Norma: [1] U.M.:TONA COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.TEHNLOGICE.< 80 MM

Cod	Denumire	Consum U.M.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.24000 M.C.

7306661 BUMBAC DE STERS	0.25000 KG
6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	0.32000 KG
3605057 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4 X1000X2000 OL3	1.20000 KG
6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO	8.20000 KWH.
6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON 300X22X8	1.50000 BUC.
6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	7.20000 KG
5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS	11.40000 KG
6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23	4.69999 BUC.
0022741 SUDOR ELECTRIC CAT.4	70.62495 ORE
0021811 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.1	103.89324 ORE
0021841 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.4	21.08996 ORE
0222831 SUDOR GAZE-B CAT.3	0.24999 ORE
0221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2	0.24999 ORE
0021821 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.2	1.68666 ORE
0025051 MONTATOR CONDUCTE CAT.5	4.07499 ORE
0025031 MONTATOR CONDUCTE CAT.3	7.07499 ORE
0025021 MONTATOR CONDUCTE CAT.2	7.07499 ORE
0021841 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.4	20.39998 ORE
0021811 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII CAT.1	20.39998 ORE
0003006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	65.78999 ORE
0002505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20 MC/MIN	3.06000 ORE
0003304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 15-30 KW	3.06000 ORE

- IZD05B1[1]

Norma: [1] U.M.:TONA GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII METALICE

Cod	Denumire	Consum U.M.
6100802	GRUND ANTICOROZIV G.355-4 NTR 1703-80	3.26000 KG

6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A	0.23000 KG
7306661 BUMBAC DE STERS	0.07700 KG
0221451 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5	0.23999 ORE
0221431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3	0.23999 ORE
0221421 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2	0.47999 ORE
0221411 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1	0.71999 ORE
0223021 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2	2.39399 ORE

- IZD06B1[1]

Norma: [1] U.M.:TONA VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA CONSTRUCTII METALICE

Cod	Denumire	Consum U.M.
6100093 *	EMAIL EPOXIDIC	5.00000 KG
6200743	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	0.35000 KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.23000 KG
0223031	VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3	1.87319 ORE
0002506	MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	0.25000 ORE

- CZ0301B1[2]

Norma: [2] U.M.:KG CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB37 D=10 M

Cod	Denumire	Consum U.M.
2000121	OTEL BETON PROFIL NETED OB37, D=10MM	1.01000 KG
0011121	FIERAR BETON CAT.2	0.01100 ORE
0011111	FIERAR BETON CAT.1	0.01100 ORE
0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.00060 ORE
0004201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.00130 ORE

0004205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	0.00830 ORE
0004203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.00200 ORE

- RPCE33A#[1]

Norma: [1] U.M.:M UMLEREA ROSTURILOR CU BITUM

Cod	Denumire	Consum U.M.
2600218	BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754	0.50000 KG
6200975	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	0.11000 KG
2100880	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	0.11000 KG
6200535	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	0.12000 L
7801039	MATERIAL MARUNT , DIN VALOAREA MATERIALELOR DE BAZA.	0.03000 %.
0010141	ASFALTATOR CAT.4	0.08000 ORE
0019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.02000 ORE
0004029	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L ORE	0.01000

- IZL05C1[1]

Norma: [1] U.M.:MP. IZOLARE ANTICOROZIVA EXECUTATA CU BENZI ADEZIVE DIN POLIETILENA, IN TREI STRATURI

Cod	Denumire	Consum U.M.
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	0.03000 KG
6200690	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B	0.04600 L
0012331	IZOLATOR TERMIC CAT.3	0.01264 ORE
0012311	IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.03794 ORE
0012241	IZOLATOR HIDROFUG CAT.4	0.02108 ORE
0012221	IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	0.02108 ORE
0012211	IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	0.04216 ORE

0221921 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.2 0.02108 ORE
 0004303 INST COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU COMB.GAZE CURATIRE MECAN 0.02600 ORE

- W2K05A#[1]
 (nu a fost creata varianta)

Norma: W2K05A# U.M.:M Teava filetata din otel zincat montata ingropat in zid de caramida, teava cu diametrul de 1" pt. conductor torsadat 10+16, cable coaxiale cu sect. 6/6 si FY sau AFY 3x10

Cod	Denumire	Consum U.M.
0018077	Teava OL Zn	1.01000 M
0018098	Cot din teava zincata la 90 grade	0.35000 BUC.
0020111	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1	0.49000 ORE
7815042	Material marunt (sirna moale,tila)	0.00500 %.

- W1R10A[1]

Norma: [1] U.M.:BUC. CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMANT

Cod	Denumire	Consum U.M.
3435658	OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5	0.34000 KG
5901168	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.22.7/AM.3.1 D=2,50M	0.40000 KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.01000 KG
5881370	SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34	2.00000 BUC.
5818804	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220	2.00000 BUC.
5842805	PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4	2.00000 BUC.
0020121	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2	0.49000 ORE
0020141	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.4	0.49000 ORE
0003007	GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR DE 65CP	0.49000 ORE

- CZ0301E1[1]

Norma: [1] U.M.:KG CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10

Cod	Denumire	Consum U.M.
2000509	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM	1.01000 KG
0011121	FIERAR BETON CAT.2	0.01300 ORE
0011111	FIERAR BETON CAT.1	0.01200 ORE
0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.00060 ORE
0004201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.00130 ORE
0004205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	0.00830 ORE
0004203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.00200 ORE

- ATD11A[1]

Norma: [1] U.M.:M CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5 MMP

Cod	Denumire	Consum U.M.
0012510	CABLURI MASURA C-DA SEMNALIZARE	1.01500 M
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	0.06000 M.C.
7321180	ETICHETA DIN TABLA DE PLUMB 250X20X2,5MM PENTRU CABL BUC.	0.20000
0011511	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1	0.08290 ORE
0011541	INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4	0.02449 ORE

- RPCE34B#[1]

Norma: [1] U.M.:MP. HIDROIZOLATIE CU GEOMEMBRANA LIPITA LA CONSTRUCTII SUBTERANE

Cod	Denumire	Consum U.M.
-----	----------	-------------

3270083 *GEOMEMBRANA DIN POLIETILENA CU DENSITATE MARE DELTA MS	1.20000 MP.
6109055 SOLVENT CRIS	0.20000 KG
6110468 ADEZIV LIZ	0.50000 KG
5893464 BOLT DE IMPUSCAT	2.00000 BUC.
0012241 IZOLATOR HIDROFUG CAT.4	0.10000 ORE
0019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORE
0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00300 ORE

- CZ0301A1[1]

Norma: [1] U.M.:KG CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6 M

Cod	Denumire	Consum U.M.
2000030	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	1.01000 KG
0011121	FIERAR BETON CAT.2	0.01600 ORE
0011111	FIERAR BETON CAT.1	0.01700 ORE
0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.00060 ORE
0004201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.00130 ORE
0004205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	0.00830 ORE
0004203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.00200 ORE

- W2H04A#[2];

- a fost creata numai varianta [1]

Norma: [1] U.M.:M.C. Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea conductelor ingropate

Cod	Denumire	Consum U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.05000 M.C.
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.46000 ORE

- W2H04A#

Norma: W2H04A# U.M.:M.C. Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat

Cod	Denumire	Consum U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.05000 M.C.
0020211	ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.1	0.46000 ORE

- RPCE34B# - ASIM - HIDROIZOLATIE CU GEOMEMBRANA.

- a fost asimilat pentru hidroizolatie cu geomembrana

Norma: RPCE34B# U.M.:MP. IZOLATII HIDROFUGE LA RECE CU FOLII PVC, LA C-TII SUBTERANE SI BAZINE,INCLUSIV STRAT SUPLI

Cod	Denumire	Consum U.M.
6716857	FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,25MM LAT>10	1.30000 KG
6109055	SOLVENT CRIS	0.20000 KG
6110468	ADEZIV LIZ	0.50000 KG
6716949	FOLIE POLIETILENA EXPANDATA 3MM	2.40000 MP.
6110469	COROLUX L2	0.20000 KG
0010209	PROFILE TABLA SI PVC	0.80000
0010210	RONDELE TABLA SI PVC	2.00000
5893464	BOLT DE IMPUSCAT	2.00000 BUC.
7803049	MAT MARUNT (PETROL,CARPE STERS,ETC)	0.01000 %.
0012241	IZOLATOR HIDROFUG CAT.4	3.40000 ORE
0019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	1.46000 ORE
0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00300 ORE

Solicitarea nr. 7: „În devizul ofertă SLO018 DEMOLARE CONSTRUCȚII art. 9 cod. 7204553 PĂMÂNT NATURAL PENTRU UMPLUTURI are cantitatea prevăzută de **41,776 mc**, art.10 +11 TRA01A25P TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÂNTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM+ TRANSPORT CU ROABA, au cantitatea prevăzută de **41,776 to**, iar art.12 RPCA06A1 UMPLUTURI DE PĂMÂNT ÎN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATĂ ȘI BĂTUTĂ CU MAIUL DE MINA *, are cantitatea prevăzută de **52,706 mc**. Vă rugăm să corelați cantitatea de transport auto pământ cu cantitatea de umplutură și cu cea de procurare pământ, prevăzute pentru cotație.”

Răspuns: 7204553 PAMANT NATURAL PENTRU UMPLUTURI=23.209 mc=41.776 T
Art.12 RPCA06A1 UMPLUTURI =(art.4+art.8/0.01)*1.21=52.706MC(1.21-coeficient afanare)
(20.35+23.209)x1.21=52.706mc.

Solicitarea nr. 8: „În devizul ofertă SLO018 DEMOLARE CONSTRUCȚII art.14 CP18C1 MONTARE PLĂCUTE PREFABR.DE B.A.PESTE CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL, cu cantitatea 22 buc, nu are prevăzut articolul de Procurare Prefabricate. Vă rugăm să confirmați că în art. 14 CP18C1 nu se cotează Procurarea Prefabricatelor.”

Răspuns: Nu se coteaza procurarea dalelor prefabricate. Art. 14 CP18C1 a fost asimilat pentru demontarea dalelor respective.

Solicitarea nr. 9: „Vă rugăm să ne comunicați unde se montează aceste prefabricate/ ce tip de elemente necesită montaj (dale, placi canal, etc)”.

Răspuns: Cantitatea de 22 buc dale prefabricate (300x100x18cm) sunt existente pe teren, ele necesitand a fi demontate si transportate pentru a elibera terenul.

Solicitarea nr. 10: „În devizul oferta SLO018 DEMOLARE CONSTRUCȚII sunt prevăzute art. 13 TRA01A25, cânt. 26,76 to și art.17 TRA04A25, cânt.51,48 to. Vă rugăm să ne comunicați ce semnifică cele două articole / cantități de transport auto.”

Răspuns: Art. 13 TRA01A25 – nu se coteaza

Art.17 TRA04A50= 51.48 T – transportul placilor prefabricate pe distanta de 75km: (22x1.56T/50kmx75km).

Solicitarea nr. 11: „În devizul oferta SLO028 AMENAJARE DRUM+PLATFORMĂ nu sunt prevăzute cotați pentru Montare și Procurare Geogrila ca element de ranforsare, conform detaliului din desenul CS003 – DETALIU TIP DRUM.”

Răspuns: Se va cota montare si procurare geogrila ca element de ranforsare in cantitate de 280mp montare si procurare 280x1.1=308mp.

Solicitarea nr. 12: „În devizul oferta SLO208 CĂMIN SCURGERI PREFABRICAT DN 1000 nu sunt prevăzute articole pentru Montare și Procurare Dispozitiv de etanșare tip LINKSEAL LS300 pentru conducta Dn 168 în gaura carotata DN 220 și nici pentru Pipa Hidraulică Dn 150, dar sunt prevăzute în desenul CS08- CĂMIN HIDRAULIC. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Dispozitiv de etanșare tip LINKSEAL s-a cota la poz.9: montaj art ACA17A1 și procurare cod. 6715546.

Se va cota procurare, confectionare și montare Pipa Hidraulică din țeava otel Dn 150 cu lungimea de 1.5 m.

Solicitarea nr. 13: „În devizul oferta SLO068 FUNDAȚIE REZERVOR ÎNGROPAT 5 MC nu sunt prevăzute articole norme de deviz pentru Așternere, Procurare și Transport auto Pat de nisip bitumat, dar este prevăzut în detaliul CS07 Plan rezervor îngropat 5 mc. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Așternere, Procurare și Transport auto Pat de nisip; sunt prevăzute la poz. 10, 11- art. DA06B2 (include așternere și procurare nisip) și art TRA01A50-transport nisip.

Solicitarea nr. 14: „În devizele oferta SLO108 și SLO128 nu sunt prevăzute articole pentru costurile de Montare /Demontare/ Transport - Ore utilizare Schela sau Nacela, necesară executării lucrărilor Energetice. Vă rugăm să clarificați.”

Răspuns: Deviz SLO108: la poz.23 a fost prevăzută platforma ridicătoare cu brate-art. AUT5704=4 ore și la poz. 20 macara art. AUT5704=4 ore

Deviz SLO128: la poz.23 au fost prevăzute: platforma ridicătoare cu brate-art. AUT5704=4 ore și macara art. AUT5704=8 ore.

Menționez că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL