

Nr. inreg.: 41853/21.11.2023

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect “ Executie lucrări de Modernizare a Stației de pompă a Țițeiului Slobozia, Județul Prahova”

Urmare a clarificărilor solicitate de unul dintre operatorii economici care au accesat documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: „În deviz ofertă SLO 058 LEGĂTURI CONDUCTE TEHNOLOGICE se prevăd 2 buc. Îmbinări electroizolante PN40,DN100 iar în Fișa tehnică PR1193-ME18-01 se precizează 1buc. **Vă rugăm să precizați cantitatea care se cotează.”**

Răspuns: Se va cota 1 îmbinare electroizolantă conform fișei tehnice.

Întrebarea nr. 2: „În deviz ofertă SLO 058 LEGĂTURI CONDUCTE TEHNOLOGICE nu se regăsește Priza de potential. Din Fișa tehnică PR1193-ME21-01 rezultă cantitatea de 1 buc. **Vă rugăm să revizuiți SLO 058 în concordanță cu numărul de îmbinări electroizolante necesare.”**

Răspuns: Este necesară cotarea unei prize de potențial executată conform: PR1193-ME21_01_Fișa tehnică priza de potential.

Întrebarea nr. 3: „În lista de cantități SLO058 LEGĂTURI CONDUCTE TEHNOLOGICE la art. 37 cod. 3270422 Procurare *IMBINARE ELECTROIZOLANTA PN40 DN100, cantitate 2 buc. nu este prevăzut articol norma de deviz pentru Montare Îmbinări Electroizolante. **Vă rugăm să clarificați.”**

Răspuns: Norma de deviz M1J include montajul elementelor conductei (la tonă).

Întrebarea nr. 4: „În listele de cantități SLOC058 LEGĂTURI CONDUCTE TEHNOLOGICE, SLO098 LEGĂTURI CONDUCTE REFULARE LA POMPA BAZIN SCURGERI, SLO218 REȚEA CANALIZARE, SLO288 LEGĂTURI CONDUCTE REZERVOR-REV.02 nu sunt prevăzute articole norme de deviz pentru realizarea PROBELOR DE PRESIUNE și nici articole de Montare și Procurare Folie Avertizoare –conducte îngropate. **Vă rugăm să clarificați.”**

Răspuns: Norma de deviz M1J include probele de presiune. Se va cota suplimentar doar procurarea foliei de avertizare.

Întrebarea nr. 5: „În lista de cantități SLO268 ÎMPREJMUIRE nu sunt prevăzute articole norme de deviz pentru Montare și Procurare Poarta Auto și Poarta Pietonală. **Vă rugăm să clarificați.”**

Răspuns: În lista de cantități SLO268 ÎMPREJMUIRE sunt prinse cantități totale pentru montarea și procurarea tuturor elementelor împrejuririi. Cantitățile individuale(defalcate) pentru elementele de tip poartă pietonală și auto sunt precizate în planul de detalii al acestora (Pr1193-CS06 fila 2).

Întrebarea nr. 6: „În toate planurile de lucrări civile Fundații, Platforme, Detaliu Tip Drum este prevăzut gradul de compactare de 98%, iar în nici o listă de cantități nu este prevăzut articol norma de deviz pentru Probe Compactare. **Vă rugăm să clarificați.**”

Răspuns: Pentru demonstrarea calității lucrărilor efectuate constructorul trebuie să efectueze probele de compactare. Valoarea acestora se va include în preț pe norma de montaj.

Întrebarea nr. 7: „Vă rugăm să confirmați că în Formularul F4 – cele două Echipamente 1207 GRUP POMPARE ELICOIDAL ORIZONTAL CU REDUCTOR - GPEO-30x24-R și 1208 GRUP POMPARE ELICOIDAL CU TRANSMISIE PRIN CURELE - GPE-7,5x24-C pot fi denumite conform denumirii din Foile de date ale pompelor, respectiv Pompa P-001 și Pompa P-002. În caz contrar, vă rugăm să transmiteți Formularul F4 modificat, cu denumirea pompelor conform fișelor de date din documentația tehnică.

Răspuns: Se vor oferta grupuri de pompare cu cavități progresive având caracteristicile tehnice prevăzute în foile de date. Codificarea menționată nu este obligatorie.

Menționez că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL