

Nr. înreg.: 41938/21.11.2023

**Referință: clarificare 1 – servicii de proiectare (CU, DTAD) și execuția lucrărilor de demolare/dezafectare cu valorificare rezervor (corp C3) și sală pompe din Stație pompare Țitei Mircea Voda, jud. Constanța**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Solicitare 1:** Având în vedere faptul că în caietul de sarcini se menționează faptul că în situația în care după dezafectare rezultă cantități de pământ infestate cu reziduuri petroliere (cod deseuri 191301), acestea vor fi eliminate – pe cheltuiala CONPET – prin societăți autorizate cu care CONPET are contract în derulare, vă rugăm să clarificați dacă este necesar ca societatea ofertantă să fie autorizată pentru următoarele coduri CAEN:

- colectarea deșeurilor periculoase cod CAEN rev.2 - 3812
- transport rutier de mărfuri, substanțe, deșeuri periculoase cod CAEN rev.2 – 4941 (daca este cazul)
- tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase cod CAEN rev.2 – 3822 (daca este cazul)

**Răspuns:** Așa cum este specificat în Caietul de Sarcini, cantitățile de pământ infestate cu reziduri petroliere vor fi eliminate pe cheltuiala CONPET prin societăți autorizate cu care CONPET are contract în derulare. În ceea ce privește alte tipuri de deșeuri periculoase (ex: beton infestat cu produse petroliere), acestea vor fi colectate, transportate, tratate și eliminate de către firma care va realiza demolarea (direct sau prin firme subcontractate). În consecință, este nevoie de ca ofertantul (sau societatea subcontractată) să fie autorizată conform codurilor CAEN specificate în Caietul de Sarcini (pagina 22/26).

**Solicitare 2:** În anexa la Formularul de oferta și în caietul de sarcini, la capitolul 3 CARACTERISTICI TEHNICE ALE MIJLOACELOR FIXE CE SE VOR DESFIINTA / VALORIFICA este precizat „Total estimat învelitoare tablă: 330 mp”, însă în anexa 1 - Antemăsurători nu este specificat niciun articol de deviz care să conțină „învelitoare tablă”, însă bănuim că articolul de deviz nr.4 „DESFACEREA ÎNVELITORILOR DIN CARTON BITUMAT SAU ÎMPÂSLITURĂ DIN FIBRE DE STICLĂ BITUMATĂ” să fie greșit și să fie defapt învelitoare din tablă în loc de carton bitumat sau împâslitură din fibre de sticlă bitumată, deoarece cantitatea coincide – 330 mp. Vă rugăm să clarificați dacă este greșit articolul de deviz, iar în situația în care nu este greșit, cum vom întocmi oferta financiară având în vedere că pentru demontarea/desfacerea învelitorii din tablă nu avem articol de deviz în Anexa 1-Antemăsurători.

**Răspuns:** Articolul de deviz nr.4 „DESFACEREA ÎNVELITORILOR DIN CARTON BITUMAT SAU ÎMPÂSLITURĂ DIN FIBRE DE STICLĂ BITUMATĂ” va fi înlocuit cu articolul RPCT26A1 DESFACEREA ÎNVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM INCLUSIV CU RECONDIT.MAT-cantitate 330 mp.\*

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții  
Ing. Florina POPESCU

Serviciu Achiziții  
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU