

Nr. inreg.: 11992/22.03.2024

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect "Execuție execuție lucrări de reabilitare sală pompe Stație Constanța Sud"

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Sa ne transmiteti detalii si/sau o fisa tehnica pentru materialul din devizul QHS008 Arhitectura de la -atricolul nr. 026 -6000388 deflectoare inclusiv sistemul de pornire de la distanta.

Raspuns 1: Deflectoarele împreună cu sistemul electric de pornire de la distanță (10 buc) sunt date în antemăsurătoare ca valoare și se vor procura ulterior de către constructor cu acordul beneficiarului și proiectantului, de la o firmă autorizată. Proiectantul nu decide firma la această fază și în consecință nu poate da detaliile și fișa tehnică, care sunt specifice fiecărei firme.

Intrebare 2: Sa ne transmiteti detalii si/sau o fisa tehnica pentru materialul din devizul QHS008 Arhitectura de la -atricolul nr. 083-6000409 rame cu jaluzele semivolante cu semnalizare la blocaj si la cresterea temperaturii.

Raspuns 2: Rama cu jaluzele semivolante cu sistem de semnalizare la blocaj și creșterea temperaturii (5 buc) este prinsă în antemăsurătoare ca valoare dar procurarea se va fi decisă ulterior. Proiectantul nu decide firma la această fază și în consecință nu poate da detaliile și fișa tehnică, care sunt specifice fiecărei firme.

Intrebare 3: Pentru acoperisul ce va fi montat, avand doua pante de scurgere este necesara montarea unei coame si asa cum rezulta din plan A715-AD1 de parazapezi, materiale ce nu sunt cuprinse in antemasuratoare deviz QHS008 Arhitectura. Va rugam sa ne transmiteti cantitatile necesare si incadrarea acestora in norme de deviz.

Raspuns 3: Odată cu achiziționarea panourilor se vor achiziționa și accesorii (profile de închidere, coame, parazăpezi, garnituri de etanșare, șuruburi autofiletante etc), specifice firmei de unde se face procurarea.

Intrebare 4: In caietul de sacini A715-A-CS se specifica ca in zona soclului se aplica doua straturi de plasa din fibre de sticla iar in devizul QHS008 Arhitectura la articolul nr.057- CN17A1 Plasă din fibră sticlă pentru protecția vatei minerale bazaltică este prevazuta cantitatea pentru un singur strat (452,21+43,66=495,87). Va rugam sa clarificati acest aspect.

Raspuns 4: Plasa din fibră de sticlă pentru protecția vatei minerale bazaltice, se va aplica la soclu, la fel ca la pereții exteriori.

Intrebare 5: Avand in vedere ca in caietul de sacini A715-A-CS sunt descrise lucrari de montare a glafurilor la ferestrele de aluminiu, va rugam sa ne spuneti daca acestea se vor monta la interiorul si/sau exteriorul cladirii si unde sunt cuprinse in devizul din documentatia de atribuire.

Raspuns 5: Glafurile din aluminiu fac parte din tâmplăria de aluminiu și se achiziționează împreună cu accesorii odată cu aceasta și poziționate de preferat atât la interior cât și la exterior.

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL