

Beneficiar: CONPET S.A.
 Executant:
 Proiectant: IAT ENGINEERING & DESIGN S.R.L.
 Obiectivul: Punerea în siguranță a conductelor de 12" și 14" Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cricovul Dulce
 Obiectul: 3 Conducta 12 toli
 Stadiul fizic: 7 Executie foraj orizontal dirijat



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	AUT7921 - Instalatie foraj orizontal dirijat	ORA	80.00
1.1	8997921 - Instalatie foraj orizontal dirijat	ORA	80.00
2	GD25F% - Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor DN=421-520MM	buc	1.00
2.1	26520 - Sondor mecanic	ora	58.33
2.2	19220 - Mecanic exploatare utilaje	ora	9.91
2.3	7921 - Instalatie foraj orizontal dirijat	ora	9.91
3	TSJ11B1[1] - Prepararea suspensiei pentru injectare in foraje	mc	30.36
3.1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	8,320.16
3.2	2205525 - Bentonita macinata activata pt.lucr.hidrotehnice,saci	kg	4,768.95
3.3	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	25.35
3.4	7345136 - Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67	kg	459.95
3.5	7345851 - Soda calcinata usoara cal.1 na2 ca3 minim 98%	kg	183.07
3.6	26520 - Sondor mecanic	ora	365.53
3.7	18020 - Laborant determinari geotehnice	ora	91.38
3.8	3822 - Amestecator, cu suspensie, de inalta turbulenta tip AC 2, cu capacitatea de 2x150 l	ora	80.09
3.9	3823 - Agitator tampon, pentru suspensie de 1 mc, tip Bento 1, actionat electric, cu puterea de 5,5 kw	ora	80.09
4	FJC04A[1] - Foraj orizontal dirijat	m	191.00
4.1	2912362 - Dulap stejar lung tiv cl B GR = 70MM lun G = 2,00M s 8689	mc	2.58
4.2	2913512 - Grinda stejar GR = 120MM lat = 150MM lun G = 4,00M s 8689	mc	1.38
4.3	5887051 - Cuie cu cap conic tip a1 5 X150 OL37 S 2111	kg	34.38
4.4	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	38.20
4.5	6002177 - Placuta metalica dura (widia) bk15, imp. grupa 4, de 16,01-24G/BC	kg	0.38
4.6	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	149.36
4.7	7356733 - Tuburi din material dur (relit)	kg	6.30
4.8	26100 - Sapator	ora	1,584.92
4.9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	462.96
4.10	18111 - Lacatus constructii metalice	ora	153.12
4.11	26510 - Sondor manual	ora	612.46

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
4.12	2510 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 6-9,9MC/min	ora	80.22
4.13	2910 - Instalatie de foraj orizontal dirijat	ora	80.22
5	FJH03A[1] - Curatirea si spalarea cu apa a forajului in vederea indep noroi,foraj	m	191.00
5.1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	114.60
5.2	26520 - Sondor mecanic	ora	38.19
5.3	2912 - Instalatie foraj orizontal dirijat	ora	9.55
6	Apa - Procurare apă	mc	14.29
7	TRA05A50 - Transport apa cu cisterna (20 to/cisternă), pentru balastare	tona	15.72
7.1	30275 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	15.72
8	GD24E% - Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat in teren normal DN=316-420	m	192.00
8.1	14201 - Teava din polietilena pentru gaze naturale	m	192.58
8.1.1	7106278 - Teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 90MM, PN6	m	192.58
8.2	7106016 - Trasgel (bentonita activata pentru fluid de foraj)	kg	20,966.40
8.3	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	349.44
8.4	26520 - Sondor mecanic	ora	2,012.16
8.5	19220 - Mecanic exploatare utilaje	ora	403.20
8.6	7921 - Instalatie foraj orizontal dirijat	ora	403.20
9	TRA05A50[1] - Evacuare fluid de foraj pe distanta de 255 km la statie autorizata	tona	30.36
9.1	30275 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	154.84
10	TRA01A50[1] - Transportul rutier al detritusului pe distanta de 255 km, la statie autorizata	tona	75.90
10.1	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	387.09
11	TRA05A50 - Transport apa cu cisterna de la FOD la stația de epurare	tona	15.72
11.1	30275 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	15.72
12	Tratare_apa - Tratare apa	mc	14.29

BENEFICIAR
CONPET S.A.PROIECTANT
IAT ENGINEERING & DESIGN
S.R.L.

OFERTANT