

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz QHS008 Arhitectura-Rev.01

=====		
Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 RPCT41A1	MP.	418.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN		
VEDEREA REFACERII *		
002 RPCT40B1	MP.	407.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL		
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV		
ARMATURA DIN PLASA *		
003 RPCT34A1	KG	3000.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR		
METALICE *		
004 RPCT27A1	M	110.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR		
DIN TABLA *		
005 RPCT03A1	M.C.	0.500
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU		
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *		
006 RPCT22A1	MP.	384.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE		
BETON *		
007 RPCT10A1	MP.	960.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU		
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *		
008 RPCT11A1	MP.	427.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE		
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS		
DE CIMENT *		
009 RPCT14C1	MP.	44.000
DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC IN PRAF		
DE PIATRA CU MORTAR DE CIMENT *		
010 RPCT09D1	M.C.	3.500
DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE		
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *		
011 TRB01A12	TONA	87.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-		
3 DISTANTA 20M		
012 TRI1AA01C1	TONA	87.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-		
AUTO CATEG.1		
013 TRA01A10	TONA	87.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST.= 10 KM.		
014 CB47A1	MP.	922.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET		
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE		
VERTICALE H<30,0M		

=====

015 AUT1303 ORA 520.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

016 MDT5506025 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

017 IZF18A1 MP. 407.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM

017 2101183 M.C. 2.035
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

018 CZ0209A1 M.C. 2.100
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR

019 IZF01A1 MP. 418.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.

020 6101456 KG 125.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

021 IZF02A1 MP. 835.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.

022 6101463 MP. 835.000
STRAT DE DIFUZIE (MEMBRANA PERFORATA)

023 CE05A1 MP. 418.000
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA
ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI
AUTOFILETANTE

024 6000385 MP. 418.000
PANOURI SANDWICH ACOPERIS CU VATA
MINERALA BAZALTICA 15 CM

025 CL22A1 KG 100.000
MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN
BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PERETII REZERVOARELOR

026 6000386 BUC. 10.000
DEFLECTOARE INCLUSIV SISTEMUL DE PORNIRE
DE LA DISTANTA

027 CE13B1 M 61.000
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 8X14C

028 2401808 M 61.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA

029 CE14B1 M 49.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE
CU SECTIUNEA 10X14CM

=====			
030	2401809	M	49.000
BURLANE TABLA ZINCATA			
031	CE15B1	M	88.000
GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M- CARTON BITUM			
031	2101133	M.C.	0.440
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030			
032	CZ0209A1	M.C.	0.500
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR			
033	RPCJ13C1	M	219.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA			
034	CZ0206E1	M.C.	1.530
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA			
035	RPCJ09A1	MP.	552.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. GRUND SI STR. VIZIB			
036	CF03A1	MP.	427.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM			
036	2101133	M.C.	8.540
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030			
037	CZ0206E1	M.C.	2.800
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M10-T,CIM F25,MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA			
038	CZ0207E1	M.C.	17.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA			
039	CF10A1	MP.	979.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE			
040	RPCR24A1	MP.	979.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE			
040	6104353	KG	440.550
VOPSEA LAVABILA EXTERIOR			
041	TRB01C15	TONA	47.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M			
042	TRB04B1	TONA	47.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE			

=====

043	TRA06A30	TONA	47.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			
044	RPCJ50A1	MP.	123.000
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET. DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *			
045	CZ0208E1	M.C.	1.000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT TENCUIELI M50-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA			
046	CZ0207E1	M.C.	2.100
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F25 MANUAL CU VAR PASTA			
047	IZF15C1	MP.	453.000
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN, PERETI PRINSE CU ACCESORII META			
048	6000389	M.C.	41.000
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC A1 10CM			
049	6000405	M.C.	2.200
VATA MINERALA BAZALTICA REACTIE LA FOC A1 5 CM			
050	CF11F1	MP.	453.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM			
051	6104354	KG	2261.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI EXTRUDAT IGNIFUGAT			
052	IZF15C1	MP.	43.700
CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI FONOABSORB,FIBROLEMN,ACUSTIC TAVAN, PERETI PRINSE CU ACCESORII META			
053	6000407	M.C.	4.400
VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM			
054	CF11F1	MP.	43.700
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM			
055	6104354	KG	219.000
ADEZIV PENTRU FIXAREA POLISTIRENULUI EXTRUDAT IGNIFUGAT			
056	2401826	BUC.	4493.000
DIBLURI MONTAJ TERMOIZOLATIE			
057	CN17A1	MP.	496.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE PERETI NEGLETUITI			
058	6000408	MP.	545.000
PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU PROTECTIA VATEI MINERALE BAZALTICA			
059	RPCR54A1	MP.	496.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MAN			

=====

059	6104406	L	50.000
AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA			
060	6104404	KG	1488.000
STRAT FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA			
061	CE19B1	M	170.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUIE PROFILAT			
062	6104407	M	170.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI			
063	CE19B1	M	83.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUIE PROFILAT			
064	2401822	M	83.000
PROFILE ALUMINIU CU PICURATOR			
065	CE19B1	M	88.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUIE PROFILAT			
066	6104407	M	88.000
PROFILE DE ALUMINIU PTR COLTURI			
067	CE19B1	M	219.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUIE PROFILAT			
068	2401831	M	219.000
PROFILE DE ALUMINIU DE CONTACT CU TAMPLARIE			
069	RPCG24C1	M	30.000
REPARATII FISURI IN ZID.PRIN INJECT.CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE 1 1/2 CARAMIZI			
070	TRB01C15	TONA	9.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M			
071	TRB04B1	TONA	9.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 1 LOPATARE			
072	TRA06A30	TONA	9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM			
073	CK11J1	MP.	61.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI > 6MP			
074	2401810	MP.	61.000
FERESTRE PROFILE ALUMINIU			
075	2401820	BUC.	10.000
MECANISM DESCHIDERE FERESTRE LA DISTANTA CU SNUR			

=====

076	CM06I1	MP.	61.000
GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE			
TIMPLARIE MET CU GARN CAUCIUC SI BAGH			
METALICE			
077	2401811	MP.	66.000
GEAM TERMOIZOLANT			
078	CK15B1	MP.	62.000
USI SI PORTI METALICE GLISANTE SAU			
PLIANTE INCLUSIV ACCESORIILE CU			
SUPRAFATA >7MP			
079	2401830	BUC.	1.000
USA INDUSTRIALA PLIABILA, CU USA			
PIETONALA			
080	CK25C1	BUC.	5.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA			
APLICATA SISTEM YALE			
081	2401821	BUC.	5.000
BROASCA SISTEM YALE			
082	VB15C1	BUC.	5.000
RAMA CU JALUZELE REGL SIMULTAN DET TIP			
61/136,138 AVIND PERIMETRUL 4001-8000 MM			
MONTATA PE ZIDAR			
083	6000409	BUC.	5.000
RAME CU JALUZELE SEMIVOLANTE CU			
SEMNALIZARE LA BLOCAJ SI CRESTERE A			
TEMPERATURII			
084	RPCP12A1	KG	22.000
REPARAREA SCARILOR DE INCENDIU PINA LA			
20M INALT			
085	RPCR46A1	MP.	9.300
REVOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA			
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE CU UN STRAT			
DE VOPS.PESTE CEA VECE			
086	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
087	RPCB23A1	MP.	312.000
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN			
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU			
088	H1B02A1	MP.	312.000
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.			
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SPALARE CU			
JET DE APA SUB PRES.			
089	H1B02A2	MP.	312.000
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.			
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU			
AER COMPRIMAT			
090	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
091	CA01D1	M.C.	32.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-			
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			
091	2100995	M.C.	32.256
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			

=====

092 CO01A1 MP. 71.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

092 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

093 CO03A1 M 93.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

093 2100957 M.C. 0.315
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

093 2101145 M.C. 0.074
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

093 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

094 CZ0108G1 M.C. 4.400
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <31MM
CIMENT PA35 IN STRUCTURI,IN INSTALATII
CENTRALIZATE

095 CZ0209D1 M.C. 1.000
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T IN INSTAL.
NECENTRAL.FARA ADAOS VAR

096 RPCE34A1 M 71.000
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

097 TRB01C15 TONA 27.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

098 TRB04B1 TONA 27.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE

099 TRA06A30 TONA 27.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)