

NOTA :

Detaliul este valabil si in cazul montarii altui numar de anozi, amplasarea lor pastrind distanta de 3 m unul fata de altul;

Poz.	DENUMIRE	Nr. desen sau STAS	BUC	MATERIAL	OBSERVATII	MASA kg/buc
4	Anod galvanic	-	4	zinc 99.99%	-	-
3	Folie avertizoare	-	-	PVC	-	-
2	Priza de potential	-	1	-	Tip CONPET	-
1	Cablu CYY	-	-	cupru	1 x 25 mm²	-

REVIZIA	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI	REVIZUIT	VERIFICAT	APROBAT
0	12.2023	Tema de proiectare conform caiet de sarcini / Documentatie avizata	Victor DINITA	Liviu ANDREI	Antonio TACHE

MATERIAL	MASA NETA	SCARA PLAN	DATA	Nr. Proiect
–	–	N/A	12.2023	CON–005 2021

Masurat	Victor DINITA	Punerea în siguranta a conductelor de 12" si 14" Cartojani–Ploiesti la traversarea pârâului Cricovul Dulce	Faze proiect P.T.
Desenat	Victor DINITA		
Verificat	Liviu ANDREI		
Aprobat	Antonio TACHE		

CONPET iat

Detaliu montaj grup anozi

CON–005–2021–11 | PLANSA 1/1 | FORMAT A4

Acesta este desen CAD si nu va fi modificat manual