

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GARC28 AMENAJARE GARD CONSTANTA C2

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 RPCT46B1           M          235.000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR 2 M INALTIME *
```

002 TRB05A25 TONA 8.225
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

003 TRI1AA01F1 TONA 8.225
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

004 TRA02A05 TONA 8.225
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

005 TRI1AA08F1 TONA 8.225
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006 TSA05A2 M.C. 20.800
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0
-2M,T.USOR

007 TSE04B1 100 MP. 0.740
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

008 TSD01B1 M.C. 26.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

009 TSD05A1 100 MC. 0.260
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

010 TSD13A1 M.C. 2.600
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

```
=====
011  TRA01A01      TONA      2.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

012  CA01B1        M.C.      7.420
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012  2100945       M.C.      7.479
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

013  CB01A1        MP.      188.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

014  CA02D1        M.C.      36.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014  2100995       M.C.      36.288
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

015  TRB01C15      TONA      108.730
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

016  TRA06A15      TONA      108.730
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

017  CC01C1        KG      2220.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

018  CZ0301G1      KG      947.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
37 D=6-8 MM

019  CZ0301K1      KG      1273.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

020  CL20A1        KG      2116.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

021  5944001       M      279.000
TEAVA 60 X 60 X 4
```

```

=====
022 5944003          BUC.          93.000
CORNIER 20 X 20 X 3

023  IZD02A1          TONA          2.120
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

024  IZD05B1          TONA          2.120
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

025  IZD06B1          TONA          2.120
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

026  CO07B1          [ 2]M          235.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

027 5944004          BUC.          94.000
PANOU PLASA BORDURATA 2000 X 2500
INCLUSIV ACCESORII

028 5944002          M            470.000
SARMA TIP NATO

029  CO07B1          [ 4]M          7.000
PORTI METALICE

030  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE PORTI METALICE

031  TRB05A25          TONA          6.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

032  TRI1AA01F1        TONA          6.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

033  TRA02A15          TONA          6.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

034  TRI1AA08F1        TONA          6.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GARC38 AMENAJARE GARD CONSTANTA C3

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	RPCT46B1	M	220.000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR 2 M INALTIME *			
002	TRB05A25	TONA	7.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
003	TRI1AA01F1	TONA	7.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
004	TRA02A05	TONA	7.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.			
005	TRI1AA08F1	TONA	7.700
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.			
006	TSA05A2	M.C.	19.540
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0 -2M,T.USOR			
007	TSE04B1	100 MP.	0.695
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2			
008	TSD01B1	M.C.	24.420
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.			
009	TSD05A1	100 MC.	0.240
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE			
010	TSD13A1	M.C.	2.440
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU BRAZDUITE			

```

=====
011  TRA01A01      TONA      2.440
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

012  CA01B1        M.C.      6.950
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012  2100945       M.C.      7.006
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

013  CB01A1        MP.      176.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

014  CA02D1        M.C.      33.400
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014  2100995       M.C.      33.667
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

015  TRB01C15      TONA      101.990
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

016  TRA06A15      TONA      101.990
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

017  CC01C1        KG      2085.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

018  CZ0301G1      KG      890.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
37 D=6-8 MM

019  CZ0301K1      KG      1195.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

020  CL21A1        KG      2001.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

021  5944001       M      264.000
TEAVA 60 X 60 X 4

```

```

=====
022 5944003          BUC.          88.000
CORNIER 20 X 20 X 3

023  IZD02A1          TONA          2.000
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

024  IZD05B1          TONA          2.000
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

025  IZD06B1          TONA          2.000
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

026  CO07B1          [ 2]M          220.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

027 5944004          BUC.          88.000
PANOU PLASA BORDURATA 2000 X 2500
INCLUSIV ACCESORII

028 5944002          M             440.000
SARMA TIP NATO

029  CO07B1          [ 4]M          7.000
PORTI METALICE

030  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE PORTI METALICE

031  TRB05A25          TONA          5.741
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

032  TRI1AA01F1       TONA          5.741
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

033  TRA02A15          TONA          5.741
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

034  TRI1AA08F1       TONA          5.741
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GARCMV AMENAJARE GARD MIRCEA VODA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	RPCT46B1	M	372.000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR 2 M INALTIME *			
002	TRB05A25	TONA	13.020
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
003	TRI1AA01F1	TONA	13.020
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
004	TRA02A05	TONA	13.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.			
005	TRI1AA08F1	TONA	13.020
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.			
006	TSA05A2	M.C.	33.050
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0 -2M,T.USOR			
007	TSE04B1	100 MP.	1.170
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2			
008	TSD01B1	M.C.	41.310
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.			
009	TSD05A1	100 MC.	0.410
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE			
010	TSD13A1	M.C.	4.130
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU BRAZDUITE			

```

=====
011  TRA01A01      TONA      4.130
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

012  CA01B1        M.C.      11.760
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012  2100945       M.C.      11.854
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

013  CB01A1        MP.       297.600
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

014  CA02D1        M.C.      56.560
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014  2100995       M.C.      57.012
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

015  TRB01C15      TONA      172.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

016  TRA06A15      TONA      172.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

017  CC01C1        KG       3528.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

018  CZ0301G1      KG       1505.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
37 D=6-8 MM

019  CZ0301K1      KG       2023.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

020  CL20A1        KG       3389.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

021  5944001       M        447.000
TEAVA 60 X 60 X 4

```

```

=====
022 5944003          BUC.          149.000
CORNIER 20 X 20 X 3

023  IZD02A1          TONA          3.390
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

024  IZD05B1          TONA          3.390
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

025  IZD06B1          TONA          3.390
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

026  CO07B1          [ 2]M          372.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

027 5944004          BUC.          149.000
PANOU PLASA BORDURATA 2000 X 2500
INCLUSIV ACCESORII

028 5944002          M             744.000
SARMA TIP NATO

029  CO07B1          [ 4]M          7.000
PORTI METALICE

030  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE PORTI METALICE

031  TRB05A25          TONA          9.714
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

032  TRI1AA01F1        TONA          9.714
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

033  TRA02A15          TONA          9.714
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

034  TRI1AA08F1        TONA          9.714
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GARC48 AMENAJARE GARD CONSTANTA C4

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001 RPCT46B1           M          327.000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR 2 M INALTIME *

002 TRB05A25           TONA          11.445
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

003 TRI1AA01F1         TONA          11.445
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

004 TRA02A05           TONA          11.445
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

005 TRI1AA08F1         TONA          11.445
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006 TSA05A2           M.C.          29.050
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0
-2M,T.USOR

007 TSE04B1           100 MP.          1.034
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

008 TSD01B1           M.C.          36.340
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

009 TSD05A1           100 MC.          0.360
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

010 TSD13A1           M.C.          3.630
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

```

```

=====
011  TRA01A01      TONA      3.630
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

012  CA01B1        M.C.      10.330
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

012  2100945       M.C.      10.413
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 $

013  CB01A1        MP.       261.600
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

014  CA02D1        M.C.      50.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

014  2100995       M.C.      50.400
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 $

015  TRB01C15      TONA      151.640
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

016  TRA06A15      TONA      151.640
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

017  CC01C1        KG       3100.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

018  CZ0301G1      KG       1324.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB
37 D=6-8 MM

019  CZ0301K1      KG       1776.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

020  CL20A1        KG       2979.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

021  5944001       M        394.000
TEAVA 60 X 60 X 4

```

```

=====
022 5944003          BUC.          131.000
CORNIER 20 X 20 X 3

023 IZD02A1          TONA           2.980
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

024 IZD05B1          TONA           2.980
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

025 IZD06B1          TONA           2.980
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

026 CO07B1          [ 2]M          327.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

027 5944004          BUC.          131.000
PANOU PLASA BORDURATA 2000 X 2500
INCLUSIV ACCESORII

028 5944002          M             654.000
SARMA TIP NATO

029 CO07B1          [ 4]M          7.000
PORTI METALICE

030 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE PORTI METALICE

031 TRB05A25          TONA           8.540
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

032 TRI1AA01F1        TONA           8.540
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

033 TRA02A15          TONA           8.540
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

034 TRI1AA08F1        TONA           8.540
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

Intocmit,

Verificat,

=====

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

