

# ANTEMASURATOARE

Nr. Cr t.	Simbol art. deviz	Descriere activitate	Cantitatea
1	RPCXP05	Demolarea confectionii metalice pentru aplicare protecte anticorozivă	4788,01 kg
2	TRB05A25	Transport materiale prin purtare directa	4,788 to
3	TRI1AA01F1	Incarcat prin transport până la 10 m	4,788 to
4	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor la 15 km	4,788 to
5	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor, prin trans.pina la 10m	4,788 to
6	TSA07B1	Sap.man.in spatii limit. peste 1m	11,90 mc
7	TRI1AA01E1	Incarcat materiale prin transport până la 10 m	21,42 to

## REABILITARE TERMICA ARHITECTURA

8	CD14D1	Pereti din panouri sandwich 10 cm grosime	164,8 mp
9	3001009	Panouri sandwich 10 cm tristrat cu termoizolatie vata minerala, accesorii suruburi	164,8 mp
10	CE16A#	Invelitoare acoperis panouri sandwich 10 cm gros.	85,8 mp
11	4760001	Panouri sandwich invelitoare 10 cm, accesoriiile suruburi	85,8 mp
12	CE13B1	Jgheaburi tabla zincata	20,6 m
13	CE14B1	Burlane tabla zincata	17,2 m
14	CE13B1	Flasinguri tabla zincata	100,06 m
15	CK11G1	Ferestre profile aluminiu	5,8 mp
15	6307228	Ferestre profile aluminiu tricameral, cu bariera termica, geam termoizolant, conf.tablatau tamplarie	5,8 mp
16	CK14J1	Usi profile aluminiu, in doua canate	10 mp
17	3300133	Usi profile aluminiu tristrat, cu bariera termica, conf. tablou tamplarie	10 mp
18	TRB05A25	Transport materiale prin purtare directa	5.63 t
19	TRI1AA01F1	Incarcat prin transport până la 10 m	5,63 to
20	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor distanta 50 km	5,63 to
21	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor, prin trans.pina la 10m	5,63 to
22	CA02B1	Turnare beton armat in fundatii izolate	14,60 mc
22	2100995	Beton de ciment b 400	14,72 mc
23	TRA06A15	Transportul rutier al betonului	4,55 to

<b>24</b>	<b>CK25C1</b>	Lucrari accesorii la tamplarie: broasca aplicata sistem Yale	<b>2.0 buc</b>
<b>25</b>	<b>YC01RON</b>	Dispozitiv inchidere broasca Yale	<b>2.0 buc</b>

#### **CAP.IV REABILITARE CONSTRUCTII METALICE**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Simbol art. deviz</b>	<b>Descriere activitate</b>	<b>Cantitatea</b>
<b>26</b>	<b>CL09A1</b>	Montaj constructii metalice după aplicare protecție anticorozivă $1499,73+581,72+2253,19+2706,56+10007 = 8048 \text{ kg}$	<b>8.04 t</b>
<b>26</b>	<b>5000003</b>	Confecție metalica	<b>8040 kg</b>
<b>27</b>	<b>IZA01D1</b>	Curatare prin sablare a confectiilor metalice	<b>4,80 to</b>
<b>28</b>	<b>IZD05B1</b>	Grunduire cu un strat grund epoxidic cu zinc	<b>4.80 to</b>
<b>29</b>	<b>IZD06B1</b>	Vopsire in 2 straturi cu email epoxidic	<b>4.80 to</b>
<b>30</b>	<b>TRB05A25</b>	Transportul materialelor prin purtare directa	<b>8,04 to</b>
<b>31</b>	<b>TRI1AA01F1</b>	Incarcare materiale în auto	<b>8,04 to</b>
<b>32</b>	<b>TRA02A15</b>	Transportul rutier al materialelor la 15 km	<b>8,04 to</b>
<b>33</b>	<b>TRI1AA08F1</b>	Descarcarea materialelor,grupa grele	<b>8,04 to</b>
<b>34</b>	<b>RPCT49B1</b>	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in beton	<b>46 buc</b>
<b>35</b>	<b>2021398</b>	Ancore chimice hilti	<b>46 buc</b>
<b>36</b>	<b>AUT6729</b>	Macara pe pneuri 10-14,9tf	<b>40 ore</b>

Întocmit:

ing. Eugen Gorcea