

Nr. inreg.: 28870/29.07.2024

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect “Executie lucrările de înlocuire colectoare și robineți punct de lucru CONPET S.A. – Depozit OIL TERMINAL Constanța”

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Avand in vedere **raspunsul 1** din adresa nr. 28343/25.07.2024 si pentru a putea participa la licitatie mai sus mentionata, deoarece in documentatia de atribuire pusa la dispozitie nu se regasesc toate retelele necesare pentru elaborarea ofertei, dar se regasesc articole de deviz create de proiectant in propriul program de devize, variante ale articolelor de baza (articolele care au prevazuta paranteza patrata) si articole pe care nu le regasim in programul de devize Doclib, va rugam sa ne transmiteti retelele urmatoarelor articole:

1. **TFC03J%** (Obiect 1, Stadiul fizic 4, Art.2)
2. **IZO-SBR**, (Obiect 1, Stadiul fizic 5, Art.1) (Obiect 2, Stadiul fizic 5, Art.2); (Obiect 2, Stadiul fizic 6, Art.2); (Obiect 2, Stadiul fizic 7, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 5, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 6, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 7, Art.2); (Obiect 4, Stadiul fizic 7, Art.2)
3. **IZO-TERMO**, (Obiect 1, Stadiul fizic 11, Art.12); (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.13); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.6); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.13);
4. **IZO-RECE**, (Obiect 1, Stadiul fizic 11, Art.13); (Obiect 1, Stadiul fizic 14, Art.11); ; (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.13); , (Obiect 2, Stadiul fizic 14, Art.10); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.13);], (Obiect 3, Stadiul fizic 14, Art.3)
5. **GB04N%[1]**, (Obiect 1, Stadiul fizic 17, Art.1)
6. **RPACB42C%[1]**, (Obiect 2, Stadiul fizic 4, Art.5); , (Obiect 3, Stadiul fizic 4, Art.5)
7. **GA04M2[1]**, (Obiect 2, Stadiul fizic 5, Art.2); (Obiect 2, Stadiul fizic 6, Art.2); (Obiect 2, Stadiul fizic 7, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 5, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 6, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 7, Art.2)
8. **GA04L2[1]**, Obiect 2, Stadiul fizic 5, Art.5); (Obiect 2, Stadiul fizic 6, Art.5); (Obiect 2, Stadiul fizic 7, Art.5); Obiect 3, Stadiul fizic 5, Art.5); (Obiect 3, Stadiul fizic 6, Art.5); (Obiect 3, Stadiul fizic 7, Art.2)
9. **GA05L3[1]**, (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.1); (Obiect 3, Stadiul fizic 7, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.1);

10. **TFA03E%**[1], (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.2); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.2);
11. **GB10L%**, (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.3); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.3);
12. **GB03O#**, (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.5); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.5);
13. **GD08M1**[1], (Obiect 2, Stadiul fizic 9, Art.6); (Obiect 3, Stadiul fizic 9, Art.6);
14. **GC01O1**[1], (Obiect 2, Stadiul fizic 11, Art.2)
15. **GC01O1**[2] **Uscarea zona dupa proba**, (Obiect 2, Stadiul fizic 11, Art.6)
16. **GC01O1**[2] **Curatire si suflare dn=800mm**, (Obiect 2, Stadiul fizic 11, Art.9)
17. **GC04O%**[1] (Obiect 2, Stadiul fizic 11, Art.4)
18. **RPM431317D**[1] , (Obiect 2, Stadiul fizic 13, Art.2)
19. **RI6446A**, (Obiect 2, Stadiul fizic 13, Art.3)
20. **M1M05J1**[1], (Obiect 2, Stadiul fizic 13, Art.4)
21. **TFA03B%**[1], (Obiect 3, Stadiul fizic 14, Art.2); (Obiect 4, Stadiul fizic 4, Art.3)
22. **GA05I3**[1], (Obiect 3, Stadiul fizic 14, Art.3); (Obiect 4, Stadiul fizic 4, Art.2)
23. **RCSP01C#**, (Obiect 4, Stadiul fizic 4, Art.13)
24. **GA04J2**[1], (Obiect 4, Stadiul fizic 7, Art.2)
25. **GB04L%**[1] (Obiect 4, Stadiul fizic 9, Art.2)

Raspuns 1: Toate articolele de deviz care nu au terminatia tip [...] sunt din normele nationale in vigoare si se gasesc in orice aplicatie de ofertare, inclusiv Doclib, precum si in normativele tiparite.

Articolele **IZO-SBR**, **IZO-TERMO** si **IZO-RECE** reprezinta tarife de manopera, exprimata in lei/mp. Normele nationale nu prevad retete pentru aceste articole de deviz. Ofertantii vor cota tarifele proprii pentru izolatii, acestea putand sa difere in functie de echipamentele de izolare (tip role, mecanizat sau manual, etc) utilizate de fiecare constructor.

Articolele de deviz cu terminatie tip [...] au reteta explicata pe formularele F3. Se ataseaza formularul F3 cu retete detaliate la aceste articole.

Intrebare 2: Va rugam sa ne confirmati ca nu se va cota „**Art.7-TFB04P2**[1]- *Montaj IEI monobloc, montaj subteran DN700 PN63 = 4 buc*” din **Obiectul 2: Colector 32 Borzesti, Stadiul fizic: 9 Montaj tronsoane si cuplari**.

Raspuns 2: In proiectul tehnic, imbinarile electroizolante monobloc IEI au fost eliminate la revizia 1. Nu se vor cota.

Intrebare 3: Va rugam sa ne confirmati ca nu se va cota „**Art.1-ACA25E%**- *Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avand diametrul de: 700-800 mm = 8 buc*” din **Obiectul 3 : Colector Midia, Stadiul fizic: 18 Montare imbinari electroizolante .20 toli ANSI 150.**

Raspuns 3: In proiectul tehnic, imbinarile electroizolante monobloc IEI au fost eliminate la revizia 1. Nu se vor cota.

Intrebare 4: Referitor la raspunsul nr.17 din adresa nr.28343/25.07.2024, va rugam sa il mai analizati, deoarece nu credem ca este corect ceea ce ne-ati transmis.

Avand in vedere ca avem :

- un volum de sapatura (Art.TSC04B1) = 72,56 100 mc,
 - acelasi volum pentru umplutura (imprastierea pamantului =Art.TSD03C1) = 72,56 100mc,
 - avem acelasi volum pentru compactare = 72,56 100mc
- si un volum de balastru = 1702 mc, pentru care regasim doar procurare si nu regasim acoperire in articol pentru asternere.

Raspuns 4: Devizul mentionat se refera la sapaturi sub nivelul santului proiectat, pentru extargerea conductelor nedemontate din trecut. Se va adanci santul, se vor extrage conductele vechi, apoi pamantul se va impinge cu excavatorul inapoi in sant. Se va compacta nivelul fundului santului proiectat, apoi se vor executa opeartiunile de umplere a santului proiectat.

Cantitatea de sapatura sub nivelul santului proiectat (72,56 x 100 mc) indicata in proiect nu a tinut cont de volumul conductelor nedemontate din trecut, intrucat nu se stiu exact datele despre aceste conducte. Deci, volumul este acoperitor, la executie se va deconta cantitatea de sapatura reala. Se va cota la ofertare cantitatea indicata in proiect.

Cantitatea de balastru indicata in proiect are rolul de a umple volumul dislocuit de conductele ce se vor demonta.

Cantitatea de umplutura (72,56 x 100 mc) acopera atat volumul de sapatura maximal cat si volumul de balastru adaugat (5554 mc pamant provenit din sapatura + 1702 mc balastru = 7256 mc umplutura).

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL