

Departamentul Comercial
Serviciul Achiziții
Nr. inreg.: 28758/29.07.2024

Clarificare documentatie

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect Execuție reabilitare împrejurimi – construire garduri noi la patru puncte de lucru aparținând Conpet S.A.”, respectiv, Punct de lucru Traversare Dunăre - C2; Punct de lucru Traversare Braț Borcea - C3; Punct de lucru Traversare Braț Borce - C4; Stația Mircea Vodă,

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1: Referitor la Anexa nr. 5 din caietul de sarcini mentionam faptul ca stalpii de la pozitia P1 sunt trecuti in plan 80x60x4 mm iar in antemasuratori regasim la articolul 5944001 teava de 60x60x4 mm , va rugam sa specificati care dimensiune se oferteaza. Din experienta noastra se preteaza o teava de 60x40x4mm;

Răspuns 1: Se vor folosi stalpi din oțel dimensiunea 60x40x4mm.

Întrebare 2: Referitor la pozitia P4 din Anexa 5 “suport sarma ghimpata” va rugam sa acceptati modificarea articolului in “brat inclinat zincat la cald dupa sudura”, 60x40x455 mm lungime conform poza atasata;

Răspuns 2: Se acceptă ”braț înclinat zincat la cald după sudură” 60x40x455 mm.

Întrebare 3: Va rugam sa precizati care este grosimea de plasa bordurata, consideram faptul ca cea de 4 mm are 14.93 kg/buc, iar cea de 5 mm are aproximativ 21.82 kg/buc., din experienta noastra recomandam grosimea de 4 mm;

Răspuns 3: Grosimea plasei bordurate este de 4 mm.

Întrebare 4: In urma vizitarii amplasamentului s-a analizat posibilitatea de a monta soclu prefabricat din beton ca in poza atasata, insa datorita terenului am ajuns la concluzia ca nu poate fi montat datorita diferentelor de nivel; totodata consideram clasa de beton folosita pentru fundatie si grinda de fundare C25/30 supradimensionata, si solicitam inlocuirea clasei de beton cu C20/25;

Răspuns 4: Fundația gardului se va executa din beton monolit, respectând mărcile de beton din detaliu. Clasa de beton este impusă de clasa de expunere în cazul de față.

Întrebare 5: In urma vizionarii amplasamentului in cele 4 locatii s-au indentificat zone cu garduri din beton prefabricat (a se vedea pozele atasate), va rugam sa specificati daca acestea se demoleaza, si daca se refolosesc sau necesita evacuare si in ce articole se regasesc aceste cantitati;

Răspuns 5: Gardurile din beton existente se demontează, mai puțin fundația care se păstrează și se depozitează pe teritoriul stației.

Întrebare 6: Va rugam sa mentionati care este articolul ce cuprinde evacuarea deseurilor rezultate din demolarea stalpilor de beton existenti. Daca acestea se pastreaza va rugam sa ne precizati unde regasim articolele privind cantitatea de beton rezultat din demolarea lor;

Răspuns 6: Stâlpii din beton vor fi extrași din pământ și depozitați în curtea stațiilor alături de plasa împletită, rulată. Pentru aceasta sunt articole de demontare, manipulare și transport.

Întrebare 7: Va rugăm să menționați cine se va ocupa de defrisarea tuturor arbuștilor care restricționează accesul în zonele unde se va executa gardul;

Răspuns 7: Lucrările se desfășoară din interiorul stațiilor, în consecință eventualele zone cu vegetație vor fi curățate de personalul din stații.

Întrebare 8: Atât în locația C4 dar și în locația C3 există zone în care gardul este poziționat în apropiere cu estacada de cabluri, fapt ce conduce la imposibilitatea realizării fundațiilor pe aceste porțiuni, va rugăm să ne dați acceptul ca în aceste zone să montăm soclu monolit sau doar fundații din beton fără grindă de fundare;

Răspuns 8: Se acceptă soclu monolit în zonele unde nu sunt posibile săpăturile.

Întrebare 9: Va rugăm să permiteți echivalarea articolelor IZD02A1, IZD05B1, IZD06B1 ce țin de vopsirea și grunduirea confecțiilor metalice cu zincarea acestora, considerăm că toate elementele de gard trebuie să fie zincate;

Răspuns 9: Se mențin articolele de protecție anticorozivă din devizul ofertă, având posibilitatea să efectuați această manoperă în șantier fie să achiziționați stâlpii prevopsiți.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. AP Camelia BĂRBUCEANU