DESEN								
MARCA	**UI1**	**UI2**	**UI3**	**UI4**	**UI5**	**UI6**	**UI7**	
DESCRIERE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	USA INTERIOARA DIN PROFILE AL., INCLUSIV FERONERIE	
TOTAL UNITATI	**1**	**4**	**4**	**9**	**7**	**1**	**2**	
POZITIE IN PLAN	**P10**	**P10, P26**	**P04, P09, P12, P25**	**P03, P05, P12, P13, P15, P17, P19**	**P06, P07, P15, P18, P21, P22, P24**	**P20**	**P02**	
DIMENSIUNI GOL	m	**0,70 x 2,10**	**0,70 x 2,10**	**0,90 x 2,10**	**1,00 x 2,10**	**1,00 x 2,10**	**1,50 x 2,10**	**1,00 x 2,10**
UNITATE	SUPRAFATA	mp	**1,47**	**1,47**	**1,89**	**2,10**	**2,10**	**3,15**	**2,10**
	GEAM	mp						
TOTAL	SUPRAFATA	mp	**2,94**	**5,88**	**7,56**	**18,90**	**14,70**	**3,15**	**4,20**
	GEAM	mp						
OBSERVATII								

NOTE:
1.IN PLANURI, SECTIUNI SI FATADE SUNT INDICATE TIPURILE SI POZITIILE DE MONTAJ ALE TAMPLARIILOR CU DIMENSIUNILE GOLURILOR LA ROSU ALE ACESTORA.
2.IN TABLOURILE DE TAMPLARIE SUNT DATE FORMA, IMPARTIREA SI MODUL DE DESCHIDERE A PARTILOR MOBILE, TINAND CONT DE DIMENSIUNILE GOLURILOR IN CARE SE MONTEAZA TAMPLARIA.
3.DIMENSIUNILE DE EXECUTIE, DETALIILE DE MONTAJ SI FIXARE ALE TAMPLARIEI NU SE PRECIZEAZA; ACESTEA DEPIND DE TIPUL TAMPLARIEI PROCURATE, IN FUNCTIE DE OPTIUNILE FURNIZORULUI.
4.FURNIZORUL ARE OBLIGATIA VERIFICARII PE SANTIER A GOLURILOR DE MONTAJ INAINTEA EXECUTIEI TAMPLARIILOR

AMBO pro DESIGN
BUCURESTI, STRADA AVRIG 80, SECTOR 2
J40/9875/2003
CUI 15601386/2003

BENEFICIAR
S.C. CONPET s.a.

PROIECT
REABILITARE CLADIRI

AMPLASARE
STRADA REZERVOARELOR 8 PLOIESTI

NUMAR PROIECT	FAZA
257/2014	**P.T.**

PLANSA
CLADIRI C4-C5 ATELIERE TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA

NUMAR	INLOCUIESTE
C4-C5-A12	

DATA	SCARA	REVIZIE	ORDINE
2015	**1:50**	**0**	**12/15**

REVIZII

NR	DESCRIERE	DATA

PROIECTANTI DE SPECIALITATE	
STRUCTURI	**Ing.TEODOR PAVLU**
INSTALATII ELECTRICE	**ing.BOGDAN MARINESCU**
INSTALATII SANITARE	**Ing.CRISTIAN TOMESCU**
INSTALATII INCALZIRE	**ing.CRISTIAN TOMESCU**

PROIECTAT	**arh.SORIN ADLER**	
REDACTAT	**MARIANA DUMBRAVA**	
COORDONARE	**arh.SORIN ADLER**	

VERIFICATOR		
NUMAR	REFERAT	CERINTA

1,25xA3