DESEN																
MARCA	F1	F2	F2'	F3	F4	F5	F5'	F6	F6'	F7	F8	F9	F10	F11		
DESCRIERE	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e	Tâmplărie termoizolanta etanșa cu rama din PVC, cu minim 5 camere sl geamuri duble, tratate low-e		
TOTAL UNITATI	2	1	1	3	2	1	1	11	1	2	1	1	1	6		
POZITIE IN PLAN	P26	P26	P14	P10, P11	P01, P02	P29	P01	P04, P05, P07, P19, P21, P22, P23	P08	P13	P24	P01	P01	P01, P02, P25		
DIMENSIUNI GOL	m	0,40 x 0,30	0,60 x 0,60	0,50 x 1,20	0,60 x 1,20	1,00 x 1,00	1,00 x 1,85	1,00 x 2,00	1,50 x 1,80	1,50 x 1,80	1,80 x 1,20	1,50 x 1,20	2,00 x 2,00	3,00 x 2,00	5,00 x 2,00	
UNITATE	SUPRAFATA	mp	0,12	0,36	0,60	0,72	1,00	1,85	2,00	2,70	2,70	3,60	1,80	4,00	6,00	10,00
	GEAM	mp	0,10	0,32	0,54	0,64	0,90	1,66	1,80	2,43	2,43	3,24	1,62	3,60	5,40	9,00
TOTAL	SUPRAFATA	mp	0,24	0,36	0,60	2,16	2,00	1,85	2,00	29,70	2,70	7,20	1,80	4,00	6,00	60,00
	GEAM	mp	0,20	0,32	0,54	0,76	1,80	1,66	1,80	26,73	2,43	6,48	1,62	3,60	5,40	54,00
OBSERVATII																

NOTE:
1.IN PLANURI, SECTIUNI SI FATADE SUNT INDICATE TIPURILE SI POZITIILE DE MONTAJ ALE TAMPLARIILOR CU DIMENSIUNILE GOLURILOR LA ROSU ALE ACESTORA.
2.IN TABLOURILE DE TAMPLARIE SUNT DATE FORMA, IMPARTIREA SI MODUL DE DESCHIDERE A PARTILOR MOBILE, TINAND CONT DE DIMENSIUNILE GOLURILOR IN CARE SE MONTEAZA TAMPLARIA.
3.DIMENSIUNILE DE EXECUTIE, DETALIILE DE MONTAJ SI FIXARE ALE TAMPLARIEI NU SE PRECIZEAZA; ACESTEA DEPIND DE TIPUL TAMPLARIEI PROCURATE, IN FUNCTIE DE OPTIUNILE FURNIZORULUI.
4.FURNIZORUL ARE OBLIGATIA VERIFICARII PE SANTIER A GOLURILOR DE MONTAJ INAINTEA EXECUTIEI TAMPLARIILOR

AMBO pro DESIGN
BUCURESTI, STRADA AVRIG 80, SECTOR 2
J40/9875/2003
CUI 15601386/2003

BENEFICIAR
S.C. CONPET s.a.

PROIECT
REABILITARE CLADIRI

AMPLASARE
STRADA REZERVOARELOR 8 PLOIESTI

NUMAR PROIECT	FAZA
257/2014	P.T.

PLANSA
CLADIRI C4-C5 ATELIERE
TABLOU FERESTRE EXTERIOARE 1

NUMAR	INLOCUIESTE
C4-C5-A13	

DATA	SCARA	REVIZIE	ORDINE
2015	1:50	0	13/15

REVIZII

NR	DESCRIERE	DATA

PROIECTANTI DE SPECIALITATE

STRUCTURI	Ing.TEODOR PAVLU
INSTALATII ELECTRICE	ing.BOGDAN MARINESCU
INSTALATII SANITARE	Ing.CRISTIAN TOMESCU
INSTALATII INCALZIRE	Ing.CRISTIAN TOMESCU

PROIECTAT	arh.SORIN ADLER	
REDACTAT	MARIANA DUMBRAVA	
COORDONARE	arh.SORIN ADLER	

VERIFICATOR		
NUMAR	REFERAT	CERINTA

2xA3