

Formularul F3

Obiectivul: 1588 45310000 REABILITARE ILUMINAT CUVE
 BOOSTER STATIA CONSTANTA,
 SECTOR CONSTANTA-BARAGANU
 Obiectul: 0001 45310000 REABILITARE ILUMINAT CUVE
 BOOSTER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 158808 DEMONTARI

Categororia de lucrari: 1720

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 RPEF20F1 [6] BUC. 28.000
 DEMONTARE CORP ILUMINAT 125W

```
-----
Reteta normei: RPEF20F1 [ 6] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.80000 ORA
-----
```

002 EA16D1 [27] BUC. 28.000
 DOZA ATEX - DEMONTARE

```
-----
Reteta normei: EA16D1 [27] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.50000 ORA
-----
```

003 ED03C# [2] BUC. 2.000
 DEMONTARE INTRERUPATOR ATEX

```
-----
Reteta normei: ED03C# [ 2] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.95000 ORA
-----
```

004 EB05A1 [7] M 100.000
 DEMONTARE CONDUCTOR

```
-----
Reteta normei: EB05A1 [ 7] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.30000 ORA
-----
```

005 TRA02A50 TONA 0.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

=====

006	TRA02A50	TONA	0.500
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



Formularul F3

Obiectivul: 1588 45310000 REABILITARE ILUMINAT CUVE
 BOOSTER STATIA CONSTANTA,
 SECTOR CONSTANTA-BARAGANU
 Obiectul: 0001 45310000 REABILITARE ILUMINAT CUVE
 BOOSTER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 158818 MONTARE SISTEM DE ILUMINAT

Categoria de lucrari: 1720

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 W1MG05A#      [13] BUC.          1.000
Intreruperea si repunerea sub tensiune
```

```
-----
Reteta normei: W1MG05A#      [13]                               Consum U.M.
20100  ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE                      5.62500 ORA
-----
```

002 EE11B1 [41] BUC. 25.000
 MONTAT OMNISTAR ATEX

```
-----
Reteta normei: EE11B1 [41]                               Consum U.M.
11500  INSTALATOR ELECTRICIAN                      6.25000 ORA
-----
```

002 4358357 BUC. 20.000
 OMNISTAR ATEX 158W

002 4358358 BUC. 5.000
 OMNISTAR ATEX 112W

003 EE11B1 [42] BUC. 16.000
 MONTAT INDU LINE GEN4 ATEX

```
-----
Reteta normei: EE11B1 [42]                               Consum U.M.
11500  INSTALATOR ELECTRICIAN                      3.12500 ORA
-----
```

=====

003 4358359	BUC.	16.000
-------------	------	--------

INDU LINE GEN4 ATEX

004 EE11B1 [43] BUC. 13.000
MONTAT OMNIBOX

Reteta normei:	EE11B1	[43]		Consum U.M.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			3.75000 ORA

004 4358360 BUC. 13.000
OMNIBOX

005 ED21A1 [3] BUC. 13.000
APARAT ELECTRIC -CONTROLLER LOCAL LUCO

Reteta normei:	ED21A1	[3]		Consum U.M.
5820479	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN	M 10X 50 GR. 4.8 S 920		8.00000 BUC.
5840443	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE	A M 10 GR. 5 S ~		8.00000 BUC.
5882178	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A	M 10 OL34 ~		0.06400 KG
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE			0.01000 KG
7301142	ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61			0.01000 L
5883976	SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA	M 10 ARC6A ~		8.00000 BUC.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			2.70000 ORA

005 4358361 BUC. 13.000
CONTROLLER LOCAL LUCO

006 ED21A1 [4] BUC. 1.000
APARAT ELECTRIC -CONTROLLER ZONAL SECO

Reteta normei:	ED21A1	[4]		Consum U.M.
5820479	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN	M 10X 50 GR. 4.8 S 920		8.00000 BUC.
5840443	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE	A M 10 GR. 5 S ~		8.00000 BUC.
5882178	SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A	M 10 OL34 ~		0.06400 KG
7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE			0.01000 KG
7301142	ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61			0.01000 L
5883976	SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA	M 10 ARC6A ~		8.00000 BUC.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			5.00000 ORA

006 4358362 BUC. 1.000
CONTROLLER ZONAL SECO

007 EF08A# [16] BUC. 1.000
MONTAT CUTIE DE ILUMINAT 100%

Reteta normei: EF08A# [16] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 7.50000 ORA

007 4358363 BUC. 1.000
CUTIE DE ILUMINAT 100 %

008 EF03B1 [20] BUC. 2.000
MONTAT TABLOU ELECTRIC

Reteta normei: EF03B1 [20] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 6.00000 ORA

008 4358364 BUC. 1.000
TABLOU CUVA BOOSTER 1

008 4358365 BUC. 1.000
TABLOU CUVA BOOSTER 2

009 EA15D# [20] KG 350.000
MONTAT SISTEM DE JGHEABURI SI ACCESORII

Reteta normei: EA15D# [20] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.75000 ORA

009 4358366 KG 350.000
SISTEM JGHEABURI SI ACCESORII

010 ATD29B [1] KG 275.000
SUPTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

Reteta normei: ATD29B [1] Consum U.M.
0012526 ELEM DE CONSTR MET ZINCATE 1.00000
5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 0.05000 KG
21700 LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE 0.20000 ORA

010 6310184 KG 275.000
CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-ZINCATE

011 EG07B1 [37] KG 100.000
PLATBANDA DIN OTEL ZINC.40X4MM,MONT.
APARENT

Reteta normei: EG07B1 [37] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.50000 ORA

011 5312325 KG 100.000
PLATBANDA OL-ZN 40X4

012 EC03G1 [10] M 80.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Reteta normei: EC03G1 [10] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.10000 ORA

012 3270431 M 80.000
CABLU CYYF 3x2,5

013 EC03G1 [10] M 100.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

Reteta normei: EC03G1 [10] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.10000 ORA

013 4587425 M 100.000
CABLU ENERGIE CYY-F 4X2,5

014 EB03A# [3] M 150.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY 16 MMP

Reteta normei: EB03A# [3] Consum U.M.
11500 INSTALATOR ELECTRICIAN 0.10000 ORA

=====

014 4832566 M 150.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP

015 EC12A1 [2] BUC. 123.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <2X10MMP

Reteta normei:	EC12A1	[2]		Consum U.M.
6312106	FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM			1.00000 BUC.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			0.12500 ORA

016 ATD19A [8] BUC. 369.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR

Reteta normei:	ATD19A	[8]		Consum U.M.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			0.04000 ORA

017 W2J03A# [35] BUC. 1.000
Verificarea prizelor de pamant

Reteta normei:	W2J03A#	[35]		Consum U.M.
20100	ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE			1.00000 ORA
8994803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T			0.40000 ORA

018 EH01A1 [32] BUC. 2.000
VERIFICAT INSTALATIE ILUMINAT

Reteta normei:	EH01A1	[32]		Consum U.M.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			1.00000 ORA
8994803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T			0.25000 ORA

019 EF04A1 [26] BUC. 1.000
Configurare + programare Sistem
telegestiune

Reteta normei:	EF04A1	[26]		Consum U.M.
11500	INSTALATOR ELECTRICIAN			62,50000 ORA

020 TRA02A50 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

021 TRA02A50 TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

