NOTA:
1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va indentifica cu exactitate traseul conductei existente in zonele de cuplare cu conducta proiectata.
2. La intersectia conductei proiectate cu alte conducte se va pastra distanta de minimum 0.5m intre generatoarele acestora, masurata pe verticala.
3. Identificarea pozitiei conductei se va face prin gropi de pozitie (sapatura manuala) si prin tranzotestare precisa.
Conform SR 11100-1/93, amplasamentul se incadreaza in interiorul izoliniei de gradul 8.1 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).
Conform "indicativ P 100 - 1/2013" amplasamentul studiat prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.35 g pentru cutremure, având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si o perioada de control (colt) Tc = 1.0 s a spectrului de raspuns.
Adancimea de inghet, conform STAS 6054:77 este 1.0 m.
Intensitatea medie a vanturilor, scara Beaufort este 1.2 - 2.8 m/s.
Precipitatiile medii anuale - 560 mm.
Incarcari date de vant - SR EN 1991-1-4:2006 - zona B.
Incarcari date de zapada - SR EN 1991-1-3:2005 - zona B.

Coordonate *STEREO 70 luate pe culoarul de lucru U.A.T. COMISANI*

Nr. pct	x	y
1	375223.567	548270.541
2	375264.801	548206.073
3	375236.518	548200.721
4	375182.434	548219.899
5	375160.311	548254.445
6	375154.384	548252.575
7	375165.115	548231.545
8	375158.977	548222.416
9	375184.679	548203.810
10	375197.773	548199.438
11	375212.321	548187.687
12	375217.329	548176.869
13	375234.131	548168.012
14	375271.755	548164.804
15	375295.684	548147.665
16	375323.212	548153.459
17	375465.946	548164.754
62	375457.569	548188.139
63	375310.380	548173.321
64	375294.020	548198.644
65	375241.953	548270.749
66	375258.190	548274.882
67	375264.482	548263.032
68	375250.557	548260.558
69	375257.221	548251.585
70	375318.570	548262.485
71	375447.133	548271.908
72	375444.962	548311.549
73	375440.242	548321.568
74	375358.991	548317.871
75	375358.746	548307.832
76	375436.522	548309.964
77	375438.995	548281.339
78	375317.327	548272.421
79	375270.705	548264.138
80	375261.271	548281.602
81	375236.894	548275.697
82	375219.538	548298.530
83	375207.896	548290.298

Totali suprafata ocupata de culoarul de lucru: S= 27199 mp din care:
- S= 13293 mp pe U.A.T. COMISANI
- S= 13906 mp pe U.A.T. BUCSANI

TABEL CU PROPRIETARII DE TEREN AFECTATI DE INLOCUIREA CONDUCTEI PROIECTATE

Nr. poz. in plan	Nume si prenume	Amplasament teren	Culoar de lucru: conducta proiectata / existenta			Culoar de lucru pentru conducta existenta			Total suprafata [mp]	Lungime conducta F1 proiectata [m]	Lungime conducta F2 proiectata [m]	Lungime conducta F1 existenta [m]	Lungime conducta F2 existenta [m]	Tarla	N.C. / Parcela	Categorie folosinta teren
			Lungime / proprietar [m]	Latime [m]	Suprafata [mp]	Lungime / proprietar [m]	Latime [m]	Suprafata [mp]								
1	PRIMARIA COMISANI	loc. Comisani, jud. Dambovita	25.5	3.0	76				76						NC 81048, DE 268 /4	drum
2	PRIMARIA COMISANI (propr. neidentificat)	loc. Comisani, jud. Dambovita	26.4	10.0	263				263		16		17		NC 80307	arabil
3	PRIMARIA COMISANI	loc. Comisani, jud. Dambovita				24.0	6.5	157	157				5		NC 81900	neproductiv
4	APELE ROMANE A.B.A BUZAU - IALOMITA	loc. Comisani, jud. Dambovita	17.3	12.3	212	3.1	10.6	33	245	9	9	7	5		NC 81095, (HR7)	pr. izvor
5	PRIMARIA COMISANI	loc. Comisani, jud. Dambovita	27.0	20.7	559	92.2	9.2	844	1403	30	31	26	69		NC 81899	neproductiv
6	PRIMARIA COMISANI	loc. Comisani, jud. Dambovita	12.1	4.0	48				48		4		5		NC 81085, DE 256	drum
7	PRIMARIA COMISANI	loc. Comisani, jud. Dambovita	196.2	32.2	6320				6320	148	123	120	25	16	NC 81092, Ps 253	pasune
8	APELE ROMANE A.B.A BUZAU - IALOMITA	loc. Comisani, jud. Dambovita	106.9	23.2	2477	234.8	9.8	2304	4781	110	111	108	118		NC 81255	r. Ialomita
	TOTAL				9955			3338.0	13293	297.0	294.0	261.0	244.0			

Coordonate *STEREO 70 organizare de santier U.A.T. COMISANI*

Pct. topo	x	y
201	375242.848	548195.821
202	375244.431	548167.134
203	375271.755	548164.804
204	375281.411	548157.888
205	375294.976	548158.636
206	375292.772	548198.575

S= 1712 mp

Coordonate STEREO 70 conducta F1 Ø10 3/4" proiectata

Nr. pichet	x	y
1	375170.344	548221.400
2	375182.154	548213.460
3	375194.518	548208.357
4	375195.398	548208.067
5	375197.166	548207.485
6	375198.802	548206.946
7	375225.306	548198.213
8	375257.143	548187.723
9	375289.499	548177.062
10	375306.874	548178.021
11	375311.283	548178.264
12	375312.587	548178.336
13	375313.539	548178.389
14	375315.127	548178.476
15	375323.974	548178.964
16	375326.535	548179.106
17	375352.225	548180.523
18	375356.095	548180.737
19	375376.508	548181.863
20	375379.570	548182.032
21	375385.628	548182.366
22	375395.184	548182.893
23	375398.448	548183.074
24	375407.401	548183.568
25	375417.740	548184.138
26	375418.902	548184.202
27	375435.510	548185.118
28	375447.727	548185.793
29	375452.542	548186.334
30	375459.494	548186.442

Coordonate STEREO 70 conducta F2 Ø10 3/4" proiectata

Nr. pichet	x	y
1	375219.585	548286.229
2	375228.707	548272.143
3	375230.167	548269.888
4	375246.007	548245.428
5	375260.033	548223.769
6	375274.229	548201.848
7	375287.123	548181.939
8	375304.572	548182.901
9	375308.140	548183.098
10	375309.419	548183.169
11	375310.318	548183.218
12	375312.246	548183.325
13	375320.647	548183.788
14	375323.865	548183.966
15	375350.954	548185.461
16	375354.664	548185.665
17	375374.987	548186.787
18	375376.959	548186.895
19	375383.015	548187.230
20	375393.283	548187.796
21	375396.057	548187.949
22	375406.212	548188.510
23	375416.991	548189.104
24	375418.444	548189.184
25	375435.236	548190.111
26	375448.392	548190.837
27	375456.618	548191.291
28	375459.011	548191.423

Coordonate STEREO 70 pentru reperi

Nr. reper	x	y	z
R1 (pe ventil)	375218.952	548286.596	210.44
R2 (tarus)	375530.562	548223.682	210.07

LEGENDA:
- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti proiectata
- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti existenta, propusa pentru dezafectare.
- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti existenta.
- Limita proprietate
- Limita administrativa U.A.T.
- Limita padure
- Culoar de lucru conducta proiectata
- Statie topografica
- Ventil
- Priza de potential
- Numar pichet
- Numar punct pe culoarul de lucru
- Nr. pozitie in tabel proprietari
- Foraj geotehnic
- Reper

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

Asocierea S.C. SNIP PROIECT S.A. - S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.

Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI

Pr. nr. 413/2021

Specificatie	Nume	Semnatura
Masurat	Ing. Ambroze Constantin	
Desenat	Ing. Radu Florin	
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos	

Scara: 1:500

Data: 2023

Punere in siguranță a conductelor de transport țiței F1 și F2 Ø10 ¾ Siliște - Ploiești si dezafectarea conductelor vechi-inactive în zona Comisani-Bucșani, la subtraversarea râului Ialomița

Faza PT+CS+DE

PLAN DE SITUATIE - loc. Comisani, jud. Dambovita

Pl. nr. 3.1

CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO-DB-F Nr. 0060 Constantin C. AMBROZE