NOTA:

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va indentifica cu exactitate traseul conductei existente in zonele de cuplare cu conducta proiectata.
2. La intersectia conductei proiectate cu alte conducte se va pastra distanta de minimum 0.5m intre generatoarele acestora, masurata pe verticala.
3. Identificarea pozitiei conductei se va face prin gropi de pozitie (sapatura manuala) si prin tranzotestare precisa.

Conform SR 11100-1/93, amplasamentul se incadreaza in interiorul izoliniei de gradul 8.1 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform "Indicativ P 100 - 1/2013" amplasamentul studiat prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.35 g pentru cutremure, având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si o perioada de control (colt) Tc = 1.0 s a spectrului de raspuns.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054:77 este 1.0 m.
Intensitatea medie a vanturilor, scara Beaufort este 1.2 - 2.8 m/s.
Precipitatiile medii anuale - 560 mm.
Incarcari date de vant - SR EN 1991-1-4:2006 - zona B.
Incarcari date de zapada - SR EN 1991-1-3:2005 - zona B.

LEGENDA FORAJ GEOTENIC NR. 3

- Umpluturi și sol vegetal
- Pietriș și nisip afânat
- Argilă cenușiu-verzuie, plastic tare
- Praf argilos cenușiu

LEGENDA FORAJ GEOTENIC NR. 4

- Sol vegetal
- Pietriș și nisip afânat, cu liant argilos
- Pietriș și nisip cu îndesare medie, cu rar bolovăniș
- Argilă cenușie, plastic tare

FORAJ GEOTEHNIC NR. 3

± 0.00m
- 0.20 m
- 1.00 m
- 3.00 m
- 5.00 m

FORAJ GEOTEHNIC NR. 4

± 0.00m
- 0.20 m
- 1.00 m
- 3.00 m
- 4.00 m

TABEL CU PROPRIETARII DE TEREN AFECTATI DE INLOCUIREA CONDUCTEI PROIECTATE

Nr. poz. in plan	Nume si prenume	Amplasament teren	Culoar de lucru – Culoar comun conducta proiectata / existenta: Lungime / proprietar [m]	Latime [m]	Suprafata [mp]	Culoar de lucru pentru conducta existenta: Lungime / proprietar [m]	Latime [m]	Suprafata [mp]	Total suprafata [mp]	Lungime conducta F1 proiectata [m]	Lungime conducta F2 proiectata [m]	Lungime conducta F1 existenta [m]	Lungime conducta F2 existenta [m]	Tarla	N.C. / Parcela	Categorie folosinta teren
9	APELE ROMANE A.B.A BUZAU - IALOMITA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	227.1	18.0	4085	218.2	8.2	1785	5870	174	163	200	124		NC 73507	r. Ialomita
10	COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR	loc. Bucsani, jud. Dambovita	87.1	35.6	3099				3099	44	95	8	25	4	35	neproductiv
11	COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR	loc. Bucsani, jud. Dambovita	2.6	7.3	19				19					6	P58/33	neproductiv
12	most. lui PATRASCU N. ELENA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	15.8	3.8	60				60					6	NC 71862, 58/1/45	arabil
13	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	55.2	4.0	221				221					6	NC 73165, 58/1/45	arabil
14	IORGA ION	loc. Bucsani, jud. Dambovita	9.8	4.0	39				39					6	NC 71841, 58/1/7	arabil
15	ANGHEL ION	loc. Bucsani, jud. Dambovita	59.7	4.0	237				237					6	A58/1/52	arabil
16	MAIORESCU NICULINA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	11.2	4.2	47				47					6	A58/25/1	arabil
17	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	22.4	4.1	91				91					6	NC 73141, A58/1/32;	arabil
18	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	27.3	4.1	111				111					6	NC 73167, A58/1/9	arabil
19	MINERAL SRL	loc. Bucsani, jud. Dambovita	17.7	4.1	73				73					6	NC 71837, P58/33	arabil
20	MINERAL SRL	loc. Bucsani, jud. Dambovita	22.0	3.9	85				85					6	NC 71838	arabil
21	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	21.7	4.1	90				90					6	NC 73075, P 58/2/43	arabil
22	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	17.8	4.0	72				72					6	P58	arabil
23	most. lui PATRASCU N. ELENA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	53.3	10.8	573				573					6	P 58/1/38	arabil
24	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	43.3	11.4	493				493					6	NC 73169, P 58/4/7	arabil
25	ANGHEL ION	loc. Bucsani, jud. Dambovita	52.6	10.6	560				560					6	P58/1	arabil
26	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	26.0	10.7	277				277					6	NC 73251, P 58/2/36	arabil
27	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	25.0	11.7	292				292					6	NC 73193, P 58/4/108	arabil
28	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	50.1	11.1	557				557					6	NC 73195, P 58/3/1	arabil
29	MINERAL SA	loc. Bucsani, jud. Dambovita	58.7	17.7	1040				1040					6	NC 73295, P 58/1	arabil
TOTAL					12121			1785	13906	218.0	258.0	208.0	149.0			

Coordonate *STEREO 70 luate pe culoarul de lucru U.A.T. BUCSANI*

Nr. pct	x	y
17	375465.946	548164.754
18	375663.509	548180.389
19	375724.091	548185.086
20	375723.075	548195.795
21	376013.452	548211.817
22	376031.885	548208.920
23	376047.938	548214.397
24	376039.167	548240.104
25	376002.739	548222.243
26	375717.529	548206.440
27	375705.078	548224.516
28	375710.649	548259.490
29	375702.953	548287.530
30	375678.078	548339.661
31	375678.236	548348.161
32	375688.360	548408.881
33	375695.131	548454.078
34	375704.562	548547.194
35	375700.575	548547.756
36	375691.040	548454.234
37	375683.981	548406.935
38	375674.242	548348.529
39	375674.061	548338.791
40	375699.343	548285.808
41	375707.839	548258.868
42	375701.240	548222.838
43	375702.675	548209.035
44	375690.464	548210.743
45	375680.736	548214.888
46	375657.836	548220.239
47	375632.966	548219.343
48	375627.530	548197.183
49	375568.595	548194.047
50	375542.299	548204.522
51	375536.982	548215.910
52	375545.529	548279.121
53	375571.738	548281.042
54	375571.007	548291.015
55	375447.562	548281.992
56	375448.180	548271.993
57	375540.433	548278.747
58	375531.830	548215.125
59	375538.607	548200.610
60	375544.628	548198.212
61	375544.031	548192.740
62	375457.569	548188.139

Total suprafata ocupata de culoarul de lucru: S= 27199 mp din care:
- S= 13293 mp pe U.A.T. COMISANI
- S= 13906 mp pe U.A.T. BUCSANI

Coordonate *STEREO 70 organizare de santier U.A.T. BUCSANI*

Pct. topo	x	y
207	375642.415	548212.244
208	375643.517	548192.274
209	375663.487	548193.376
210	375662.385	548213.346

S= 400 mp

Coordonate STEREO 70 conducta F1 Ø10 3/4" proiectata

Nr. pichet	x	y
29	375457.542	548186.334
30	375459.494	548186.442
31	375472.141	548187.140
32	375482.218	548187.696
33	375512.753	548189.380
34	375541.575	548190.971
35	375561.523	548192.071
36	375565.247	548192.277
37	375584.292	548193.328
38	375585.779	548193.410
39	375591.328	548193.716
40	375594.512	548193.892
41	375603.401	548194.382
42	375607.391	548194.602
43	375618.941	548195.240
44	375639.734	548196.387
45	375657.522	548197.368
46	375665.006	548190.667
47	375666.406	548189.413
48	375671.534	548185.757

Coordonate STEREO 70 conducta F2 Ø10 3/4" proiectata

Nr. pichet	x	y
27	375456.618	548191.291
28	375459.011	548191.423
29	375471.271	548192.099
30	375481.703	548192.675
31	375512.319	548194.364
32	375538.345	548195.800
33	375552.787	548196.597
34	375558.028	548196.886
35	375577.212	548197.945
36	375578.975	548198.042
37	375585.487	548198.401
38	375589.516	548198.624
39	375595.356	548198.946
40	375617.812	548200.185
41	375639.459	548201.379
42	375654.572	548202.213
43	375678.976	548199.003
44	375713.110	548194.962

Coordonate STEREO 70 pentru reperi

Nr. reper	x	y	z
R1 (pe ventil)	375218.952	548286.596	213.84
R2 (tarus)	375530.562	548223.682	213.07

LEGENDA:

- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti proiectata
- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti existenta, propusa pentru dezafectare.
- Conducta transport titei F1, F2 Ø10 3/4" Siliste - Ploiesti existenta.
- Conducte existente inactive, propuse pentru dezafectare.
- Limita proprietate
- Limita administrativa U.A.T.
- Limita padure
- Culoar de lucru conducta proiectata
- Statie topografica
- Ventil
- Priza de potential
- 1 Numar pichet
- 2 Numar punct pe culoarul de lucru
- 1 Nr. pozitie in tabel proprietari
- Fg Foraj geotehnic
- R1 Reper

CERTIFICAT DE AUTORIZARE Seria RO-DB-F Nr. 0065 Constantin C. AMBROZE – Persoană fizică autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie – CATEGORIA B

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. / S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.			Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI	Pr. nr. 413/2021
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Punere în siguranță a conductelor de transport țiței F1 și F2 Ø10 ¾ Siliște - Ploiești și dezafectarea conductelor vechi-inactive în zona Comișani-Bucșani, la subtraversarea râului Ialomița	Faza PT+CS+DE
Masurat	Ing. Ambroze Constantin		Data: REV. 1 2024	PLAN DE SITUATIE - loc. Bucsani, jud. Dambovita	Pl. nr. 3.2
Desenat	Ing. Radu Florin				
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos				

NOTA:

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va indentifica cu exactitate traseul conductei existente in zonele de cuplare cu conducta proiectata.
2. La intersectia conductei proiectate cu alte conducte se va pastra distanta de minimum 0.5m intre generatoarele acestora, masurata pe verticala.
3. Identificarea pozitiei conductei se va face prin gropi de pozitie (sapatura manuala) si prin tranzotestare precisa.

Conform SR 11100-1/93, amplasamentul se incadreaza in interiorul izoliniei de gradul 8.1 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform "Indicativ P 100 - 1/2013" amplasamentul studiat prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.35 g pentru cutremure, având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si o perioada de control (colt) Tc = 1.0 s a spectrului de raspuns.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054:77 este 1.0 m.
Intensitatea medie a vanturilor, scara Beaufort este 1.2 - 2.8 m/s.
Precipitatiile medii anuale - 560 mm.
Incarcari date de vant - SR EN 1991-1-4:2006 - zona B.
Incarcari date de zapada - SR EN 1991-1-3:2005 - zona B.