

Nr. inreg.: 16232/24.04.2025

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect "Execuție execuție lucrări de reabilitare sală pompe Stație Constanța Sud"

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Va rugam sa ne puneti la dispozitie si expertiza tehnica pe baza careia a fost intocmit proiectul, pentru a putea evalua corect solutiile tehnice propuse.

Raspuns 1: Atasam expertiza tehnica.

Intrebare 2: Conform caietului de sarcini, este prevazuta buciardarea si turnarea de beton pe o suprafata de aproximativ 312 mp din totalul pardoselii, diferenta fiind ocupata de canale tehnice. In urma vizitei la fata locului, s-a constatat ca suprafata reala a canalelor tehnice este semnificativ mai mare decat cea estimata initial. De asemenea, s-au identificat zone acoperite cu tabla si altele cu placi prefabricate din beton. Ridicarea pardoselii cu 10 cm de beton, asa cum este prevazut in documentatia tehnica, afecteaza in mod direct canalele tehnice si elementele constructive existente, fiind necesare lucrari suplimentare precum:

- modificarea / inlocuirea elementelor de acoperire a canalului tehnic;
- suplimentarea cu tabla sau profile metalice;
- o cantitate de beton diferita fata de cea estimata initial.

In acest context, va rugam sa ne comunicati:

Daca este posibila actualizarea articolelor de deviz si a cantitatilor aferente, in baza constatarilor din teren?

Daca se accepta adaptarea solutiei tehnice (ex: refacerea completa a capacelor de canal, montajul de noi elemente metalice etc.) si daca aceste lucrari vor putea fi tratate ulterior, pe perioada de derulare a contractului?!

Intrebare 3: Conform documentatiei, se solicita montarea unor panouri sandwich pe acoperis, cu o panta de 7%. In urma vizitei din amplasament si a evaluarii acoperisului dar si din punct de vedere tehnologic, panta de 7% este insuficienta pentru montajul de panouri. Pentru a se putea realiza o panta de 8 grade (15%), ar fi necesara o confectionare metalica pentru montajul acoperisului si implicit o incarcare suplimentara.

Avand in vedere aceste aspecte, va rugam sa ne comunicati următoarele:

a. Exista posibilitatea de a utiliza alt tip de invelitoare care sa respecte cerintele structurale existente si totodata sa corespunda cerintelor functionale din caietul de sarcini? (decoperta invelitoare existenta, amorsare, strat de difuzie, vata, membrana PVC).

Raspuns 2, 3: Se vor respecta Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție.

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL