

Reabilitare, extindere si etajare cladire sediu administrativ Statia de pompare Urlati

LISTA DE MATERIALE

ARHITECTURA (ARH)

00	Emis pentru utilizare	26.10.2023	Minea C.	Danilov B.	Dobleaga S.
Rev. / Rev.	Descrierea modificarii / Change description	Data / Date	Intocmit / Designed	Verificat / Checked	Aprobat / Approved

ROENGG CONSULTING Str. Sinail, Bloc 10C2, Ap. 22, Ploiesti contact@roengg.com	HOMELAND ARCHITECTS S.R.L. Str. Constantin Brezeanu, nr. 1, Ploiesti	Nr. proiect / Project no.	Cod document / Document code	Faza / Phase	Rev. / Rev.
		10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	DDE	01
Denumire document / Document name					
LISTA DE MATERIALE					
Pag. 1/5					

- 1) Zidarie 24cm cu goluri verticale - 11 mc**
- 2) Zidarie caramida 11.5 cm - 2.5 mc**
- 3) Pereti de 15cm din gips-carton cu structura al. si vata minerala de 10 cm - 40 mp**
- 4) Pereti interiori la etaj cu structura lemn, placati pe ambele fete cu gips-carton pe structura al. si vata minerala de 10/15 cm - 39 mp**
- 5) Pereti exteriori la etaj cu structura lemn, placati pe fata interioara cu gips-carton pe structura al. - 125 mp**
- 6) Polistiren extrudat in sapa 10 cm la parter - 260 mp**
- 7) Sapa elicopterizata cu cuarț la atelier - 65 mp**
- 8) Placare soclu cu termosistem (polistiren extrudate 5cm) inclusiv masa spaclu si hidroizolatie verticala si moarmorom oranj - 21 mp**
- 9) Glet si vopsitorii lavabile la pereti - 945 mp**
- 10) Gips-carton la tavane si ghene de instalatii pe structura al. inclusiv glet si vopsitorii lavabile - 345mp**
- 11) Termosistem (vata minerala bazaltica de 10cm) la fatade**

Proiect nr. / Project no.	Cod Document / Document code	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	LISTA DE MATERIALE	01
Pag. 2/6			

inclusiv masa spaclu si plasa fibra

- 351 mp

**12) Placare la exterior structura din lem cu “betonip” inclusiv
membrana anti umiditate**

- 185 mp

**13) Placare ziduri structura lemn cu OSB la etaj spre interior
inclusiv folie bariera de vapori si vata minerala de 15 cm**

- 285 mp

**14) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa
etaj si atice cu L= 0.85 ml**

- 65 ml

**15) Glaf din tabla lisa prefaltuita gri antracit la ziduri terasa
etaj si atice cu L= 0.45 ml**

- 30 ml

**16) Finisaj fatade din tabla prefaltuita cutata gri antracit,
prinsa cu bride**

- 426 mp

**17) Casete din tabla lisa 15x15x15 cm gri antracit la ferestre si
usi exterioare**

- 198 ml

**18) Vopsire pergola metalica grunt in 2 straturi si vopsea oranj
in 2 straturi**

- 60 mp

19) Sapa suport pardoseala

- 405 mp

Proiect nr. / Project no.	Cod Document / Document code	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	LISTA DE MATERIALE	01
Pag. 3/6			

- 20) Sapa elicopterizata cu curtz la atelier**
- 65 mp
- 21) Placare cu gresie antiderapanta terasa etaj**
- 60 mp
- 22) Gresie la bai, dusiri loc de luat masa**
- 70 mp
- 23) Gresie la holuri trafic intens**
- 68 mp
- 24) Gresie la trepte si contratrepte interioare L=1.50ml**
- 30 ml
- 25) Gresie la trepte si contratrepte exterioare**
- 15 ml
- 26) Placaje - faianta la bai, dusuri si chicineta** - 120 mp
- 27) Parchet trafic intens la birouri** - 130 mp
- 28) Plinta PVC pentru parchet** - 110 ml
- 29) Glafuri interioare din compozit la ferestre**
- 31 ml
- 30) Invelitoare tabla prefaltuita gri antracit inclusiv vata
minerala caserata cu folie aluminiu 20cm**

Proiect nr. / Project no.	Cod Document / Document code	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	LISTA DE MATERIALE	01
Pag. 4/6			

- 191 mp
- 31) Chenaux preluare ape pluviale acoperis**
- 41 ml
- 32) Burlane preluare ape pluviale de 8/10cm diametru sub
table prinsa pe fatade**
- 54 ml
- 33) Partafrunzare**
- 9 buc
- 34) Terminatii burlane ape pluviale**
- 9 buc
- 35) Rigola auto**
- 7.5 ml
- 36) Ferestre de mansarda tip “velux” 78x120 cm**
- 4 buc
- 37) Usi garaj gri deschis tip “hormann” 250x250 cm**
- 3 buc
- 38) Usi exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam tripan
low-emisson**
- 7 mp
- 39) Ferestre exterioare din tamplarie PVC gri antracit geam
tripan low-emisson**
- 70 mp
- 40) Usi interioare din MDF vopsit alb**
- 50 mp
- 41) Chiuveta baie simpla, complet utilata**
- 3 buc.
- 42) Chiuveta baie dubla, complet utilata**
- 2 buc.
- 43) Chiuveta bucatarie complet utilata**
- 1 buc.

Proiect nr. / Project no.	Cod Document / Document code	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	LISTA DE MATERIALE	01
Pag. 5/6			

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 44) Vase WC, complet utilate | - 7 buc. |
| 45) Dus, complet utilat | - 1 buc. |
| 46) Pisoar | - 1 buc. |

Proiect nr. / Project no.	Cod Document / Document code	Denumire document / Document name	Rev. / Rev.
10212022	RNG-DTDS-ARH-MTO-001	LISTA DE MATERIALE	01

Pag. 6/6