

R-22/600x600
E01 RA, RG,RV
1260W

R-22/600x900
E02, RA, RG,RV
1890W

R-22/600x900
E03a, RA, RG,RV
1890W

R-22/600x900
E03b, RA, RG,RV
1890W

R-22/600x1100
E04, RA, RG,RV
2382W

NOTE:

- Toate legaturile radiatoarelor vor fi d = 1/2".
 - La fiecare radiator se vor monta:
 - Robinet ventil dublu reglaj pe tur cu cap termosta / simplu reglaj pe retur - 1/2";
 - Robinet de aerisire si / sau robinet de golire.
 - Se va corela executia sapei pardoselii cu montarea conductelor instalatiei de incalzire.
 - Coloanele si distributia instalatiei se vor monta la plafon si vor fi termoizolate si protejate.
 - Trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face in tub de protectie.
 - Radiatoarele se vor monta la distanta de 10 cm. fata de pardoseala finita, pentru a se permite golirea si curatarea incaperilor.
 - Conductele montate aparent se vor fixa de elementele de constructie din 50 in 50 cm., pentru a se evita deformarile inestetice datorate dilatarii.
 - Se vor respecta distantele de protectie fata de instalatiile electrice, in concordanta cu prevederile normativelor in vigoare.
- In apropierea tabloului electric conductele calde vor fi termoizolate si se vor monta sub acesta.

LEGENDA

--- -Conducte tur / retur - apa calda T = 90 / 70 °C - montate in sapa pardoselii
(Conducte din polietilena reticulata PE-Xa REHAU tip RAUTHERM S, montata in tub izolator de 20 mm. grosime).

- R -Corp de incalzire - panou din otel - marca KORAD - model COMPACT.
RV -Robinet ventil dublu reglaj pe tur cu cap termosta / simplu reglaj pe retur - d = 1/2".
RA -Robinet de aerisire - la corp de incalzire.
RAA -Robinet de aerisire automat - tip cap de coloana.
RG -Robinet de golire cu sfera si racord portfurtun-d = 1/2".
RSM -Robinet de separare cu sfera si parghie de manevra.
④ Coloana de incalzire tur - retur - propusa

01	17.10.2023	Beneficiar	Emis pentru executie
00	13.09.2023	Beneficiar	Emis pentru comentarii
Nr. rev.	Data	Modificare solicitata de:	Denumirea modificarii

Verificator / Expert	Nume / Name	Semnatura / Signature	Cerinta / Requirement	Referat / Expertiza Nr. / Data / Reference / Expertise No. / Date
Proiectant general /General Designer ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar / Client: CONPET S.A.
Proiectant de specialitate / Specialist Designer S.C. GEOCERT PROIECT S.R.L.				Titlul proiectului / Project Title: REABILITARE, EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISTRATIV STATIE POMPAE URLATI
Proiectat / Designed	S. N.	Semnatura / Signature	Scara / Scale: 1:50	Titlul plansei / Drawing Title: INSTALATII INCALZIRE - PLAN ETAJ
Verificat / Checked	S. N.		Data / Date: 17.10.2023	Nr. Desen / Drawing No.: 10212022-RNG-DTDS-HVC-PLN-002
Aprobat / Approved	S. D.			Faza / Project Phase: DDE Nr. pag. / Page No: 1/1